




AKTUALIZACE č. 4b.

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ – text s vyznačením změn

verze po nabytí účinnosti dle § 42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb. ve vazbě na § 323 odst. 9 zákona
č. 283/2021 Sb.

Krajský úřad – Jihočeský kraj

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ludmila Šnejdová

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Věra Třísková

OBSAH

a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje.....	4
b) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy).....	5
Upřesnění rozvojových oblastí republikového významu	5
Vymezení rozvojových oblastí nadmístního významu	6
Upřesnění rozvojových os republikového významu	8
Vymezení rozvojových os nadmístního významu	9
c) Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu	13
Upřesnění specifické oblasti republikového významu	13
Vymezení specifických oblastí nadmístního významu	14
Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území	17
d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno	18
Vymezení rozvojových ploch	18
Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou dopravní infrastrukturu	24
Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu	35
Vymezení územního systému ekologické stability	43
Vymezení územních rezerv	81
Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území	84
e) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje	84
f) Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.....	85
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	88
h) Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury	88
i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií ...	91
j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu	91
k) Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j).....	91
l) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	93
m) Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.....	93

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

pořadové číslo poslední aktualizace

4b.

datum nabytí účinnosti poslední aktualizace

9. 10. 2025

jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka

Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení územního plánování
Krajského úřadu Jihočeského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje
a územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Označení soudu, který rozsudek vydal

Nejvyšší správní soud

Označení rozsudku

1 As 15/2016 - 85

Datum nabytí právní moci rozsudku

18. 9. 2017

a) STANOVENÍ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORITY STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

- (1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života a k efektivnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při zohlednění veškerých hodnot území.
- (2) Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje reaguje na polohu Jihočeského kraje v rámci České republiky, na návaznosti na území sousedních států Německa a Rakouska, zohledňuje schválenou Politiku územního rozvoje ČR 2008 a respektuje princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů – příznivého životního prostředí, zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel.
- (3) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění příznivého **životního prostředí**:
 - a. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvářet podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“),
 - b. minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“); tzn. zajistit ochranu před neopodstatněnými zábory kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření,
 - c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny¹ a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území,
 - d. vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému, **sucho**), tzn. řešit opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména preferovat pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny² při ochraně před povodněmi a záplavami,
 - e. vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území chráněných pro akumulaci povrchových vod, povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a vodních zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. podporovat a vytvářet opatření v území, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území,
 - f. podporovat a vytvářet taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v území a k minimalizaci jejich znečištění,
 - g. podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území³.
- (4) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění **hospodářského rozvoje** kraje:
 - a. situovat rozvojové záměry, včetně záměrů vědeckovýzkumného a inovačního charakteru, zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v této dokumentaci,
 - b. upřednostnit využití transformačních území⁴ oproti rozvoji v dosud nezastavěném území, tzn. přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem využití brownfields⁵,
 - c. zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky a prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace včetně

¹ Volná, přírodní krajina je část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dříve extravilán). ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství: Základní odborné termíny a definice.

² Mezi pasivní protipovodňová opatření se řadí např. zvyšování podílu zatravněných a zalesněných ploch v nivách vodních toků, výstavba poldrů, protipovodňových hrází, revitalizace říčních systémů, omezení nové zástavby v záplavových územích 100-leté vody (**dle např. Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe**).

³ Jedná se zejména o národní parky, chráněné krajinné oblasti, lokality soustavy NATURA 2000, přírodní parky, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky.

⁴ Transformační území je takové území, kde je žádoucí změna funkce či struktura zástavby.

⁵ Pojem „brownfields“ se rozumí především nevyužívané objekty a areály.

vytvoření podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnícky a rekreačně atraktivních oblastech s cíli umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny i v přeshraničním turistickém styku,

- d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, které s nimi souvisejí,
- e. vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro stabilizaci hospodářských činností na území kraje.

(5) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění sociální **soudržnosti obyvatel**:

- a. vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, prosazením příznivého urbanistického rozvoje a posílením vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi⁶ a umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes převládají zájmy ochrany přírody nad civilizačními hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit přírodní hodnoty daného území,
- b. vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, tzn. vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí,
- c. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužitá a opuštěná areály, předcházet negativním vlivům suburbanizace,
- d. vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních dominant, u městských a vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón dbát na zachování a citlivé doplnění originality původního architektonického výrazu a urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých⁷ obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví,
- e. vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů, tzn. vhodně stanovenými koncepcemi v územních plánech je potřeba zamezit nepříznivým dopadům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území,
- f. při činnosti v území vytvářet podmínky pro zajištění odpovídající ochrany veřejného zdraví.

b) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHOJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)

Upřesnění rozvojových oblastí republikového významu

Rozvojová oblast České Budějovice

- (6) Na území Jihočeského kraje je vymezena jedna rozvojová oblast republikového významu dle Politiky územního rozvoje ČR 2008, a to OB10 České Budějovice. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje její vymezení upřesňují takto:

OB10	Dotčené obce (katastrální území): Adamov (Adamov u Českých Budějovic), Borek (Borek u Českých Budějovic), Boršov nad Vltavou (Boršov nad Vltavou, Zahorčice u Vrábče), Branišov (Branišov u Dubného), Čejkovice (Čejkovice u Hluboké nad Vltavou), České Budějovice (České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Kaliště u Českých Budějovic, Třebotovice), Dasný (Dasný), Dobrá Voda u Českých Budějovic (Dobrá Voda
-------------	---

⁶ Marginální oblast označuje území polohově nebo významově odlehle, okrajové či nedostatečně integrované. Mezi její určující znaky patří geografická odlehlost od center či nižší hodnoty dopravního, ekonomického nebo lidského potenciálu.

⁷ Obec mající svébytný, osobitný ráz lišící se výrazně od svého okolí, např. obec představující ojedinělý celek lidové architektury, vesnické a městské památkové rezervace nebo zóny.

	u Českých Budějovic), Doubravice (Doubravice u Nedabyle), Doudleby (Doudleby), Dubičné (Dubičné), Dubné (Dubné, Třebín), Hlincová Hora (Hlincová Hora), Hluboká nad Vltavou (Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Munice), Homole (Homole), Hosín (Hosín), Hrdějovice (Hrdějovice), Hůry (Hůry), Jivno (Jivno), Kamenný Újezd (Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krásějovka, Opalice, Otmanka), Libníč (Libníč), Lipí (Kaliště u Lipí, Lipí), Lišov (Lišov), Litvínovice (Litvínovice), Nedabyle (Nedabyle), Nová Ves (Nová Ves u Českých Budějovic), Pištín (Češnovice), Planá (Planá u Českých Budějovic), Plav (Plav), Roudné (Roudné), Rudolfov (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic), Srubec (Srubec), Staré Hodějovice (Staré Hodějovice), Úsilné (Úsilné), Včelná (Včelná), Vidov (Vidov), Vráto (Vráto), Zliv (Zliv u Českých Budějovic).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území OB10: • podporovat kapacitní dopravní napojení rozvojové oblasti OB10 především na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy, dále na regionální letiště s mezinárodním provozem České Budějovice a vodní cestu a řešit územní souvislosti, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru rozvojové oblasti České Budějovice zejména u koridoru dálnice D3, IV. tranzitního železničního koridoru, vč. záměrů mezinárodního letiště České Budějovice v Plané u Českých Budějovic a veřejného logistického centra České Budějovice, • podporovat rozvoj obytných a sportovně rekreačních funkcí nejen po obvodu širšího centra města České Budějovice, které je hlavním centrem rozvojové oblasti, a ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, • v přírodně a krajinářsky cenném území České Budějovice – Stromovka – Vrbenské rybníky – Hluboká nad Vltavou věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

(7) zrušen

Vymezení rozvojových oblastí nadmístního významu

(8) Na území Jihočeského kraje jsou dále vymezovány tyto rozvojové oblasti nadmístního významu:

Rozvojová oblast Písecko - Strakonicko

N-OB1	Dotčené obce (katastrální území): Čejetice (Čejetice, Sedlíkovice), Čížová (Bošovice u Čížové, Krašovice u Čížové, Nová Ves u Čížové, Topělec, Zlivice), Dobev (Nepodřice, Oldřichov u Písku, Stará Dobev), Drhovle (Brloh u Drhovle, Drhovle, Mladotice u Drhovle, Pamětice u Drhovle), Kestřany (Staré Kestřany, Zátaví), Osek (Jemnice u Oseka, Malá Turná, Osek u Radomyšle, Petrovice u Oseka, Rohozná u Rovné), Písek (Hradiště u Písku, Nový Dvůr u Písku, Písek, Semice u Písku, Smrkovice), Předotice (Kožlí u Čížové, Křešice u Čížové, Malčice u Mirotic, Podolí II, Šamonice, Soběšice u Předotic, Třebkov), Přest'ovice (Brusy, Kbelnice, Přest'ovice), Protivín (Maletice, Milenovice, Myšenec, Protivín, Selibov), Putim (Putim), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonice, Radomyšl, Rojice), Řepice (Řepice), Rovná (Rovná u Strakonice), Slaník (Slaník), Štěkeň (Štěkeň, Vítkov u Štěkně), Strakonice (Dražejov u Strakonice, Hajská, Modlešovice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Strakonice, Střela), Tálín (Tálín), Žďár (Žďár u Protivína).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB1: • podporovat kapacitní dopravní napojení této rozvojové oblasti na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Německo, na dálnici D4 a kapacitní silnici I/4 a dále na silnice I. třídy (zejména I/20 směrem na Plzeň a I/22 na Klatovy) a železnici ČD 190 směrem na Plzeň a řešit jejich územní souvislosti, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména ve vazbě na významné dopravní tahy, dále pak v prostoru Severní písecké průmyslové zóny, Protivína, Strakonice a Drhovle, • podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních funkcí a sociálních funkcí nejen při velkých centrech (Strakonice, Písek), která jsou hlavními centry rozvojové oblasti, a ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v návaznosti na stávající sídla, • v přírodně a krajinářsky cenném území nivy řeky Otavy a Blanice a přírodního parku Písecké hory věnovat

zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

Rozvojová oblast Tábořsko

N-OB2	Dotčené obce (katastrální území): Košíň (Košíň), Balkova Lhota (Balkova Lhota), Chotoviny (Broučková Lhota, Červené Záhoří, Chotoviny, Jeníčková Lhota, Liderovice, Moraveč u Chotovin, Sedlečko u Chotovin, Vrážná), Chýnov (Chýnov u Tábora, Dobronice u Chýnova, Kloužovice, Záhostice), Nová Ves u Chýnova (Nová Ves u Chýnova), Planá nad Lužnicí (Planá nad Lužnicí), Sezimovo Ústí (Sezimovo Ústí), Svrabov (Svrabov), Tábor (Čekanice u Tábora, Čelkovice, Hlinice, Horky u Tábora, Klokoty, Měšice u Tábora, Náchod u Tábora, Stoklasná Lhota, Tábor, Zárbybnická Lhota), Turovec (Turovec).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB2: • podporovat kapacitní dopravní napojení oblasti na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, dálnici D3, IV. tranzitní železniční koridor a na silnici I/19 směrem na Pelhřimov a řešit jejich územní souvislosti, • podporovat řešení dopravního systému v rámci aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí vylučující v maximální možné míře tranzitní dopravu z jádrového území této aglomerace, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména ve vazbě na významné dopravní tahy, a to v prostoru Chotoviny u dálnice D3, dále potom v oblasti Tábora, Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí, • podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí nejen v oblasti Chotovin, Tábora, Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí, které jsou hlavními centry rozvojové oblasti, a ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v návaznosti na stávající sídla, • v přírodně a krajinářsky cenném území nivy řeky Lužnice a krajinářsky cenném území u sídla Chotoviny věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

Rozvojová oblast Prachaticko

N-OB3	Dotčené obce (katastrální území): Prachatic (Kahov, Libínské Sedlo, Oseky, Perlovice, Prachatic, Stádlá, Staré Prachatic, Volovice).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB3: • podporovat dopravní napojení rozvojové oblasti Prachaticko na významné regionální a vnitrostátní silniční a železniční tahy s důrazem na propojení na specifickou oblast Šumava, silnice II/141, II/143 a železnice regionálního významu ČD 197 a řešit jejich územní souvislosti, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména ve vazbě na významné dopravní tahy, především v prostoru Prachatic, • podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí nejen ve vazbě na Prachatic (zejména jejich západní okraj), které jsou centrem rozvojové oblasti, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, podporovat rozvoj lázeňství, to vše přednostně v návaznosti na stávající sídla, • v přírodně a krajinářsky cenném území Prachatické hornatiny a zejména přírodní rezervace Libín věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

Rozvojová oblast Jindřichohradecko

N-OB4	Dotčené obce (katastrální území): Jindřichův Hradec (Buk u Jindřichova Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec, Matná, Otín u Jindřichova Hradce, Políkno u Jindřichova Hradce, Radouňka).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB4: • podporovat dopravní napojení rozvojové oblasti na významné regionální a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na specifickou oblast Třeboňsko-Novohradsko a na Kraj Vysočina, silnice I/34 a I/23 a úzkorozchodnou železnici regionálního významu nejen z hlediska obslužnosti, ale také pro turistický a

	cestovní ruch, a řešit jejich územní souvislosti, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména v prostoru Jindřichova Hradce a ve vazbě na významné dopravní tahy, • podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí nejen ve vazbě na Jindřichův Hradec (zejména jeho severovýchodní okraj), který je centrem rozvojové oblasti, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v návaznosti na stávající sídla, • v přírodně a krajinářsky cenném území navazujícím na přírodní park Česká Kanada věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.
--	--

Rozvojová oblast Českokrumlovsko

N-OB5	Dotčené obce (katastrální území): Český Krumlov (Český Krumlov, Kladné-Dobrkovice, Přísečná-Domoradice, Slupenec, Spolí-Nové Spolí, Vyšný), Kájov (Kladenské Rovné, Kladné, Novosedly u Kájova), Přísečná (Přísečná), Srnín (Srnín), Zlatá Koruna (Plešovice, Rájov, Zlatá Koruna). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB5: • podporovat dopravní napojení rozvojové oblasti na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy, dálnici D3, IV. tranzitní železniční koridor a železnici regionálního významu ČD 194 (v trase České Budějovice – Český Krumlov – Volary), silnici I/39 napojující se na dálnici D3, na významné silniční a železniční tahy s vazbou na specifickou oblast Šumava, zejména Lipensko⁸ s uvažovaným dopravním propojením Klápa – Hraničnick s napojením rakouského lyžařského areálu Hochficht, a řešit jejich územní souvislosti, • podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména v prostoru severního okraje Českého Krumlova (Domoradice) a ve vazbě na významné dopravní tahy, • podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí nejen v Českém Krumlově, který je centrem rozvojové oblasti, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v návaznosti na stávající sídla, • v kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Český Krumlov, které je zapsané v seznamu UNESCO a které je předmětem ochrany, skloubit rozvoj s podmínkami ochrany a věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu kulturního dědictví, přírodních a krajinných hodnot území, chránit pohledově významná panoramata města i krajiny, • v přírodně a krajinářsky cenném území dotčeném Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les věnovat navrhovaným řešením zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany.
--------------	--

Upřesnění rozvojových os republikového významu

Rozvojová osa Praha – České Budějovice – hranice ČR

- (8a) Na území Jihočeského kraje je Politikou územního rozvoje ČR 2008 vymezena jedna rozvojová osa republikového významu, a to osa OS6 Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (-Linz), kterou tyto Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňují takto:

OS6	Dotčené obce (katastrální území): Bošilec (Bošilec), Bujanov (Suchdol u Bujanova, Zdíky), Dolní Dvořiště (Dolní Dvořiště, Jenín, Rybník u Dolního Dvořiště, Trojany u Dolního Dvořiště), Dolní Třebonín (Dolní Svince, Dolní Třebonín, Prostřední Svince), Drahotěšice (Drahotěšice), Dynín (Dynín), Horní Dvořiště (Český Heršlák, Horní Dvořiště), Hosín (Dobřejovice u Hosína), Chlumeck (Chlumeck), Chotoviny (Červené Záhory, Chotoviny, Moravec u Chotovin, Vrážná), Chotýčany (Chotýčany), Kaplice (Kaplice, Žďár u Kaplice), Klenovice (Klenovice u Soběslavi), Košice (Doubí nad Lužnicí, Košice u Soběslavi), Košín (Košín), Lišov (Červený Újezdec, Kolný, Lhotice u Českých Budějovic), Mojměj (Mojměj, Záhorkovice), Myslkovice (Myslkovice), Nemyšl (Hoštice u Nemyšle,
------------	---

⁸ Rekreační lokalita nacházející se v jihozápadní části Jihočeského kraje u hranic s Německem a Rakouskem. Součástí turistického regionu a oblasti Šumava. Lokalita zahrnuje města a obce ležící v okolí vodní nádrže Lipno a horního toku řeky Vltavy, tj. obce a města sdružené ve Svazku Lipenských obcí. Jmenovitě se jedná o obec Černá v Pošumaví, obec Frymburk, město Vyšší Brod, město Horní Planá, obec Hořice na Šumavě, obec Lipno nad Vltavou, obec Loučovice, obec Přední Výtoň, obec Ktiš, obec Nová Pec, obec Stožec.

	Nemyšl, Prudice), Neplachov (Neplachov), Netřebice (Netřebice), Omlenice (Omlenice, Stradov u Kaplice), Planá nad Lužnicí (Planá nad Lužnicí), Roudná (Roudná nad Lužnicí), Řípec (Řípec), Sedlečko u Soběslavě (Sedlečko u Soběslavě), Sezimovo Ústí (Sezimovo Ústí), Soběslav (Chlebov, Soběslav), Střítež (Střítež u Kaplice), Sudoměřice u Tábora (Sudoměřice u Tábora), Ševětín (Ševětín), Tábor (Čekanice u Tábora, Měšice u Tábora, Náchod u Tábora – malá část při východní hranici katastrálního území, Stoklasná Lhota, Tábor), Turovec – část, západní výběžek správního území (Turovec), Velešín (Chodeč, Mojně-Skřidla, Velešín), Veselí nad Lužnicí (Horusice, Veselí nad Lužnicí), Vitín (Vitín), Žišov (Žišov u Veselí nad Lužnicí), Zubčice (Zubčice), Zvěrotice (Zvěrotice), Zvíkov (Chodeč-Zvíkov). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území OS6: • řešit dopravní záměry dálnice D3, IV. tranzitního železničního koridoru a jejich územní souvislosti a koordinovat tato řešení s Rakouskem, • v přírodně a krajinářsky cenných územích dotčených CHKO a biosférickou rezervací Třeboňsko věnovat navrhovaným řešením zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany, • v území se součástí národní kulturní památky „Koněšpřežní železnice České Budějovice – Linec (česká část)“ věnovat při řešení dopravních záměrů dálnice D3 a IV. tranzitního železničního koridoru zvláštní pozornost součastem této národní kulturní památky a podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní, památkové a archeologické hodnoty v daném území.
--	--

Vymezení rozvojových os nadmístního významu

- (9) Na území Jihočeského kraje jsou dále vymezovány tyto rozvojové osy nadmístního významu:

Rozvojová osa Severojižní – Pasovská

N-OS1	Dotčené obce (katastrální území): Bohumilice (Bohumilice v Čechách), Boudy (Boudy), Cerhonice (Cerhonice), Čimelice (Čimelice, Krsice), Čkyně (Čkyně, Dolany u Čkyně, Spůle u Čkyně), Horní Vltavice (Horní Vltavice - západně od železniční trati, Račí), Horosedly (Horosedly), Kubova Huť (Kubova Huť), Lčovice (Lčovice), Lenora (Houžná, Vlčí Jámy), Lety (Lety), Malenice (Malenice), Mirovice (Mirovice, Radobyte), Němětice (Němětice), Nerestce (Dolní Nerestce, Horní Nerestce), Nišovice (Nišovice), Přečovice (Přečovice), Přední Zborovice (Přední Zborovice), Radošovice (Radošovice u Strakonice), Rakovice (Rakovice), Strážný (Hlinišť, Řasnice, Silnice, Strážný), Strunkovice nad Volyňkou (Strunkovice nad Volyňkou), Vimperk (Arnoštka, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Hrabice - východní část mimo území CHKO Šumava, Korkusova Huť, Solná Lhota, Vimperk - východní část mimo území CHKO Šumava, Výškovice u Vimperka), Volyně (Černětice, Volyně). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS1: • řešit dopravní záměry dálnice D4, kapacitní silnice I/4, jejich územní souvislosti s ohledem na polohu a technické řešení, a to zejména ve specifické oblasti Šumava, kde je potřeba volit řešení, která budou citlivá k přírodnímu prostředí, • podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v rozvojové ose a rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, přičemž v části, kde rozvojová osa prochází územím specifické oblasti Šumava, je zároveň nutno zohlednit zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené pro tuto specifickou oblast a do specifické oblasti Šumava situovat socioekonomické aktivity šetrné k přírodnímu a krajinnému prostředí, orientované zejména na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu, • respektovat oblastně specifické přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty v území krajinné památkové zóny (dále též i „KPZ“) Čimelicko-Rakovicko a NP a CHKO Šumava a zachovat přiměřenou propustnost krajiny se zvláštním důrazem uvnitř specifické oblasti Šumava, • zejména v části osy procházející územím specifické oblasti Šumava podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a budou chránit venkovský ráz sídel⁹ a jejich převážně
--------------	---

⁹ Smyslem ochrany venkovského rázu sídla, který je dán charakterem jeho zástavby (spolupůsobením formy zástavby a architektonického výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch), strukturou zástavby a jejich projevy, vzájemnými vztahy a vazbami v celkovém krajinném obrazu, není zakonzervovat dosavadní stav, resp. umožnit výstavbu pouze stejných nebo obdobných staveb již v sídle existujících, ale umožnit vznik i kvalitní a nové moderní architektury vhodně doplňující stávající zástavbu a charakter sídla.

obytný charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny.

Rozvojová osa Severozápadní – Plzeňská

N-OS2	Dotčené obce (katastrální území): Blatná (Blatná, Hněvkov u Mačkova), Číčenice (Číčenice), Dívčice (Dívčice), Dříteň (Záblatí), Hajany (Hajany u Blatné), Libějovice (Černěves u Libějovic, Libějovice), Lnáře (Lnáře, Zahorčice u Lnář), Mačkov (Mačkov), Malovice (Malovičky), Mydlovary (Mydlovary u Dívčic), Pištín (Pašice, Pištín), Sedlec (Lékařova Lhota, Malé Chrástky, Plástovice, Sedlec u Českých Budějovic, Vlhavy), Sedlice (Holušice u Mužetic, Němčice u Sedlice, Sedlice u Blatné), Škvořetice (Pacelice), Tchořovice (Tchořovice), Velká Turná (Velká Turná), Vodňany (Čavyně, Hvoždany u Vodňan, Radčice u Vodňan, Újezd u Vodňan, Vodňany).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS2: • řešit dopravní záměry silnice I/20 s ohledem na polohu a technické řešení a koridoru železnice ČD 190 Plzeň – České Budějovice s plánovaným zdvoukolejněním a jejich územní souvislosti, koordinovat řešení těchto záměrů s Plzeňským krajem, • rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, zejména u sídel Vodňany, Sedlice, Blatná, Tchořovice a v prostoru u mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda, • respektovat oblastně specifické přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty území a zachovat přiměřenou propustnost krajiny, zejména se zvláštním důrazem při dotčení památkově chráněného území a kulturní krajiny, a to KPZ Libějovicko – Lomecko, a klást důraz i na ochranu prostředí a pohledově významného panoramatu prohlášených památkových rezervací Malé Chrástky a Plástovice.

Rozvojová osa Severozápadní – Klatovská

N-OS3	Dotčené obce (katastrální území): Cehnice (Cehnice, Dunovice), Drahonice (Albrechtice, Drahonice), Horní Poříčí (Dolní Poříčí, Horní Poříčí), Jinín (Jinín), Katovice (Katovice), Nebřehovice (Nebřehovice), Pracejovice (Pracejovice), Skočice (Lidmovice, Skočice), Střelské Hoštice (Kozlov nad Otavou, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota), Vodňany (Křtěnice).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS3: • řešit dopravní záměry silnice I/22 a koridoru železnice ČD 190 Plzeň – České Budějovice s plánovaným zdvoukolejněním a jejich územní souvislosti, koordinovat řešení těchto záměrů s Plzeňským krajem, • rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tj. zejména v okolí Vodňan, Jinína a Střelských Hoštic.

Rozvojová osa Písecko – Táborská

N-OS4	Dotčené obce (katastrální území): Bernartice (Bernartice u Milevska, Bojenice, Kolišov, Srln), Dolní Novosedly (Dolní Novosedly, Chrástiny), Dražice (Dražice u Tábora), Drhovice (Drhovice), Křenovice (Křenovice), Meziříčí (Meziříčí), Olešná (Olešná nad Vltavou), Opařany (Oltyně, Opařany), Podolí I (Podolí I), Řepeč (Řepeč), Temešvár (Temešvár), Vlastec (Vlastec), Záhoří (Horní Záhoří u Písku, Jamný, Kašina Hora, Svatonice).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS4: • řešit dopravní záměry silnic I/19 a I/29 s ohledem na jejich polohu a plánovaná technická řešení a jejich územní souvislosti, • rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tj. zejména do oblasti Bernartic, přičemž v části, kde rozvojová osa prochází územím specifické oblasti Orlicko, je zároveň nutno zohlednit zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené pro tuto oblast a do specifické oblasti Orlicko situovat socioekonomické aktivity šetrné k přírodnímu a krajinnému prostředí, orientované zejména na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu.

Rozvojová osa Soběslavsko – Jindřichohradecká

N-OS5	Dotčené obce (katastrální území): Doňov (Doňov), Kardašova Řečice (Kardašova Řečice – část mimo území CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, Mnich u Kardašovy Řečice), Pleše (Pleše), Pluhův Žďár (Plasná), Újezdec (Újezdec u Kardašovy Řečice), Velký Ratmírov (Velký Ratmírov), Záhoří (Záhoří), Zlukov (Zlukov). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS5: - řešit dopravní záměry silnice I/23 a železnice ČD 225 s ohledem na jejich polohu a plánované technické řešení i na změny dopravního zatížení silnice I/23 v souvislosti s vybudováním dálnice D3 a jejich územní souvislosti, - rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména do oblasti města Kardašova Řečice, přičemž v části, kde rozvojová osa prochází územím specifické oblasti Třeboňsko – Novohradsko, je zároveň nutno zohlednit zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené pro specifickou oblast Třeboňsko – Novohradsko a situovat sem socioekonomické aktivity šetrné k přírodnímu a krajinnému prostředí, orientované zejména na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu, - v přírodně, krajinářsky a památkově cenných územích dotčených CHKO, –biosférickou rezervací Třeboňsko a národní kulturní památkou Rožmberská rybníční soustava věnovat navrhovaným řešením zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany.
--------------	--

Rozvojová osa Prachatická

N-OS6	Dotčené obce (katastrální území): Babice (Babice u Netolic, Zvěřetice), Břehov (Břehov), Hracholusky (Hracholusky u Prachatic, Obora u Hracholusk, Žitná u Netolic), Mahouš (Mahouš), Němčice (Němčice u Netolic, Sedlovice), Netolice (Netolice), Radošovice (Tupesy), Těšovice (Běleč u Těšovic, Těšovice u Prachatic), Vitějovice (Vitějovice). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS6: - řešit dopravní záměry silnic II/145 a II/141 s ohledem na jejich navrženou polohu a uvažované technické řešení a jejich územní souvislosti, - rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména do oblasti Netolic a křižovatky u Těšovic.
--------------	--

Rozvojová osa Severovýchodní – Jindřichohradecká

N-OS7	Dotčené obce (katastrální území): Dolní Pěna (Dolní Pěna), Dolní Žďár (Dolní Žďár u Lásenice, Horní Lhota u Lásenice), Hadravova Rosička (Hadravova Rosička), Horní Pěna (Malíkov nad Nežárkou), Horní Skrýchov (Horní Skrýchov), Jarošov nad Nežárkou (Jarošov nad Nežárkou, Nekrasín), Lásenice (Lásenice), Nová Včelnice (Nová Včelnice), Novosedly nad Nežárkou (Mláka, Novosedly nad Nežárkou), Pístina (Pístina), Rodvínov (Rodvínov), Štěpánovice (Štěpánovice u Českých Budějovic), Stráž nad Nežárkou (Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou - část katastru severně od okraje lesa v lokalitě Na Cihelně, Stráž nad Nežárkou), Třeboň (Břilice, Holičky u Staré Hlína, Stará Hlína, Třeboň), Vlčetínek (Vlčetínek), Žďár (Žďár u Nové Včelnice). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS7: - řešit dopravní záměry silnice I/34 s ohledem na její polohu a navržené technické řešení, dále řešit její územní souvislosti a koordinovat její trasu s Krajem Vysočina, - rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména v návaznosti na Třeboň a Jindřichův Hradec, přičemž v části, kde rozvojová osa prochází územím specifické oblasti Třeboňsko – Novohradsko, je zároveň nutno zohlednit zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené pro specifickou oblast Třeboňsko – Novohradsko a situovat sem socioekonomické aktivity šetrné k přírodnímu a krajinnému prostředí, orientované zejména na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu, - v přírodně, krajinářsky a památkově cenných územích dotčených CHKO, biosférickou rezervací Třeboňsko a národní kulturní památkou Rožmberská rybníční soustava věnovat navrhovaným řešením
--------------	--

zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany.

Rozvojová osa Jihovýchodní – Novohradská

N-OS8	Dotčené obce (katastrální území): Horní Stropnice (Svébohy), Ledenice (Zborov), Nové Hradý (Nové Hradý, Štiptoš, Údolí u Nových Hradů), Ostrolovský Újezd (Ostrolovský Újezd), Strážkovice (Lomec, Strážkovice), Trhové Sviny (Jedovary, Otěvěk, Pěčín u Trhových Svinů, Rankov u Trhových Svinů, Trhové Sviny), Žár (Žár u Nových Hradů).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS8: • řešit dopravní záměr silnice II/156 s ohledem na její navrženou trasu a technické řešení a její územní souvislosti, • rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména do měst Trhové Sviny a Nové Hradý, přičemž v části, kde rozvojová osa prochází územím specifické oblasti Třeboňsko – Novohradsko, je zároveň nutno zohlednit zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené pro specifickou oblast Třeboňsko – Novohradsko a situovat sem socioekonomické aktivity šetrné k přírodnímu a krajinnému prostředí, orientované zejména na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu, • v přírodně a krajinářsky cenných územích dotčených přírodním parkem Novohradské hory a KPZ Novohradsko věnovat navrhovaným řešením zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany.

Rozvojová osa Slavonicko – Dačická

N-OS9	Dotčené obce (katastrální území): Cizkrajov (Cizkrajov, Dolní Bolíkov), Dačice (Dačice, Hostkovice u Dolních Němčic, Malý Pěčín, Velký Pěčín), Kostelní Vydří (Kostelní Vydří), Peč (Liděřovice, Peč), Slavonice (Mutišov, Slavonice).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS9: • řešit územní souvislosti silnice II/406 s ohledem na její polohu a technické řešení, zajistit koordinaci s Krajem Vysočina, • rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména do Dačic a Slavonic, • chránit pohledově významná panoramata měst Dačice a Slavonice, aby kulturní a urbanistické hodnoty území, • při návrhu rozvoje zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí v této rozvojové ose, skloubit rozvoj s podmínkami ochrany, zejména v územích dotčených přírodním parkem Česká Kanada.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (9a) Pro všechny upřesněné či vymezené rozvojové oblasti a osy platí následující zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území:
- a. podporovat všestranný rozvoj směřující k prosperitě území, zejména rozvoj socioekonomických aktivit, hospodářských, obytných a rekreačních funkcí a funkcí podporujících soudržnost společenství obyvatel,
 - b. v rozvojových oblastech podporovat uvedený rozvoj přednostně v sídlech a v návaznosti na sídla, která jsou hlavními rozvojovými centry oblasti a spolupůsobícími vedlejšími centry oblasti, zároveň však chránit přírodní krajinné enklávy v jejich blízkém okolí s ohledem na jejich celistvost, přírodní hodnotu a krajinný ráz,
 - c. v rozvojových osách podporovat uvedený rozvoj přednostně v sídlech a v návaznosti na sídla, která mají vazbu na významné dopravní tahy,
 - d. při řešení zohlednit nejen památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí v rozvojové oblasti nebo ose, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými, ale respektovat také oblastně specifické přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty území,
 - e. při řešení urbanizace území podporovat řešení, která budou minimalizovat negativní dopady územního rozvoje na přírodní, krajinné, kulturní a urbanistické hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického

- a archeologického dědictví, zejména chránit venkovský ráz sídel¹⁰ a jejich převážně obytný charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny,
- f. zachovat přiměřenou prostupnost a propustnost¹¹ krajiny, se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody,
- g. při řešení rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně v urbanizovaných částech rozvojových oblastí a os,
- h. rozvoj zastavitelných ploch v území navrhnout s ohledem na hospodárné využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, v maximální možné míře eliminovat zábor zemědělské půdy s vysokou třídou ochrany.

c) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Upřesnění specifických oblastí republikového významu

Specifická oblast Šumava

- (10) Na území Jihočeského kraje je upřesněna specifická oblast republikového významu Šumava, která zahrnuje do svého území mimořádně přírodně a krajinářsky cenné, ale zároveň mimořádně turisticky atraktivní lokality. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje její vymezení upřesňují takto:

SOB1	Dotčené obce (katastrální území): Boletice (Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Jablonec u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova), Borová Lada (Borová Lada, Černá Lada, Knížecí Pláně, Nový Svět u Borových Lad, Paseka u Borových Lad, Šindlov, Svinná Lada, Zahrádky u Borových Lad), Buk (Buk pod Boubínem, Včelná pod Boubínem, Vyšovatka), Černá v Pošumaví (Černá v Pošumaví, Kyselov), Drslavice (Švihov u Lažišť), Frymburk (Frymburk), Hořice na Šumavě (Cipín, Hořice na Šumavě, Mýto u Hořic na Šumavě, Šebanov, Skláře na Šumavě, Svíba, Žestov), Horní Planá (Horní Planá, Houbový Vrch, Maňávka u Českého Krumlova, Pernek, Pestřice, Zvonková), Horní Vltavice (Březová Lada, Horní Vltavice, Polka, Račí, Slatina u Horní Vltavice, Žlíbky), Chvalšiny (Okrouhlík), Kájov (Kráv Hora), Kratušín (Chlístov u Lažišť, Kratušín), Křišťanov (Hájenky, Křišťanov), Ktiš (Březovík 1, Březovík 2), Kubova Huť (Kubova Huť), Kvilda (Bučina u Kvildy, Kvilda), Lenora (Houžná, Lenora, Vlčí Jámy), Lipno nad Vltavou (Lipno nad Vltavou), Loučovice (Dvorečná, Kapličky, Loučovice, Mnichovice u Loučovic), Nicov (Milov, Nicov, Řetenice u Stach, Studenec u Stach), Nová Pec (Nová Pec, Pěkná), Nové Hutě (Nové Hutě), Polná na Šumavě (Polná na Šumavě), Přední Výtoň (Frydava, Jasánky, Pasečná, Přední Výtoň, Zadní Výtoň), Stachy (Jaroškov, Stachy, Úbislav), Stožec (České Žleby, Horní Cazov, Radvanovice, Stožec), Strážný (Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Hlinišť, Horní Světlé Hory, Řasnice, Silnice, Stodůlky u Strážného, Strážný), Šumavské Hoštice (Kosmo, Šumavské Hoštice, Vojslavice u Žárovne), Vacov (Benešova Hora, Čábuze, Javorník u Stach, Lhota nad Rohanovem, Miřetice u Vacova, Mladíkov, Nespice, Přechín, Rohanov, Vacov, Vlkonice u Vacova, Žár u Čkyně), Vimperk (Arnoštka, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Hrabice, Huťský Dvůr, Klášterec u Vimperka, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka u Vimperka, Michlova Huť, Pravětín, Skláře u Vimperka, Solná Lhota, Veselka u Vimperka, Vimperk, Výškovice u Vimperka), Volary (Cudrovice, Chlum u Volar, Horní Sněžná, Krejčovice, Milešice, Mlynářovice u Volar, Volary), Vrbice (Vrbice u Vacova), Vyšší Brod (Bolechy, Dolní Drkolná, Herbertov, Hrudkov, Studánky u Vyššího Brodu, Svatomírov, Vyšší Brod), Záblatí (Albrechtovice, Hlásná Lhota, Horní Záblatí, Křišťanovice u Záblatí, Petrovice u Záblatí, Řepešín, Saladín, Záblatí u Prachatic, Zvěřenice), Žárovná (Žárovná), Zbytiny (Koryto, Skříněřov, Spálenec, Sviňovice, Zbytiny), Zdíkov (Branišov u Zdíkovce, Hodonín u Zdíkovce, Masáková Lhota, Putkov, Račov, Zdíkov, Zdíkovce, Žírec), Želnavá (Mýtina u Želnavy, Želnavá). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území SOB1: • podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů na rozvoj socioekonomických aktivit a na rozvoj sportovního a rekreačního využívání oblastí, např. podpora rozvoje cyklostezek,
-------------	--

¹⁰ Smyslem ochrany venkovského rázu sídla, který je dán charakterem jeho zástavby (spolupůsobením formy zástavby a architektonického výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch), strukturou zástavby a jejich projevy, vzájemnými vztahy a vazbami v celkovém krajiněm obrazu, není zakonzervovat dosavadní stav, resp. umožnit výstavbu pouze stejných nebo obdobných staveb již v sídle existujících, ale umožnit vznik i kvalitní a nové moderní architektury vhodně doplňující stávající zástavbu a charakter sídla.

¹¹ Prostupnost a propustnost krajiny – průchodnost krajiny pro různé organismy včetně člověka.

běžeckých tras (např. záměru „bílá stopa“ na Šumavě), inline tras (např. záměru inline dráhy ve Stožci), záměru zoologického programu na Šumavě¹², apod.,

- stanovit podmínky pro citlivé a přijatelné využití rekreačního potenciálu oblasti s ohledem na nejcenější území s ochranou přírody,
- podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území, a to vzhledem ke specifickým podmínkám území, i formou rozvoje ekologické železniční dopravy, např. lehké železnice, zejména v rámci projektu Šumavských elektrických drah,
- vzhledem ke specifickým podmínkám tohoto příhraničního území vytvořit podmínky pro zkvalitnění přeshraničních vazeb, a to zejména v oblasti turistického a cestovního ruchu, vytvořením dostatečně husté sítě hraničních přechodů, ale také např. umožněním propojení rekreačních středisek apod.,
- situovat hlavní póly a střediska socioekonomického a hospodářského rozvoje zejména v rámci rozvojové osy Severojižní – Pasovské a do dalších středisek osídlení a do středisek cestovního ruchu, do ostatních částí území situovat zejména rozvoj sportovní rekreačních aktivit s ohledem na socioekonomické potřeby rozvoje kraje a s ohledem na přírodní hodnoty území.

Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem

- (10a) Na území Jihočeského kraje je upřesněna specifická oblast republikového významu, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem, která zahrnuje do svého území oblasti, v nichž je potřeba řešit problém sucha způsobený nízkými úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody a v nichž je vyšší riziko stavu nedostatku vody ve srovnání s ostatním územím ČR. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje její vymezení upřesňují takto:

SOB9

Dotčené obce:

Dotčené obce: Z ORP České Budějovice: Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřman, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jívno, Kamenný Újezd, Komařice, Kvítkovice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvinovice, Mazelov, Mokrá Lom, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Strážov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlčkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Zahájí, Závraty, Zliv, Zvíkov, Žabovřesky

Z ORP Dačice: Báňovice, Budeč, Budiškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dešná, Dobrohošť, Heřmanec, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hřišice, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, Županovice

Z ORP Jindřichův Hradec: Bednárec, Bednářeček, Blažejov, Bořetín, Březina, Číměř, Člunek, Dešná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunč, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skřýchov, Hospřiz, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratibor, Rodvínov, Roseč, Rosička, Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Strážovice, Světec, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár.

Z ORP Milevsko: Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přestěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř.

Z ORP Soběslav: Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, Dráčov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalce, Soběslav, Sviny, Třebějice, Tučapy, Val, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř, Vlčkov, Zálší, Zlukov, Zvěrotice, Žišov.

Z ORP Tábor: Balkova Lhota, Bečice, Bechyně, Běleč, Borotín, Bradáčov, Březnice, Černýšovice, Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Haškovicova

¹² Zoologický program na Šumavě zahrnuje informačně vzdělávací a návštěvní centra a dále výběhy (příp. voliéry) pro zvěř s pozorovacími místy.

	Lhota, Hlasivo, Hodětín, Hodonice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Košice, Košín, Krátošice, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Meziříčí, Mladá Vožice, Mlýny, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Opařany, Planá nad Lužnicí, Pohnánek, Pohnání, Pojbuky, Psárov, Radenín, Radětice, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Řepeč, Sezimovo Ústí, Skopytce, Skřýchov u Malšic, Slapsko, Slapy, Smilovy Hory, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Tábor, Turovec, Ústrašice, Vilice, Vlčeves, Vodice, Zadní Střítež, Záhoří, Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Želeč. Z ORP Třeboň: Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Záblatí. Z ORP Týn nad Vltavou: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražič, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice.
	Zásady pro územní plánovací činnost a rozhodování v území SOB9: • podporovat řešení směřující ke zvýšení retenční a infiltrační schopnosti krajiny, a to opatřeními v krajině podporujícími zpomalení, zadržení, ale také infiltraci povrchového odtoku (např. členění větších zemědělsky využívaných bloků, zachování či vytváření mozaiky orné půdy, trvalých travních porostů a lesů, využívání biotechnických opatření – meze, travnaté pásy, biopásy, polní cesty s doprovodnými stromořadími, remízy apod.), • podporovat řešení směřující k revitalizaci a renaturaci koryt vodních toků a niv, ve vhodných oblastech k obnově pramenišť (např. obnova říčního ekosystému, mokřady, tůňe, boční vodní nádrže a poldry, terénní deprese, vymezování ochranných vegetačních pásů pro trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlenou zeleň podél vodních toků a vodních ploch), • podporovat, zejména při zpracování územních plánů, řešení vedoucí k využívání srážkových vod a hospodaření s nimi a k rozšiřování ploch sídelní zeleně v urbanizovaných územích sídel, • podporovat řešení směřující ke zvýšení odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, a to opatřeními v krajině podporujícími snížení rychlosti větru a jeho škodlivých účinků, zpomalení povrchového odtoku, zajišťujícími neškodné odvedení vod (např. větrolamy, biotechnická opatření – meze, travnaté pásy, biopásy, polní cesty s doprovodnými stromořadími, remízy, příkopy, průlehy, terasy, protierozní nádrže apod.), • při navrhování opatření respektovat nutnost zachování funkčnosti a celistvosti lokalit soustavy Natura 2000.

Vymezení specifických oblastí nadmístního významu

- (11) Na území Jihočeského kraje jsou dále vymezovány Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje tyto specifické oblasti nadmístního významu:

Specifická oblast Orlicko

N-SOB1	Dotčené obce (katastrální území): Albrechtice nad Vltavou (Albrechtice nad Vltavou, Chřešťovice, Jehnědno, Údraž), Chrášťany (Doubrava nad Vltavou, Doubravka u Týna nad Vltavou, Chrášťany u Týna nad Vltavou, Koloměřice, Pašovice), Čížová (Borečnice), Dražič (Dražič), Hosty (Hosty), Jetětice (Jetětice), Jickovice (Jickovice), Kostelec nad Vltavou (Kostelec nad Vltavou, Přílepov, Sobědraž, Zahradka u Kovářova), Kovářov (Březí u Kovářova, Chrást u Zahořan, Kovářov, Předbořice u Zahořan, Radvánov, Vepice, Vesec, Zahořany, Žebrákov u Zahořan), Kožlí (Kožlí u Orlíka), Kučeř (Kučeř), Květov (Vůsí), Lety (Šerkov), Nevězice (Nevězice), Olešná (Olešná nad Vltavou), Orlík nad Vltavou (Orlík nad Vltavou), Oslov (Oslov, Tukleky u Oslova), Ostrovec (Dědovice, Dolní Ostrovec, Horní Ostrovec), Podolí i (Podolí I), Probulov (Probulov), Slabčice (Nemějice, Písecká Smoleč, Slabčice), Smetanova Lhota (Smetanova Lhota), Temešvár (Temešvár), Týn nad Vltavou (Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Netěchovice, Nuzice, Předčice, Týn nad Vltavou), Varvažov (Varvažov, Zbonín), Vlastec (Vlastec), Vojníkovi (Držov, Louka nad Otavou, Vojníkovi), Vráž (Vráž u Písku), Vrcovice (Vrcovice), Všemyslice (Bohunice nad Vltavou, Slavětice u Všemyslic, Všemyslice, Všeťeč),
---------------	---

	Zvíkovské Podhradí (Zvíkovské Podhradí).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-SOB1: • podporovat řešení směřující k vyváženému využívání krajiny a vodní plochy Orlické přehrady, k únosnému zatížení celé přehrady, koordinující ochranu kvality vod a přírodních hodnot břehových partií se zájmem na rozvoji socioekonomických aktivit a využití rekreačního potenciálu této oblasti, • stanovit podmínky pro citlivé a přijatelné využití rekreačního potenciálu oblasti s ohledem na únosné zatížení přírody, krajiny a vodní plochy, • podporovat řešení vytvářející podmínky pro zkvalitnění služeb v oblasti rekreace a cestovního ruchu, řešení upřednostňující zvýšení kvality před navyšováním kvantity, vznik nových ploch individuální rekreace a dalšího zatížení břehových partií a vodní hladiny Orlické přehrady řešit společně s celkovou koncepcí území s ohledem na účely vodního díla a z pohledu provozu dopravně významné vodní cesty, • podporovat řešení, která citlivě využívají a chrání přírodní zdroje v oblasti, • podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj lázeňství, • podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území, vytvořit podmínky pro zkvalitnění dopravních vazeb, a to zejména v oblasti turistického a cestovního ruchu formou doplnění přívozů, cyklotras a přístavišť pro uvažované rekreační využití Vltavské vodní cesty, • podporovat zkvalitnění a vytvoření koncepčního řešení vodohospodářské infrastruktury, vzhledem ke specifickým problémům oblasti zvláště na úseku čištění odpadních vod a odstraňování fosforu, což jsou faktory, které mají zásadní vliv na kvalitu vody v nádrži a její následné rekreační využití, • situovat hlavní póly a střediska socioekonomického a hospodářského rozvoje zejména v návaznosti na rozvojové osy Severojižní – Pasovská a Písecko – Táborská, • při návrhu rozvoje území zohlednit podmínky stanovené pro KPZ Orlicko.

Specifická oblast Třeboňsko – Novohradsko

N-SOB2	Dotčené obce (katastrální území): Benešov nad Černou (Benešov nad Černou, Dluhoště, Hartunkov, Kuří, Ličov, Valtěrov, Velký Jindřichov), Cep (Cep), České Velenice (České Velenice), Chlum u Třeboně (Chlum u Třeboně, Lutová, Mirochov, Žiteč), Dolní Dvořiště (Cetviny, Mikulov), Domanín (Domanín u Třeboně), Drahov (Drahov), Dvory nad Lužnicí (Dvory nad Lužnicí), Dynín (Lhota u Dynína), Frahelž (Frahelž), Halámky (Halámky), Hamr (Hamr), Hatín (Hatín, Stajka), Horní Stropnice (Bedřichov u Horní Stropnice, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Paseky u Horní Stropnice, Rychnov u Nových Hradů, Šejby, Staré Hutě u Horní Stropnice, Svěbohy), Hrachoviště (Hrachoviště u Třeboně), Hranice (Hranice u Nových Hradů), Jílovce (Kojákovice, Lipnice u Kojákov, Šalmanovice), Kamenná (Kamenná u Trhových Svinů), Kardašova Řečice (Kardašova Řečice – pouze území ležící v CHKO, Mnich u Kardašovy Řečice, Nitovice), Klec (Klec), Libín (Spolí u Ledenic), Lomnice nad Lužnicí (Lomnice nad Lužnicí), Lužnice (Lužnice), Majdalena (Majdalena), Malonty (Bělá u Malont, Ličov-Desky, Malonty, Meziříčí u Malont, Radčice u Malont, Rapotice u Malont), Mazelov (Mazelov), Nová Ves nad Lužnicí (Krabonoš, Nová Ves nad Lužnicí), Nové Hradý (Byňov, Mýtiny, Nakolice, Nové Hradý, Obora u Vyšného, Štipton, Údolí u Nových Hradů, Veverí u Nových Hradů, Vyšné), Novosedly nad Nežárkou (Kolence, Mláka, Novosedly nad Nežárkou), Olešnice (Buková u Nových Hradů), Petříkov (Těšínov), Pístina (Pístina), Plavsko (Plavsko), Pohorská Ves (Dolní Příbrani, Lužnice u Pohorské Vsi, Pivonice u Pohorské Vsi, Pohorí na Šumavě), Ponědraž (Ponědraž), Ponědražka (Ponědražka), Příbraz (Příbraz), Rapšach (Nová Ves u Klikova, Rapšach), Ratiboř (Ratiboř u Jindřichova Hradce), Roseč (Roseč), Smržov (Smržov u Lomnice nad Lužnicí), Staňkov (Staňkov), Stráž nad Nežárkou (Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou), Stříbřec (Libořezy, Mníšek, Stříbřec), Suchdol nad Lužnicí (Bor, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Klikov, Suchdol nad Lužnicí, Tušť), Třeboň (Branná, Brilice, Holičky u Staré Hlín, Přesecka, Stará Hlína, Třeboň), Val (Hamr nad Nežárkou, Val u Veselí nad Lužnicí), Vlkov (Vlkov nad Lužnicí), Záblatí (Záblatí u Ponědraže), Žár (Božejov u Nových Hradů, Žár u Nových Hradů, Žumberk u Nových Hradů). Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-SOB2: • podporovat řešení směřující k vyváženému a únosnému zatížení přírody a krajiny, koordinující ochranu přírodních hodnot se zájmem na rozvoji socioekonomických aktivit, využívání přírodních zdrojů a na rozvoji
---------------	---

	turistiky, cestovního ruchu, lázeňství a rekreačního využívání této specifické oblasti, nepřipustit nekoncepční vznik nových ploch individuální rekreace a dalšího zatížení břehových partií rekreačně využívaných rybníků, • stanovit podmínky pro citlivé využití rekreačního potenciálu oblasti s ohledem na únosné zatížení krajiny a najít rovnováhu mezi produkčním a rekreačním využitím potenciálu rybníční soustavy, • podporovat řešení vytvářející podmínky pro zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, zejména v oblasti vodní turistiky na řece Lužnici a cyklistiky, podporovat řešení, která citlivě využívají a chrání přírodní zdroje v oblasti, • podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj lázeňství, • podporovat řešení využívající rekreačního potenciálu území po rekultivaci rozsáhlých dobývacích prostorů po těžbě štěrkopísků a umožňující nejen rybochovné, ale i rekreační využití některých vodních ploch, • podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území, vytvořit podmínky pro zkvalitnění dopravních vazeb, a to i v oblasti turistického a cestovního ruchu, • v příhraničních oblastech podporovat zlepšení propustnosti území a posílení přeshraničních vazeb zejména v oblasti turistického ruchu vytvořením podmínek pro doplnění sítě turistických hraničních přechodů, • situovat hlavní póly a střediska socioekonomického a hospodářského rozvoje zejména v návaznosti na rozvojové osy Soběslavsko – Jindřichohradecká, Severovýchodní – Jindřichohradecká a Jihovýchodní – Novohradská, • při návrhu rozvoje území zohlednit podmínky využití území stanovené v rámci Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, přírodního parku a ptačí oblasti Novohradské hory, CHOPAV Třeboňská pánev a CHOPAV Novohradské hory a podmínky stanovené pro KPZ Novohradsko.
--	---

Specifická oblast Pacovsko

N-SOB3	Dotčené obce (katastrální území): Běleč (Běleč u Mladé Vožice), Pojbuky (Pojbuky), Šebířov (Křekovice u Vyšetic, Šebířov, Vyšetice, Záříčí u Mladé Vožice), Slapsko (Moraveč u Mladé Vožice, Slapsko), Smilovy Hory (Malý Ježov, Smilovy Hory, Stojslavice, Těchobuz II, Velký Ježov), Vilice (Vilice), Zadní Střítež (Zadní Střítež).
	Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-SOB3: • podporovat řešení vytvářející podmínky pro rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, podporovat rozvoj agroturistiky, rekreace, sportu apod., • podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území, • podporovat rozvoj v oblasti turistického ruchu vytvořením podmínek pro doplnění sítě turistických tras, cyklotras, včetně tras pro hipoturistiku s vazbami na sousední kraje, • koordinovat rozvojové záměry s oběma sousedními kraji, Středočeským a Vysočinou, na jejichž územích jsou vymezeny navazující specifické oblasti.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (11a) Pro všechny upřesněné či vymezené specifické oblasti platí následující zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území:
- podporovat řešení využívající specifického potenciálu oblasti a vytvářející podmínky pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně trvale bydlících obyvatel formou vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí, pro doplnění vhodných socioekonomických aktivit pro zajištění celosezónní prosperity v území, pro budování chybějící veřejné infrastruktury, s důrazem na území s vysokou mírou nezaměstnanosti a území ohrožená vysídlením,
 - umožnit intenzivnější rozvoj v částech specifických oblastí, kterými prochází rozvojová osa,
 - při řešení zohlednit nejen památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve specifické oblasti, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými, ale respektovat také oblastně specifické přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty území,
 - při řešení urbanizace území podporovat řešení, která budou minimalizovat negativní dopady územního rozvoje na přírodní, krajinné, kulturní a urbanistické hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického

- a archeologického dědictví, zejména chránit venkovský ráz sídel¹³ a jejich převážně obytný charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny,
- e. zachovat přiměřenou prostupnost a propustnost krajiny, se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody,
- f. při řešení rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně v urbanizovaných částech specifických oblastí,
- g. rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vysokou třídou ochrany,
- h. podporovat řešení vytvářející podmínky pro rozvoj hospodaření se zaměřením na oblast ekologického zemědělství a obnovy tradiční řemeslné výroby citlivě využívající místní přírodní zdroje, obnovu či údržbu kulturní krajiny¹⁴ včetně historických sídel se soubory lidové architektury.

d) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

- (11b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti bydlení, výroby a průmyslu, sportu a rekreace, těžby nerostných surovin, technické a dopravní infrastruktury, ÚSES a asanační upřesňují záměry mezinárodního a republikového významu vymezené v politice územního rozvoje a dále v těchto oblastech vymezují plochy nadmístního významu na základě atributů nadmístnosti stanovených pro jednotlivé zájmové oblasti.
- (11c) V případě vzájemného překryvu záměrů navržených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje je nutno zajistit vzájemnou koordinaci těchto záměrů.

Vymezení rozvojových ploch

Upřesnění rozvojových ploch mezinárodního a republikového významu

Vymezení ploch mezinárodního a republikového významu pro výrobu a průmysl

- (12) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňují záměry mezinárodního a republikového významu vymezené Politikou územního rozvoje ČR.
- (12a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tuto rozvojovou plochu mezinárodního a republikového významu pro výrobu a průmysl:

KP38	Temelín – plochy pro nové jaderné zdroje v lokalitě Temelín navržené v návaznosti na stávající areál jaderné elektrárny Temelín. Dotčená katastrální území: Temelín, Temelínec, Křtěnov, Březí u Týna nad Vltavou, Kočín.
-------------	--

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (12b) Pro plochy mezinárodního a republikového významu pro výrobu a průmysl Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
 - a. Záměr KP38 Temelín v části územního překryvu s biotopem vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců řešit tak, aby byly zajištěny podmínky pro zachování jeho funkčnosti, resp. migrační prostupnosti pro velké savce.

¹³ Smyslem ochrany venkovského rázu sídla, který je dán charakterem jeho zástavby (spolupůsobením formy zástavby a architektonického výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch), strukturou zástavby a jejich projevy, vzájemnými vztahy a vazbami v celkovém krajinném obrazu, není zakonzervovat dosavadní stav, resp. umožnit výstavbu pouze stejných nebo obdobných staveb již v sídle existujících, ale umožnit vznik i kvalitní a nové moderní architektury vhodně doplňující stávající zástavbu a charakter sídla.

¹⁴ Kulturní krajina (též antropogenní krajina), krajina sestávající ze vzájemně působících přírodních a antropogenních složek, utvářející se pod vlivem lidské činnosti a přírodních procesů a splňující určité socioekonomické funkce. ČSN 83 7005 Ochrana přírody a krajiny. Termíny a definice.

Vymezení rozvojových ploch nadmístního významu

Vymezení ploch nadmístního významu pro bydlení

- (13) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti bydlení**:
- a. za záměr nadmístního významu pro bydlení je považován takový záměr, kdy potřeba vymezení nové plochy pro bydlení je vyvolána jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ať se jedná o plochu zcela novou nebo o plochu vymezenou jako náhradu za stávající území pro bydlení zrušená z důvodu vymezení tohoto záměru,
 - b. za záměr nadmístního významu pro bydlení je považován takový záměr, kdy potřeba vymezení nové plochy pro bydlení je vyvolána koncepcí rozvoje kraje, kdy je cílem kraje podpořit rozvoj bydlení v daném území,
 - c. za záměr nadmístního významu je považován záměr bydlení takového rozsahu, který povede k vybudování nové obce, městyse, města.
- (13a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době **nevymezují** rozvojové plochy nadmístního významu pro bydlení.

Vymezení ploch nadmístního významu pro výrobu a průmysl

- (14) Plochy nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti výroby a průmyslu jsou určeny pro nové záměry naplňující níže uvedené atributy, včetně související dopravní a technické infrastruktury, přičemž záměr může být tvořen souborem ploch s rozdílným způsobem využití zcela jednoznačně souvisejících a společně tvořících tento záměr.
- (14a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti výroby a průmyslu**:
- a. za záměry nadmístního významu pro oblast výroby a průmyslu jsou považovány nové záměry, popř. rozšíření stávajících, vybraných oblastí těžkého průmyslu (*těžba surovin řešena samostatně v oddělení „Vymezení ploch nadmístního významu pro těžbu nerozptýlených surovin“*), a to v oblasti:
 - energetiky – výroby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů (kromě zdrojů naplňujících ustanovení bodu b.) tohoto odstavce) o celkovém instalovaném (nebo plánovaném) výkonu nad 100MW,
 - hutnictví – výroba železa a oceli,
 - těžkého strojírenství – výrobky s velkou hmotností a rozměry (například části lodí, velká letadla, těžební a hutní technika atd.)¹⁵,
 - chemický průmysl – petrochemie a výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku pesticidů a jiných agrochemických přípravků v primárních formách vždy, farmaceutického průmyslu (výroba léků a léčiv) – závody o výrobní kapacitě 25 mil. ekvivalentních balení léků¹⁶ v pevných lékových formách nebo 0,5 mil. litrů kapalných lékových forem, gumárenský průmysl – závody o výrobní kapacitě 5000t vulkanizované pryže za rok a plastikařský průmysl - závody nad 500 zaměstnanců a výroba papíru – závody o výrobní kapacitě 100t papíru za den,
 - stavebních hmot – výroba primárních surovin cementu a vápna,
 - b. za záměry nadmístního významu pro oblast výroby a průmyslu jsou považovány záměry určené k realizaci, popř. rozvoji, takových činností, které podléhají vyhlášení zóny havarijního plánování podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,
 - c. za záměry nadmístního významu pro oblast výroby a průmyslu jsou považovány výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném (nebo plánovaném) výkonu nad 100MW u vodních elektráren, nad 20MW u větrných elektráren, nad 50MW u fotovoltaických elektráren, nad 50MW při výrobě energie z biomasy, nad 10MW při výrobě energie z bioplynu,
 - d. za záměry nadmístního významu pro oblast výroby a průmyslu jsou považovány záměry zasahující na území sousedního státu.

¹⁵ Lehké strojírenství se zabývá výrobou obráběcích strojů, dopravních prostředků jako automobilů a menších lodí a mnoho jiných menších strojů (například pro textilní průmysl).

¹⁶ Ekvivalentnímu balení odpovídá balení o 20 tabletách.

- (14b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době **nevymezují** rozvojové plochy nadmístního významu pro výrobu a průmysl určené pro nové záměry vybraných oblastí těžkého průmyslu.
- (14c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době **nevymezují** rozvojové plochy nadmístního významu pro výrobu a průmysl určené k realizaci, popř. rozvoji, takových činností, které podléhají vyhlášení zóny havarijního plánování podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
- (14d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** tyto, níže uvedené, rozvojové plochy nadmístního významu pro výrobu a průmysl pro výrobní elektrické energie z obnovitelných zdrojů:

KP16	Ekopark Býšov – plocha pro průmyslové využití je vymezena nedaleko jaderné elektrárny Temelín, v dosahu všech sítí technické infrastruktury, s převažující náplní výroby a využití obnovitelných zdrojů energie. Dotčená katastrální území: Knín.
-------------	---

- (14e) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** tyto, níže uvedené, rozvojové plochy nadmístního významu pro výrobu a průmysl pro záměry zasahující na území sousedního státu:

KP33	České Velenice – hospodářský park – jedná se o rozšíření již existujícího hospodářského parku v severovýchodní části správního území Českých Velenic s bezprostředními hospodářskými, obchodními a dopravními vazbami na sousední rakouské město Gmünd. Dotčená katastrální území: České Velenice.
-------------	--

Vymezení ploch nadmístního významu pro oblast odpadového hospodářství

- (14f) Plochy nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti odpadového hospodářství jsou určeny pro nové záměry naplňující níže uvedené atributy, včetně související dopravní a technické infrastruktury, přičemž záměr může být tvořen souborem ploch s rozdílným způsobem využití zcela jednoznačně souvisejících a společně tvořících tento záměr.
- (14g) Za záměry nadmístního významu pro oblast odpadového hospodářství – energetického využívání odpadu²³ jsou považována zařízení pro energetické využití odpadu, jejichž kapacita je vyšší než 50.000 t/rok.
- (14h) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto, níže uvedené, rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti odpadového hospodářství – energetického využívání odpadu:

OH1	České Budějovice – ZEVO – plocha pro termické využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie v lokalitě Vráto v Českých Budějovicích. Dotčená katastrální území: České Budějovice 4.
------------	--

Vymezení ploch nadmístního významu pro sport a rekreaci

- (15) Plochy nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti sportu a rekreace jsou určeny pro nové záměry naplňující níže uvedené atributy, včetně související dopravní a technické infrastruktury, přičemž záměr může být tvořen souborem ploch s rozdílným způsobem využití zcela jednoznačně souvisejících a společně tvořících tento záměr.
- (15a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti sportu a rekreace**:
- za záměry nadmístního významu pro sport a rekreaci jsou považovány záměry rozšíření stávajících lyžařských areálů na areály nadmístního významu, včetně bezprostředně souvisejícího zázemí, a nové záměry, popř. rozšíření stávajících, určené k realizaci lyžařských areálů nadmístního významu, včetně bezprostředně souvisejícího zázemí; za lyžařské areály nadmístního významu jsou považovány takové areály, které součtem předpokládaných délek sjezdových tratí překročí 3 km a současně budou sloužit pro celosezónní sportovní

²³ Energeticky využitelný odpad je tvořen směsným komunálním odpadem, objemným odpadem a ostatním energeticky využitelným odpadem. Směsný komunální odpad je dle dostupných podkladů obvykle objemově největší složkou energeticky využitelného odpadu v ZEVO.

a rekreační využití, přičemž běžecké stopy související s lyžařskými areály vymezenými jako plochy nadmístního významu pro sport a rekreaci lze vymezovat mimo tyto plochy,

- b. za záměry nadmístního významu pro sport a rekreaci jsou považovány významné záměry budované pro konání sportovních soutěží mezinárodního významu (např. mistrovství Evropy, mistrovství světa, případně olympijských her v České republice),
- c. za záměry nadmístního významu pro sport a rekreaci jsou považovány takové záměry v oblasti lázeňství, jenž za využití nového přírodního léčivého zdroje či zdroje přírodních minerálních vod, přinesou vybudování nového lázeňského centra s kompletním zajištěním všech lázeňských služeb (zázemí formou ubytovacích kapacit, občanského vybavení, dostatečného dopravního napojení apod.).

- (15b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené rozvojové plochy nadmístního významu pro sport a rekreaci pro záměry rozšíření stávajících lyžařských areálů na areály nadmístního významu, včetně bezprostředně souvisejícího zázemí, a nové záměry, popř. rozšíření stávajících, určené k realizaci lyžařských areálů nadmístního významu, včetně bezprostředně souvisejícího zázemí.

SR9	Kubova Huť – Boubín – rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kubova Huť spolu s doplněním dalších celosezónních sportovně rekreačních aktivit, mimo západní úbočí Boubína. Dotčená katastrální území: Kubova Huť, Račí.
SR22	Lipno – Kramolín – rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kramolín spolu s doplněním dalších celosezónních sportovně rekreačních aktivit. Dotčená katastrální území: Frymburk, Lipno nad Vltavou, Bolechy, Dvorečná, Loučovice.

- (15c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené rozvojové plochy nadmístního významu pro sport a rekreaci pro záměry určené pro konání sportovních soutěží mezinárodního významu (např. mistrovství Evropy, mistrovství světa, případně olympijských her v České republice):

SR20	Lipenská nádrž – Dolní Vltavice – sportovně rekreační plocha s možností vybudování kotviště na levém břehu vodní nádrže Lipno s vazbou na zkvalitnění dopravní dostupnosti této plochy a propojení na další lokality podél Lipenské nádrže navrhovanou Šumavskou elektrickou drahou. Dotčená katastrální území: Černá v Pošumaví.
-------------	---

- (15d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době **nevymezují** rozvojové plochy nadmístního významu pro sport a rekreaci pro záměry, které přinesou vybudování nového lázeňského centra s kompletním zajištěním všech lázeňských služeb (zázemí formou ubytovacích kapacit, občanského vybavení, dostatečného dopravního napojení apod.).

Vymezení ploch nadmístního významu pro rozvoj aktivit podporujících ekonomický rozvoj

- (15e) Plochy nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti rozvoje aktivit podporujících ekonomický rozvoj jsou výslovně uvedené plochy se zásadním významem pro ekonomický rozvoj Jihočeského kraje.

- (15f) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují níže uvedené rozvojové plochy nadmístního významu pro rozvoj aktivit podporujících ekonomický rozvoj:

RA1	Rozvojové plochy nadmístního významu navazující na Letiště České Budějovice – strategické rozvojové plochy se zvýšeným potenciálem pro rozvoj zejména ekonomických aktivit, a to díky vazbě na Letiště České Budějovice. Kromě záměrů pro rozvoj ekonomických aktivit mohou být součástí těchto ploch také záměry občanského vybavení a stavby a zařízení potřebná a související se zajištěním provozu Letiště České Budějovice. Dotčená katastrální území: Homole, Litvínovice, Planá u Českých Budějovic.
RA2	Rozvojové plochy nadmístního významu navazující na Letiště České Budějovice – strategické rozvojové plochy se zvýšeným potenciálem pro rozvoj zejména ekonomických aktivit, a to díky vazbě na Letiště České Budějovice. Kromě záměrů pro rozvoj ekonomických aktivit mohou být součástí těchto ploch také záměry občanského vybavení a stavby a zařízení potřebná a související se zajištěním provozu Letiště České Budějovice.

Vymezení ploch nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin

- (16) Plochy nadmístního významu vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti těžby nerostných surovin jsou určeny pro nové záměry naplňující níže uvedené atributy.
- (16a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti těžby nerostných surovin**:
- nové plochy těžby a rozšíření stávajících ploch těžby štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství uvedených surovin pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN,
 - plochy těžby k dotěžení ložisek štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství suroviny pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN,
 - plochy těžby na ložiscích surovin celorepublikového významu, tj. živců, jílu, žáruvzdorných jílu, bentonitů, kaolinitů, diatomitů, polodrahokamů (vltavínů), kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu a rudních ložisek.
- (16b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti těžby nerostných surovin pro nové plochy těžby a rozšíření stávajících ploch těžby štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství uvedených surovin pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN:

PT1	Rejta I - rozšíření plochy těžby pro těžbu stavebního kamene. Rozšíření dobývacího prostoru Rejta. Dotčená katastrální území: Trhové Sviny.
PT2	Čavyně – rozšíření plochy těžby štěrkopísku. Dotčená katastrální území: Čavyně, Čičenice, Radčice u Vodňan, Vodňany.
PT3	Nakolice – rozšíření plochy těžby štěrkopísku. Dotčená katastrální území: Byňov.
PT4	Dráchoy – nová plocha těžby pro těžbu štěrkopísku. Dotčená katastrální území: Dráchoy, Řípec.
PT5	Veselí nad Lužnicí - Jatky – plocha pro těžbu štěrkopísku. Dotčená katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Žíšov u Veselí nad Lužnicí.
PT6	Kolný - plocha pro těžbu stavebního kamene. PT6/1, plocha pro těžbu stavebního kamene jihozápad PT6/2, plocha pro těžbu stavebního kamene severovýchod Dotčená katastrální území: Kolný.

- (16c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době **nevymezují vymezují** rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti těžby nerostných surovin určené k dotěžení ložisek štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství suroviny pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km

od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN-:

PT7	Veselí nad Lužnicí, Horusice Vlkov – plocha pro těžbu štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových zásob na výhradních ložiskách Veselí nad Lužnicí a Horusice – Vlkov v rozsahu platných dobovacích prostorů a chráněných ložiskových území. Dotčená katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Ponědrážka, Horusice.
------------	---

- (16d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v současné době ~~nevymezují~~ **vymezují** rozvojové plochy nadmístního významu v oblasti těžby nerostných surovin celorepublikového významu, tj. živců, jílu, žáruvzdomných jílu, bentonitů, kaolinitů, diatomitů, polodrahokamů (vltavinů), kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu a rudních ložisek-:

PT8	Krabonoš – plocha pro těžbu živce, doprovodná surovina písek. Dotčená katastrální území: Halámky, Krabonoš.
PT9	Krabonoš 2 – plocha pro těžbu živce, doprovodná surovina písek. Dotčená katastrální území: Krabonoš.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (16e) Pro plochy pro těžbu nerostných surovin Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
- plochy těžby jsou určeny pro vymezení území dotčených samotnou těžbu, tzn. dobýváním nerostu,
 - jako součást těchto ploch nejsou Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje vymezeny plochy pro navazující a následnou úpravu získané suroviny, nicméně tyto činnosti na nich nejsou vyloučeny,
 - všechny záměry lze realizovat a provozovat za podmínky, že v důsledku těžby nebudou podstatným způsobem ovlivněny vodní poměry, především jakost a množství podzemních vod. Splnění této podmínky budou provozovatelé dokladat prováděným monitoringem vlivu těžby na vodní poměry v území.

Vymezení ploch nadmístního významu pro asanaci a asanační úpravy

- (17) Plochy vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti asanace a asanačních úprav jsou určeny pro záměr asanace a asanačních úprav území zatíženého níže uvedenou ekologickou zátěží a jeho následné rekultivace. Ve zvláště odůvodněných případech lze přidávat související samostatné enklávy ploch s nutnou asanací dle skutečného stavu a potřeb v území.
- (17a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují, že v případě území zatíženého významnou rizikovou starou ekologickou zátěží¹⁷, kdy rozsah asanovaných ploch, i v součtu, přesáhne 30 ha, se vždy jedná o nadmístní význam **v oblasti asanace a asanačních úprav**.
- (17b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené rozvojové plochy nadmístního významu pro asanaci a asanační úpravy:

A1	Mydlovary – toto asanační území je vymezeno v prostoru úložiště odpadu při zpracování uranové rudy DIAMO-MAPE (kalojemy). Dotčená katastrální území: Olešník, Nákrš, Dívčice, Mydlovary u Dívčic.
A2	Popílkoviště – jedná se o asanační území vymezené na jihovýchodním okraji města České Budějovice a na rozhraní správních území sousedních obcí Staré Hodějovice a Srubec v prostoru úložiště elektrárenského popílku. Dotčená katastrální území: Staré Hodějovice, České Budějovice 6, Srubec.

¹⁷ Ekologická zátěž je považována jako závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenylly, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.), která ohrožuje zdraví člověka a životní prostředí.

Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou dopravní infrastrukturu

- (18) Plochy a koridory vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti dopravní infrastruktury jsou určeny pro záměry upřesněného mezinárodního či republikového významu a vymezené záměry nadmístního významu.

Upřesnění ploch a koridorů dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu

- (19) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňují záměry mezinárodního a republikového významu vymezené Politikou územního rozvoje ČR.
- (20) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** tyto koridory a plochy pro záměry veřejné dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu:

D1	Dálnice D3 – na území Jihočeského kraje je koridor pro dálnici vymezen v úseku od Čekanice do Tábora a dále od Českých Budějovic přes Dolní Třebonín až po Dolní Dvořiště (státní hranice). Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D1/1, úsek Čekanice (sever Tábora) – Měšice (jih Tábora) vymezený pro potřeby budoucího rozšíření stávající 4pruhové silnice I/3 na plnohodnotnou dálnici, obvyklá šířka koridoru 200m s rozšířením až na 600m. D1/6, úsek Úsilné – Dolní Třebonín, úsek je vymezen pro stavbu dálnice ve složitém terénu urbanizovaného území aglomerace Českých Budějovic, obvyklá šířka koridoru se stanovuje na 600m s rozšířením až na 1000m. D1/7, úsek Dolní Třebonín – Dolní Dvořiště, úsek pro stavbu dálnice, obvyklá šířka koridoru 600m. D1/8, obchvat Dolního Dvořiště, doplnění polovičního profilu na plnohodnotnou dálnici, včetně umístění odpočívky Suchdol, proměnná šířka koridoru 280 - 600m. D1/9, úsek Dolní Dvořiště – státní hranice, úsek pro stavbu dálnice, obvyklá šířka koridoru 600m. D1/10, odpočívka Chotýčany, šířka koridoru: 330m. D1/11, Středisko správy a údržby dálnice a dálničních zařízení Borek, šířka koridoru až 330m. Dotčená katastrální území: Měšice u Tábora, Čekanice u Tábora, Chotýčany, Hosín, Hůry, České Budějovice 4, Vráto, Hlinsko u Vráta, České Budějovice 5, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Srubec, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Včelná, Plav, Kamenný Újezd, Otmanka, Krasejovka, Dolní Svince, Prostřední Svince, Mojmé, Mojmé-Skřidla, Zubčice, Chodeč-Zvíkov, Netřebice, Střítež u Kaplice, Žďár u Kaplice, Stradov u Kaplice, Kaplice, Omlenice, Zdíky, Suchdol u Bujanova, Dolní Dvořiště, Rychnov nad Malší, Velešín, Záhorkovice.
D2	Rychlostní silnice R3 Záměr obsahuje jeden úsek: D2/2, obchvat Dolního Dvořiště, doplnění polovičního profilu na plnohodnotnou rychlostní silnici, obvyklá šířka koridoru je zde redukována na 200m. Dotčená katastrální území: Suchdol u Bujanova, Dolní Dvořiště.
D3	IV. tranzitní železniční koridor – tento železniční koridor je na území Jihočeského kraje vymezen koridorem pro stavbu veřejné dopravní infrastruktury v úseku od hranice se Středočeským krajem přes České Budějovice až po Horní Dvořiště a státní hranici s Rakouskem. Koridor je dělen do 6 úseků dle šířkového uspořádání: D3/1, úsek hranice se Středočeským krajem – Tábor (nádraží), koridor je vymezován v proměnné šíři od 100m do 600m podle toho, jak urbanizovaným územím záměr prochází. D3/2, úsek Doubí nad Lužnicí (zastávka Doubí u Tábora) – Soběslav, koridor je vymezen v redukované šíři 150m. D3/3, úsek Soběslav – Ševětín, vč. vybudování úseku silnice III. třídy od Řípce na severní okraj Veselí nad Lužnicí, koridor se vymezuje v proměnné šíři 100-200m dle konkrétní konfigurace terénu. D3/4, Ševětín – České Budějovice (severní okraj, Nemanice), záměr zde prochází velmi složitým terénem, šířka koridoru proměnná až 600m.

	D3/5, průchod Českými Budějovicemi (Nemanice na severním okraji – Hodějovice na jižním okraji), šířka koridoru se zde z důvodu průchodu silně urbanizovaným územím redukuje na 100m s osou ve stávající trati. D3/6, úsek České Budějovice – Horní Dvořiště (státní hranice), úsek převážně ve volné krajině, širší koridoru 600m, v úseku od Dolního Třebonína po Kaplice-nádraží v souběhu se záměrem dálnice D3 kvůli snížení fragmentace krajiny. Dotčená katastrální území: Nemyšl, Prudice, Sudoměřice u Tábora, Moraveč u Chotovin, Červené Záhofí, Vrážná, Stoklasná Lhota, Čekanice u Tábora, Náchod u Tábora, Tábor, Planá nad Lužnicí, Doubí nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Roudná nad Lužnicí, Myskovice, Klenovice u Soběslavi, Sedlečko u Soběslavě, Zvěrotice, Soběslav, Řípec, Veselí nad Lužnicí, Horusice, Bošilec, Dynín, Neplachov, Ševětín, Kolný, Vitín, Chotýčany, Dobřejovice u Hosína, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, Doubravice u Českých Budějovic, Roudné, Vidov, Včelná, Plav, Kamenný Újezd, Opalice, Kosov u Opalic, Chlumec, Dolní Třebonín, Dolní Svinice, Prostřední Svinice, Mojné, Záhorkovice, Mojné-Skřidla, Velešín, Zubčice, Chodeč-Zvíkov, Netřebice, Střítež u Kaplice, Žďár u Kaplice, Stradov u Kaplice, Omlenice, Zdíky, Suchdol u Bujanova, Rychnov nad Malší, Trojany u Dolního Dvořiště, Dolní Dvořiště, Rybník u Dolního Dvořiště, Jenín, Horní Dvořiště, Český Heršlák.
D4	Dálnice D4 – na území kraje je koridor pro záměr dálnice D4, coby veřejné dopravní infrastruktury. Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D4/1, úsek hranice se Středočeským krajem po sídlo Radobytece jižně od Mirotic, obvyklá šířka koridoru 600m, u východního obchvatu Mirotic, kde se jedná o doplnění již realizovaného polovičního profilu dálnice, je širší koridoru redukována na 200m. D4/2, odpočívka Předotice, širší koridoru: 200m. Dotčená katastrální území: Horosedly, Lety, Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Krsice, Rakovice, Boudy, Mirovice, Radobytece, Křešice u Čížové, Podolí II.
D14	Železnice Plzeň – České Budějovice – záměr se nespojitě vymezuje na území Jihočeského kraje od Starých Hodějovic (jižně od Českých Budějovic) po hranici s Plzeňským krajem. Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D14/1, úsek České Budějovice, Nemanice – Zliv, koridor pro zdvoukolejnění stávající železnice, širší koridoru 200m. D14/2, úsek Číčenice – hranice Plzeňského kraje, koridor pro zdvoukolejnění stávající železniční trati, spolu se severním obchvatem obce Pracejovice (západně od Strakonice), obvyklá širší koridoru 200m, koridor je zúžen od severu v místě dotyku s národní přírodní rezervací Řežabinec a Řežabinecké tůňě a v místě dotyku s přírodní rezervací Bažantnice u Pracejovic. D14/3, připojení železniční trati Ražice – Písek, navrženo v obou směrech, náhrada za uvažované rušení úseku Protivín – Putim, širší koridoru 200m. D14/4, úsek Putim – Písek, koridor pro modernizaci stávající železniční tratě, včetně elektrizace v úseku Písek – Písek město, širší koridoru 60m. D14/5, úsek Zliv – Číčenice, koridor pro modernizaci stávající železniční tratě, šířka koridoru 60m. D14/6, Staré Hodějovice, koridor pro nové vedení trasy železniční tratě z důvodu koordinace s dálnicí D3, šířka koridoru 100m. Dotčená katastrální území: České Budějovice 3, Hrdějovice, České Vrbné, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic, Munice, Číčenice, Čavyně, Milenovice, Protivín, Skály u Protivína, Heřmaň, Ražice, Putim, Lhota u Kestřan, Mladějovice, Sudoměř u Čejetic, Čejetice, Sedlíkovice, Modlešovice, Hajská, Strakonice, Přední Ptákovice, Nové Strakonice, Pracejovice, Střela, Katovice, Dolní Poříčí, Horní Poříčí, Mnichov, Střelskohoštická Lhota, Střelské Hoštice, Písek, Smrkovice, Dívčice, Mydlovary u Dívčic, Záblatí, České Budějovice 6, Staré Hodějovice, Doubravice u Českých Budějovic.
D18	Vltavská vodní cesta – záměr splavnění Vltavy pro lodě do 300t, 45m délky a šířky 6m (dle dimenzování plavebních komor). D18/2, úsek Hněvkovice nad Vltavou – Týn nad Vltavou, úsek začíná vybavením plavební komory v hrázi Hněvkovické přehrady, navazuje modernizace jezu a výstavba plavební komory na jezu Hněvkovice,

	prohrábky vodního díla Kořensko a přesun historického mostu v Týně nad Vltavou proti proudu řeky a vybudování nového mostu v místě přesouvaného. V Týně nad Vltavou, na levém břehu, bude vybudováno nákladní přístaviště primárně určené pro přepravu nadměrných nákladů pro dostavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín. Dotčená katastrální území: Litoradlice, Třítim, Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Hosty, Pašovice, Albrechtice nad Vltavou.
D-20	Letiště České Budějovice – plocha pro zařízení, činnosti a děje související s provozem letiště celostátního významu s mezinárodním provozem na území obce Planá u Českých Budějovic, vymezuje území pro areály a plochy související s provozem letiště. Kromě zajištění podmínek k vnitrostátnímu a mezinárodnímu leteckému provozu budou zajištěny podmínky pro navazující komerční, logistické, skladové a další dopravní funkce, včetně zajištění a organizace kulturních, sportovních a společenských akcí. Dotčená katastrální území: Homole, Planá u Českých Budějovic, Litvínovice.
D89	Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina – na území Jihočeského kraje jsou sledovány dvě samostatné trasy převedení dopravního zatížení mezi zmiňovanými kraji zejména pomocí vymezení přeložek nebo obchvatů stávajících komunikací. Trasa A: D89/1, úsek hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní okraj), silnice v nové stopě, jižní obchvat obce Lnáře, jižní obchvat Blatné, severní obchvat Hněvkov, severní obchvat Sedlice, šíře koridoru 200m. D89/20, úsek Písek – Vodňany (Újezd), zkapacitnění silnice I/20, šíře koridoru 200m. D89/2, úsek Vodňany (Újezd) – Malovičky, zlepšení parametrů stávající silnice formou rozšíření stávající silnice nebo jejího vedení v nové stopě, šíře koridoru 200m. D89/3, úsek Malovičky – Česnovice (křižovatka se silnicí II/145), návrh nové trasy silnice, koridor velice proměnné šíře, výrazné zúžení v Sedleci do koridoru podél stávající silnice, západně od zastavěného území Pištína. D89/4, úsek Česnovice – Bavorovice, napojení na Severní silniční tangentu města České Budějovice, koridor pro 4pruhovou silnici v nové stopě, východní obchvat Česnovic a Dasného, koridor proměnné šíře 350–800m, redukován mimo zastavěná území sídel. D89/5, severní silniční tangenta města České Budějovice, úsek propojující silnice I/20 a I/34, proměnná šíře koridoru 200–400m. D89/6, severní silniční tangenta města České Budějovice, úsek zajišťující napojení severní silniční tangenty na stávající silniční síť, šíře koridoru 250m. Trasa B: D89/1, úsek hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní okraj), silnice v nové stopě, jižní obchvat obce Lnáře, jižní obchvat Blatné, severní obchvat Hněvkov, severní obchvat Sedlice, šíře koridoru 200m. D89/7, severní obchvat Písku, napojení na úsek v Nových Nepodřicích, koridor veden mezi severním okrajem zastavěného území a severní průmyslovou zónou, nový most přes řeku Otavu, napojení na dnešní I/29 na severovýchodním okraji města Písek, šíře koridoru 200m. D89/8, úsek Písek – Dolní Novosedly, nová silnice, narovnání stávajících serpentín v prostoru u kamenolomu, koridor proměnné šíře 100–450m z důvodu složité morfologie terénu. D89/9, obchvat Záhoří, nová silnice, koridor vymezen jižně od zastavěného území obce Záhoří mezi tímto zastavěným územím a sídlem Třešně, šířka koridoru 200m. D89/10, úsek Podolí I – Bernartice (západ), nová komunikace, jižní obchvat Podolí I, proměnné šíře 200–450m, na něj navazuje severní obchvat Křenovic, obvyklá šíře koridoru 200m. D89/11, obchvat Bernartice, nová komunikace, koridor vymezený severně od obce, šíře koridoru 200m. D89/12, úsek Bernartice – Opařany, úprava zatáček a mostu přes řeku Smutná severně od sídla Srlín, koridor rozšířen až na 350m. D89/13, obchvat Opařan, jižní obchvat, návrh nové silnice, obvyklá šíře koridoru 200m.

	D89/14, obchvat Oltyně, nová komunikace jižně od sídla, úsek končí v navržené křižovatce se silnicí I/19 jihovýchodně od obce, šíře koridoru 200m. D89/15, úsek Oltyně – Tábor (západní okraj), navržena 4pruhová silnice v nové stopě s obchvaty sídel, proměnná šíře koridoru max. 360m. D89/16, Tábor (Klokoty) – Tábor (most před Jordán), navržena úprava stávající silnice na 4pruhovou komunikaci, koridor je v urbanizovaném území, navržen v redukované šíři 100m. D89/17, severní obchvat Zárbybníčné Lhoty, úsek je navržen od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D3 nejprve ve stopě s dnešní komunikací, poté severně od zastavěného území sídla Zárbybníčná Lhota, končí na východním okraji Zárbybníčné Lhoty napojením do dnešní silnice I/19, šíře koridoru 200m s rozšířením na severovýchodním okraji obce. D89/18, jižní obchvat Chýnova, vč. severního obchvatu sídla Kladruby, vedeno v nové stopě mezi zastavěným územím Chýnova a Záhostic, koridor proměnné šíře do 200m, mezi zastavěným územím Chýnova a Záhostic velmi zúžen. D89/19, jižní obchvat sídla Lejškov, koridor proměnné šíře do 200m. Dotčená katastrální území: Bavorovice, Bernartice u Milevska, Blatná, Břehov, Čavyně, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, Černěves u Libějovic, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Vrbné, Češnovice, Dasný, Dívčice, Dolní Hořice, Dolní Novosedly, Dražice u Tábora, Drhovice, Hajany u Blatné, Hlavatce u Českých Budějovic, Hněvkov u Mačkova, Horní Záhoří u Písku, Hrdějovice, Hůry, Hvoždany u Vodňan, Chrastiny, Chýnov u Tábora, Kladruby, Klokoty, Křenovice, Lejškov, Lékařova Lhota, Libějovice, Lnáře, Mačkov, Malé Chrástky, Maletice, Malovice u Netolic, Malovičky, Meziříčí, Měšice u Tábora, Milenovice, Myšenec, Náchod u Tábora, Němčice u Sedlice, Nepodřice, Nový Dvůr u Písku, Olešná nad Vltavou, Oltyně, Opařany, Pacelice, Pašice, Písek, Pištín, Plástovice, Podolí I, Pořín, Prasetín, Protivín, Radčice u Vodňan, Řepeč, Sedlec u Českých Budějovic, Sedlice u Blatné, Selibov, Semice u Písku, Smrkovice, Srlín, Svatonice, Tábor, Tálín, Tchořovice, Turovec, Újezd u Vodňan, Úsilné, Vihlavy, Vodňany, Záhostice, Zárbybníčná Lhota, Zliv u Českých Budějovic, Žďár u Protivína.
D91	Zlepšení průjezdnosti silnice České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč – D1 – na území Jihočeského kraje jsou vymezeny trasy pro zlepšení průjezdnosti od Českých Budějovic přes Třebíč na dálnici D1. D91/1, úsek České Budějovice – Třeboň, koridor pro převážně novou silnici, začíná na konci 4pruhové komunikace v k. ú. Jivno před křižovatkou se silnicí na Rudolfovo, pokračuje jižním obchvatem Lišova, severním obchvatem Štěpánovic, krátkým úsekem průtahu v sídle Vranín a novou komunikací na západní okraj zastavěného území Třeboně. Koridor je proměnné šíře od 50m (průtah Vranína) do 600m. D91/2, nespojitý úsek silnice I/34 v rozmezí Stráž nad Nežárkou (východní okraj) – Jindřichův Hradec tvořený jižním obchvatem Dolní Lhoty (D91/2.1), dále novou silnicí, vč. východního obchvatu sídla Horní Žďár až na jižní okraj Jindřichova Hradce (D91/2.2), šíře koridoru 200m. D91/3, východní obchvat Jindřichova Hradce, koridor pro novou silnici I. třídy, šířka koridoru 200-350m. D91/4, severovýchodní obchvat Jarošova nad Nežárkou, návrh nové komunikace, nová křižovatka se silnicemi I/34 a II/132, obchvat Jarošova nad Nežárkou severovýchodně od zastavěného území, nové mimoúrovňové křížení se železnici Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev – Jihlava, obvyklá šíře koridoru 200m. D91/5, jižní obchvat Nové Olešné, návrh nové komunikace, obchvat jižně od zastavěného území, šíře koridoru 200m. D91/6, jižní obchvat obcí Jilem a Studená, návrh nové komunikace, obchvat jižně od zastavěného území obou obcí, šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice, Třeboň, Stráž nad Nežárkou, Příbraz, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Horní Lhota u Lásenice, Dolní Žďár u Lásenice, Malíkov nad Nežárkou, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Dolní Pěna, Jindřichův Hradec, Otín u Jindřichova Hradce, Dolní Skřýchov, Bednárec, Horní Bolíkov, Horní Meziříčko, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, Nová Olešná, Skřýchov, Studená.

Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu

- (20a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje řeší vždy jako záměry nadmístního významu v **oblasti dopravní infrastruktury**:
- nové úseky silnic I. třídy (neřešené jako upřesnění republikových záměrů),
 - nové úseky silnic II. třídy, které tvoří páteřní síť dle „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“, vyjma nových úseků těchto silnic potřebných pouze k napojení na jiný záměr nadmístního významu vymezený v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, tj. řeší pouze nové úseky výše uvedených silnic mající koncepční dopad do dopravní situace na území Jihočeského kraje,
 - dálniční přivaděče, resp. novostavby přeložek silnic II. tříd mimo silně urbanizované části měst do nových tras za účelem jejich zkapacitnění odpovídajícímu přivedení dopravy v nových radiálách na dálnice,
 - nové trasy, popř. úseky, klasických či lehkých železnic, pokud neslouží pouze jako městská a příměstská doprava (neřešené jako upřesnění republikových záměrů),
 - letišť, mezinárodní i vnitrostátní (neřešené jako upřesnění republikových záměrů),
 - veřejná logistická centra pro dopravní síť nadmístního významu,
 - dopravní stavby pro napojení ploch lokalizovaných v příhraničních oblastech sousedních států, či s přeshraniční vazbou, s významným nadmístním vlivem pro rozvoj na území Jihočeského kraje.
- (20b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dále závazně vymezují:
- nové úseky silnic II. třídy, jejichž vymezení je vyvoláno záměrem výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín,
 - homogenizace¹⁸ výslovně uvedených úseků silnic II. třídy napojujících republikový záměr výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín (konkrétně se jedná o úseky silnic II/137, II/147 a II/138),
 - výslovně uvedené nové úseky silnic III. třídy a homogenizace výslovně uvedených úseků silnic III. třídy:
 - úprava parametrů úseků silnic III. třídy, III/1631, III/1634 s přeshraniční vazbou; konkrétně se jedná o záměr D65, pro který v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková platí speciální ustanovení, kdy je zde možné pouze rozšíření na 2 běžné jízdní pruhy umožňující současný obousměrný průjezd autobusů, s výjimkou úseku obcházejícího Bližší Lhotu, a to jen v nezbytném rozsahu rozšíření stávající komunikace a tam, kde nedojde k poškození zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - III/10579 ve vazbě na plochu asanace Mydlovary.
- (21) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto koridory a plochy pro záměry veřejné dopravní infrastruktury nadmístního významu:

D5	Silnice I/4 - na území kraje je koridor pro záměr kapacitní silnice, jako veřejné dopravní infrastruktury, nespojitě vymezen v úseku od mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda (napojení na záměr rychlostní silnice R4 směrem na Prahu) přes Strakonice (řešeno východním obchvatem), Volyni (řešeno východním obchvatem), Vimperk (stávající průtah s úpravou na výjezdu z města směrem na Strážný), až po křižovatku Houžná (se silnicí I/39) jižně od Horní Vltavice. Záměr je vzhledem ke své délce a rozdílnému charakteru navrhovaných úprav dělen do těchto samostatných úseků: D5/1, úsek Nová Hospoda – Strakonice (severní okraj, Řepice) koridor vymezený pro zlepšení parametrů stávající silnice I/4, obvyklá šíře koridoru 200m s rozšířením až na 600m. D5/2, východní obchvat Strakonice (Řepice na severu - Radošovice na jihu), šířka koridoru proměnná od 200m do 500m. D5/3, úsek Strunkovice nad Volynkou – Volyně (jižní okraj), koridor pro novou silnici I/4, vč. východního obchvatu Volyně, vedeno ve svahu na východě od zastavěného území za železničním nádražím, nový most přes Volynku, obvyklá šíře koridoru 200m s rozšířením až na 300m.
-----------	--

¹⁸ Úprava stávající komunikace do parametrů odpovídajících příslušným normám, např. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tj. zejména rozšíření, úpravy na normový profil, směrové vedení a úprava nivelety.

	D5/4, úsek Volyně (Nišovice) – Čkyně (severovýchodní okraj), návrh nové trasy od severozápadu obce Nišovice po jihovýchodní okraj sídla Zlešička, šířka koridoru 300m s rozšířením až na 650m. D5/5, severozápadní obchvat Čkyně, záměr veden ve složitém terénu, nutné přemostění údolí Nahořanského a Dolanského potoka, obvyklá šířka koridoru je zde pro složitou morfologii terénu rozšířena v intervalu 200-350m. D5/6, nespojitý úsek Čkyně (jihozápadní okraj) – Vimperk (severní okraj města) tvořený úseky D5/6.1 a D5/6.2, přeložky stávající silnice, obvyklá šířka koridoru 200m. D5/7, úsek Vimperk (jižní okraj) – Solná Lhota, vedení komunikace v upravené trase, obvyklá šířka koridoru 200m. D5/8, úsek Solná Lhota – Kubova Huť, vedení komunikace v upravené trase, obvyklá šířka koridoru 200m. D5/9, úsek Kubova Huť, šířka koridoru 200m. D5/10, úsek Kubova Huť – křižovatka Nová Houžná (k. ú. Houžná) se silnicí I/39, přeložka stávající silnice, obvyklá šířka koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Drhovle, Pamětice u Drhovle, Brloh u Drhovle, Brusy, Jemnice u Oseka, Stará Dobeš, Kbelnice, Rohozná u Rovné, Přestřovice, Rovná u Strakonice, Vítkov u Štěkně, Slaník, Řepice, Strakonice, Přední Ptákovice, Radošovice u Strakonice, Strunkovice nad Volynkou, Němětice, Přechovice, Volyně, Nišovice, Malenice, Lčovice, Čkyně, Dolany u Čkyně, Bohumilice v Čechách, Výškovice u Vimperka, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Vimperk, Solná Lhota, Korkusova Huť, Arnoštka, Kubova Huť, Račí, Horní Vltavice, Houžná, Žlíbky, Třebkov.
D6	Silnice I/19 - na území Jihočeského kraje je záměr silnice I/19, úpravy na 4pruhovou komunikaci v úseku Oltyně – Tábor a navržených přeložek v nevyhovujících úsecích, nespojitě vymezen od hranice s Plzeňským krajem a hranice s Krajem Vysočina jako koridor veřejné dopravní infrastruktury pomocí záměru D6 a D89/14 a D89/16 až D89/19. Záměr D6 je dělen do samostatných úseků: D6/2, úsek východní okraj Mirovic – Lety (východní okraj), navazuje na západě na uvažovanou územní rezervu pro severní obchvat Mirovic, kříží rychlostní silnici R4, pokračuje jižním obchvatem obce Lety, koridor je navržen v šíři 100-200m. D6/4, obchvat Hrejkovic, vedení nové silnice mezi severním okrajem zastavěného území obce Hrejkovice a Hrejkovickým rybníkem, koridor je navržen v šíři 200m. D6/6, severní obchvat části městyse Sepekův u železniční zastávky, šířka koridoru 200m. D6/7, úsek Oltyně – Tábor (západní okraj), navržena 4pruhová silnice v nové stopě s obchvaty sídel, proměnná šířka koridoru max. 360m. Dotčená katastrální území: Horosedly, Lety, Sobědraž, Hrejkovice, Sepekův, Božetice, Oltyně, Drhovice, Meziříčí, Dražice u Tábora, Klokoty.
D7	Silnice I/20 - na území Jihočeského kraje je záměr silnice I. třídy, úpravy na čtyřpruh v úseku Česná – České Budějovice (křižovatka se silnicí II/105) a navržených přeložek v nevyhovujících úsecích, nespojitě vymezen od hranice s Plzeňským krajem po dálnici D3 na území Hlinska východně od Českých Budějovic pomocí záměrů D7 a D89/1 až D89/4 a D89/20. Záměr D7 je dělen do těchto samostatných úseků: D7/7, České Budějovice, severní silniční spojka řešící propojení silnic I/20 a I/34, nespojitý úsek vymezený samostatnými úseky D7/7.1 (západní část, šířka koridoru 200m) a D7/7.2 (východní část, šířka koridoru 200m, pro Okružní ulici zúžen koridor na 50m). D7/8, úsek Okružní – křižovatka Hlinsko, zlepšení parametrů Okružní ulice navazující na silnici I/20, nový úsek pozemní komunikace od rybníku Kamenný přes Hlinskou ulici po dálnici D3, obvyklá šířka koridoru 100m. Dotčená katastrální území: České Vrbné, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4.
D8	Silnice I/22 - na území kraje je koridor pro nové přeložky a rozšíření silnice I/22 nespojitě vymezen od hranice s Plzeňským krajem (ve směru od Horažďovic) přes Strakonice na Vodňany po křižovatku se silnicí I/20. Záměr této veřejné dopravní infrastruktury je dělen do těchto samostatných úseků:

	D8/1, nespojitý úsek silnice I/22 vymezený severním obchvatem Střelských Hoštic (D8/1.2) a severním obchvatem Katovic (D8/1.1) s možností obchvatu místní části Střela na západním okraji Strakonice, koridor širě 200m. D8/2, severní půloblouk Strakonice, vybudování nové silnice na severním okraji zastavěného území Strakonice od křižovatky Blatenské a Zvolenské ulice s vyústěním do křižovatky ulic Lidická a Písecká na severovýchodním okraji Strakonice, koridor širě 200m. D8/3, severní obchvat obce Cehnice, koridor obchvatu širě 200m. D8/4, úsek Drahonice – Lidmovice, přeložky silnice, jižní obchvat Drahonice a navazující severní obchvat Skočic, návrh nové silnice, koridor obvyklé širě 200m. D8/7, nový úsek silnice I/22 vymezený pro napojení silnice I/22 na silnici I/4 u Strakonice, koridor širě 200m. Dotčená katastrální území: Střelské Hoštice, Horní Poříčí, Katovice, Střela, Dražejov u Strakonice, Strakonice, Cehnice, Drahonice, Skočice, Pohorovice, Lidmovice, Dunovice, Řepice, Slaník.
D9	Silnice I/23 - na území kraje je koridor pro nové přeložky a rozšíření silnice I/23 nespojitě vymezen od křižovatky se silnicí I/3 (U Sloupu) po hranici s Krajem Vysočina. Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D9/2, nespojitý úsek silnice I/23 v rozmezí Doňov (západní okraj) – Kardašova Řečice (západní okraj) tvořený severním obchvatem obce Doňov, včetně navazujícího nového mimoúrovňového křížení se železnicí (D9/2.1), novým severním obchvatem obce Pleše (D9/2.2), jižním obchvatem Kardašovy Řečice s novým železničním mimoúrovňovým přejezdem (jihovýchodně od Kardašovy Řečice) (D9/2.3), širě koridoru 200m. D9/4, obchvat Děbolín, návrh nové komunikace, severní obchvat mezi zastavěným územím sídla a tělesem železniční trati Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, koridor širě 200m. Dotčená katastrální území: Doňov, Újezdec u Kardašovy Řečice, Záhoří, Pleše, Kardašova Řečice, Plasná, Děbolín.
D10	Silnice I/24 - záměr zlepšení parametrů této silnice na území Jihočeského kraje od křižovatky s dálnicí D3 jihozápadně od Veselí nad Lužnicí po hranici s Rakouskem je nespojitě vymezen v rozsahu nových obchvatů Lomnice nad Lužnicí a Suchdola nad Lužnicí a zlepšení parametrů několika kritických míst. Záměr je dělen do 4 úseků: D10/1, východní obchvat Lomnice nad Lužnicí, návrh nové silnice, nové mimoúrovňové křížení se železniční tratí Veselí nad Lužnicí – České Velenice, širě koridoru 200m. D10/2, železniční přejezd Lužnice, úprava trasy mimoúrovňové křížení, včetně křížení silnice se železniční tratí Veselí nad Lužnicí – České Velenice jižně od obce Lužnice, koridor širě 200m. D10/3, úsek u areálu Gigant, úprava trasy silnice v souběhu se železnicí, širě koridoru 200m. D10/4, úsek Suchdol nad Lužnicí – Tušř, nový úsek, převedení silnice na východ od železnice, vedení s touto železnicí v souběhu, východní obchvat sídla Tušř, napojení na stávající silnici jižně od sídla Tušř, širě koridoru proměnná, nejvíce 200m, redukována v místě dotyku se zastavěným územím a s prvky ochrany přírody a ochrany nerostného bohatství. Dotčená katastrální území: Frahelž, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přesecka, Břilice, Stará Hlína, Cep, Suchdol nad Lužnicí, Tušř.
D11	Silnice I/29 - záměr je nespojitě vymezen na území Jihočeského kraje od křižovatky Kbelnice silnic I/4 a II/139, navrhuje se úsek silnice II/139 Kbelnice – Písek spolu se severním obchvatem města Písek převést do kategorie silnic I. třídy jako pokračování silnice I/29, dále jsou navrženy přeložky stávající silnice I/29 až na křižovatku se silnicí I/19 u Oltyně pomocí vymezení úseků záměru D11 a záměru D89, konkrétně úseků D89/6 až D89/13. Záměr D11 je dělen do dále uvedených samostatných úseků: D11/1, úsek Kbelnice – Dobev (západní okraj), nová silnice v parametrech silnice I. třídy, šířka koridoru 200m. D11/2, úsek Dobev – Písek (západní okraj), úsek zahrnuje severní obchvat sídla Dobev s napojením na stávající silnici západně od sídla Malé Nepodřice a průtahem ve stopě stávající silnice v Malých Nepodřicích mezi zastavěným územím a průmyslovou zónou, proměnná širě koridoru 100m – 200m.

	Dotčená katastrální území: Kbelnice, Vítkov u Štěkně, Brusy, Stará Dobev, Nepodřice.
D13	Silnice I/39 - záměr obchvatů je nespojitě vymezen od křižovatky s dálnicí D3 Dolní Třebonín přes Český Krumlov, Horní Planou na Želnavu. Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D13/1, úsek Dolní Třebonín – Rájov, návrh nové silnice, začíná křižovatkou s D3 Dolní Třebonín, dále jižní obchvat Dolního Třebonína, napojení na stávající silnici I/39 na vrchu nad Rájovem, šíře koridoru 200m. D13/2, úsek Rájov – Český Krumlov (východ), východní obchvat obce Přísečná, šíře koridoru 200m. D13/4, obchvat Černá v Pošumaví – Hůrka, nové křížení se železniční tratí, severní obchvat části sídla Hůrka, šíře koridoru 200m. D13/5, úsek Horní Planá – Želnav (Slunečná), návrh nové silnice s možností dílčího využití stávající, nová trasa silnice u Horní Plané podél železnice, severně od ní jižní obchvat sídla Pernek, východní obchvat Želnavy, šíře koridoru 200m. D13/6, obchvat Volary, šíře koridoru: 200m. Dotčená katastrální území: Prostřední Svince, Dolní Třebonín, Mojně, Rájov, Přísečná, Přísečná-Domoradice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek, Nová Pec, Maňávka u Českého Krumlova, Želnav, Volary.
D15	Železnice Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice – záměr se kontinuálně vymezuje od Veselí nad Lužnicí po vjezd do železniční stanice České Velenice jako koridor pro elektrizaci stávající železnice, včetně případné úpravy trasy železnice. Šíře koridoru je 120m. Dotčená katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Vlčkov nad Lužnicí, Val u Veselí nad Lužnicí, Frahelž, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přesecka, Stará Hlína, Břilice, Třeboň, Holíčky u Staré Hlíny, Majdalena, Cep, Suchdol nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, České Velenice.
D16	Šumavské elektrické dráhy – záměr lehké železnice systému tram-train (česky vlakotramvaj) kontinuálně vymezený v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví jako koridor pro novou železnici, šíře koridoru proměnná 200 - 630m. Dotčená katastrální území: Lipno nad Vltavou, Frymburk, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Loučovice.
D 19	Veřejné logistické centrum České Budějovice – Nemanice - na území obce Hrdějovice a na části katastru Bavorovice je vymezeno území pro areál veřejného logistického centra a s ním souvisejících provozů s vazbou na silniční, železniční a lodní dopravu. Bude napojeno na Severní silniční tangentu města České Budějovice, záměr D88. Dotčená katastrální území: Hrdějovice, Bavorovice.
D20	Letiště České Budějovice včetně letecké záchranné služby – území vymezené pro zajištění vzletů a přistávání letadel zahrnující zejména plochy či stavby pro vzlety a přistávání letadel a s tím související pozemní pohyby letadel. Zahrnovat může další související letecké stavby a zařízení. Součástí této plochy jsou dále stavby či plochy a zařízení sloužící a související s provozem zdravotnické letecké záchranné služby.
D21	Letiště Strakonice – plocha pro zařízení, činnosti a děje související s provozem veřejného vnitrostátního letiště nadmístního významu. Dotčená katastrální území: Mutěnice u Strakonice, Nové Strakonice.
D22	Letiště Písek – plocha pro zařízení, činnosti a děje související s provozem veřejného vnitrostátního letiště nadmístního významu. Dotčená katastrální území: Krašovice u Čížové.
D26	Dálniční přivaděč – Jižní tangenta České Budějovice - záměr je vymezen koridorem pro silnici II. třídy spojující dálnici D3 (křižovatka Roudné) a dnešní silnici I/3 (budoucí silnice II/603 směrem na Kaplici, na Český Krumlov v prostoru Boršova nad Vltavou) napojující záměr veřejného mezinárodního letiště České Budějovice na nadřazenou silniční síť a na silnici II/156 s návazností na Nové Hradky a dále do Rakouska na St. Pölten a Vídeň. Záměr je rozdělen na 2 na sebe navazující úseky: záměr je vymezen koridorem pro silnici II. třídy, která je pokračováním silnice spojující dálnici D3 (křižovatka Roudné) a dnešní silnici I/3 (budoucí silnice II/603 směrem na Kaplici, na Český Krumlov v prostoru Boršova

	nad Vltavou) a tím zajišťující napojení silnice II/156 s návazností na Nové Hradky a dále do Rakouska na St. Pölten a Vídeň na nadřazenou silniční síť (zejména dálnici D3) a zároveň napojení mezinárodního letiště České Budějovice z těchto území. Záměr je tvořen úsekem: D26/1, Jižní tangenta, návrh nové silnice spojující dálnici D3 (křižovatka Roudné) a dnešní silnici I/3 (budoucí silnice II/603 směrem na Kaplici, na Český Krumlov v prostoru Boršova nad Vltavou) napojující záměr veřejného mezinárodního letiště České Budějovice na nadřazenou silniční síť, šíře koridoru 50-240m. D26/2, návrh nové silnice pro napojení mezinárodního letiště České Budějovice na silnici II/156 s návazností na Nové Hradky a dále do Rakouska na St. Pölten a Vídeň, obvyklá šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Roudné, Věelná, Vidov, Plav, Heřmaň u Českých Budějovic, Nedabyle, Borovnice u Českých Budějovic, Nová Ves u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou, České Budějovice 7.
D27	Silnice II/128 - záměr krátké přeložky a obchvatu obchvatů na silnici II/128. Záměr je rozdělen na tyto samostatné úseky: D27/1, přeložka v obci Číměř, krátká přeložka silnice II/128 severně od zastavěného území obce, proměnná šíře koridoru 100 – 200m. D27/2, obchvat Nové Bystřice, obchvat východně od města, šíře koridoru 200m. D27/3, obchvat obce Horní Pěna, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Číměř, Nová Bystřice, Bílá u Sedla, Horní Pěna, Dolní Pěna.
D29	Silnice II/137 – vymezuje se koridor pro nové úseky, přeložky a zlepšení parametrů silnice II/137, vč. vybudování nového úseku silnice II. třídy mezi Březnicí a Sudoměřicemi u Bechyně a dopravního napojení průmyslové zóny Vožická. Záměr je rozdělen do těchto samostatných úseků: D29/1, úsek Březnice – Sudoměřice u Bechyně, vybudování nového úseku silnice II. třídy, šíře koridoru 200m. D29/2, průtah Sudoměřice u Bechyně, homogenizace stávající silnice, jejíž součástí je stávající křížení se silnicí II/135, proměnná šíře koridoru 50 - 200m. D29/3, přeložka Bechyňská Smoleč, nová silnice, obvyklá šíře koridoru 100m. D29/4, přeložka Malšice, nová silnice východně od centra obce, šíře koridoru 150m, redukována na 100m v zastavěném území Malšic. D29/5, obchvat Slapy, nové vedení silnice západně a severně od obce, šíře koridoru 100m. D29/6, úsek Tábor (Horky) – křižovatka s dnešní silnicí I/3, nový jižní obchvat Tábora, obvyklá šíře koridoru 200m. D29/7, úsek Měšice – Čekanice, nový úsek silnice II. třídy. Navazuje na záměr zkapacitnění spojení jaderná elektrárna Temelín – Tábor a společně s již realizovanou částí této silnice propojuje 4pruhové silnice I/19 a dnešní I/3 ve směru sever-jih paralelně s dálnicí D3, šíře koridoru proměnná 100 – 200 350m. D29/10, obchvat Všechlapy, severozápadně od sídla, šíře koridoru 150m. Dotčená katastrální území: Březnice u Bechyně, Blatec u Hodětína, Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice, Bechyňská Smoleč, Čenkov u Malšic, Malšice, Slapy u Tábora, Horky u Tábora, Čelkovice, Tábor, Čekanice u Tábora, Měšice u Tábora, Všechlapy u Malšic.
D31	Silnice II/141 – záměr přeložky a nového úseku – jižní obchvat Temelína a nový úsek Těšovice, od napojení na silnici II/145 – Prachatice. D31/1, jižní obchvat Temelína, jižně od zastavěného území obce, šíře koridoru proměnná 100 - 300m. D31/2, nový úsek Těšovice – Prachatice podél železnice umožňující napojení na silnici II/145. Šíře koridoru 100 - 200m. Dotčená katastrální území: Temelín, Bohunice nad Vltavou, Těšovice u Prachatic, Staré Prachatice, Prachatice.
D35	Silnice II/145 – záměr přeložek od hranice kraje po křižovatku se silnicí I/20 severně od Češnovic je vymezen formou nespojitého koridoru o 2 samostatných úsecích:

	D35/2, severní obchvat Husince, který navazuje na nový, již zrealizovaný úsek silnice s mostem přes železnici, šíře koridoru 100m. D35/6, Vitějovice, šířka koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Husinec, Výrov u Husince, Vitějovice.
D37	Silnice II/147 – záměr přeložek silnice II. třídy v úseku Týn nad Vltavou – Veselí nad Lužnicí, zlepšení parametrů a propustnosti silnice, vymezen koridorem se 4 nespojitými úseky: D37/1, úsek Bečice – Žimutice, východní obchvat obcí Bečice a Žimutice s napojením na stávající silnici mezi oběma sídly, koridor pro obchvat vymezen mimo zastavěné území, proměnná šíře koridoru 200 - 320m. D37/2, přeložka Bzí, narovnání silnice při průchodu zastavěným územím sídla Bzí, koridor šíře 100m. D37/3, úsek Dolní Bukovsko – křižovatka s doprovodnou silnicí k dálnici D3 (II/603) u Horusického rybníka, homogenizace stávající silnice, šíře koridoru 100m. D37/5, obchvat městyse Dolní Bukovsko, obchvat silnice II/147 severně od městyse, proměnná šíře koridoru 150-230m. Dotčená katastrální území: Dobšice u Týna nad Vltavou, Bečice, Žimutice, Modrá Hůrka, Bzí u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, Sedlíkovice u Dolního Bukovska, Sviny, Bošilec, Horusice, Veselí nad Lužnicí.
D38	Silnice II/151 a II/408 – záměr přeložky na silnici II/151 a II/408. D38/2, přeložka Dačice, nová silnice vedoucí severně od zastavěného území Dačic, severní odsunutá přeložka, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Borek u Dačic, Dačice.
D40	Silnice II/138 - záměr řeší homogenizaci a rozšíření úseku silnice II. třídy od obce Albrechtice nad Vltavou přes Všeť, přes Temelín až po napojení na silnici II/105, záměr je dělen do 4 úseků: D40/1, jižní půloblouk Albrechtice nad Vltavou, vybudování nové přeložky silnice II/138 v jihozápadní části obce po hranici zastavěného území, šíře koridoru 100m. D40/2, homogenizace, úpravy a přeložka silnice II/138 v úseku Albrechtice nad Vltavou – Všeť – Temelín z důvodů zlepšení parametrů silnice, proměnná šíře koridoru 100-260m. D40/3, jihozápadní obchvat Temelína, mimo zastavěné území sídla, začíná severně od obce na stávající silnici II/138 a končí jihozápadně od obce na křižovatce se silnicí II/141, proměnná šíře koridoru 100 - 200m. D40/4, homogenizace a rozšíření silnice II/138 v úseku mezi křižovatkou silnice II/138 se silnicí II/141 a křižovatkou silnice II/138 se silnicí II/105, šíře koridoru 100 - 170m. Dotčená katastrální území: Albrechtice nad Vltavou, Všeť, Slavětice u Všemyslic, Temelín, Všemyslice, Bohunice nad Vltavou, Břeží u Týna nad Vltavou, Knín, Kočín, Křtěnov, Temelínec.
D42	Silnice II/156 – záměr obsahuje komplexní řešení silnice II/156 v úseku České Budějovice (křižovatka Nové Hodějovice) – Trhové Sviny formou obchvatů a přeložek silnice II. třídy, záměr je vymezen těmito dále popsanými samostatnými úseky: D42/1, úsek České Budějovice (křižovatka s dálnicí D3 Hodějovice) – Nová Ves, jižní obchvat Doubravice, severní obchvat Nové Vsi, šíře koridoru 100m. D42/2, obchvat Strážkovic, východní obchvat, návrh nového úseku silnice II. třídy, šíře koridoru 100m. D42/8, obchvat Trhové Sviny, šíře koridoru proměnná do 100m. Dotčená katastrální území: České Budějovice 6, Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Nedabyle, Nová Ves u Českých Budějovic, Strážkovic, Otěvěk, Trhové Sviny.
D43	Silnice II/157 – záměr přeložky silnice II. třídy mimo silně urbanizované území obce Srubec za účelem zkapacitnění této silnice II. třídy z důvodu přivedení dopravy v nové radiále na dálnici D3. D43/1, obchvat Srubce, severně od obce (dálniční přivaděč), vedeno komplikovaným urbanizovaným prostorem českobudějovické sídelní aglomerace, šíře koridoru do 200m. Dotčená katastrální území: Srubec.
D45	Silnice II/159 – záměr zlepšení parametrů propojení Písek (od křižovatky se silnicí I/20 Nový Dvůr) – Týn nad Vltavou prostřednictvím nového obchvatu obcí Táln a Paseky.

	D45/1, úsek Tálín – Paseky, návrh severního obchvatu obce Tálín kontinuálně přecházející do jižního obchvatu obce Paseky, proměnná šíře koridoru 100 – 200m. D45/3, křižovatka Nový Dvůr, záměr úpravy křižovatky silnic I/20 a II/159 z důvodu využití II/159 pro výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín. Dotčená katastrální území: Nový Dvůr u Písku, Selibov, Tálín, Paseky u Písku.
D56	Silnice II/603 – krátký úsek doprovodné komunikace k dálnici D3 v nové trase. D56/2, úsek Horusice – Neplachov, nové vedení doprovodné komunikace k dálnici v části mezi uvedenými obcemi s vazbou na výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a dopravu materiálu a osob, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Horusice.
D57	Litvínovická ulice – zkapacitnění dnešní silnice I/3 (Litvínovická ulice) v úseku České Budějovice (křižovatka s ulicí Mánesova) – Boršov nad Vltavou (křižovatka s napojením plánované jižní tangenty), šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: České Budějovice 2, Litvínovice, Planá u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou.
D63	Dálniční přivaděč – zanádražní komunikace – záměr přeložky silnic II. tříd za účelem jejich zkapacitnění z důvodu přivedení dopravy v nové radiále na dálnici D3. D63/2, napojení Zanádražní komunikace na dálnici D3. Šíře koridoru 100m. D63/3, Podjezd pod nádražím, krátký úsek podjezdu pod nádražím České Budějovice spojující Mánesovu ulici a navrženou Zanádražní komunikaci, proměnná šíře koridoru 100 - 330m. Dotčená katastrální území: České Budějovice 5, České Budějovice 6, Srubec.
D65	Silnice Nová Pec – Zadní Zvonková – přeložka Nové Pece a homogenizace navazujícího úseku Nová Pec – Zadní Zvonková na silnicích III/1631 a III/1634, děleno do 2 navazujících úseků: D65/1, přeložka silnice III/1631 Nová Pec, západně od části Nové Chalupy, od křížení se železnici směrem na Láz a dále po existující komunikaci kolem dřevoskladu až k dnešní silnici, šíře koridoru 100m. D65/2, homogenizace stávajících silnic III/1631 a III/1634, úsek od Nové Pece přes Bližší Lhotu, Bližší Lhoty přes Přední Zvonkovou, Zadní Zvonkovou na hranici s Rakouskem, šíře koridoru dle ustanovení odstavce (20b) písm. c. Dotčená katastrální území: Nová Pec, Zvonková, Horní Planá.
D67	Elektrizace železnice Písek – Březnice - koridor pro elektrizaci stávající trati, včetně případné úpravy trasy železnice, vymezený kontinuálně na území Jihočeského kraje od nádraží v Písku po hranici se Středočeským krajem severně do Mirovic, šíře koridoru 120m. Dotčená katastrální území: Písek, Oldřichov u Písku, Krašovice u Čížové, Bošovice u Čížové, Nová Ves u Čížové, Zlivice, Borečnice, Vráž u Písku, Dolní Ostrovec, Smetanova Lhota, Čimelice, Rakovice, Krsice, Horní Nerestce, Dolní Nerestce, Horosedly, Mirovice, Plíškovice, Myslín.
D82	Zahájí – Olešník – Chlumec - silnice III/10579, dopravní stavba spojená s projektem rekultivace odkaliště Mydlovary. D82/1, obchvat Zahájí na silnici III/10579, západní obchvat sídla, šířka koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Zahájí u Hluboké nad Vltavou, Olešník, Mydlovary u Dívčic.
D83	Propojení Klápa – Hraničnick - plocha určená pro propojení české strany se stávajícím rakouským lyžařským areálem Hochficht. Plocha bude podrobně řešena a limitována z hlediska využití území a ochrany životního prostředí regulačním plánem variantně řešícím různé možnosti propojení areálu Hochficht a české strany. Dotčená katastrální území: Nová Pec, Zvonková.
D84	Propojení silnic I/24 a B41 Jižní Čechy – Dolní Rakousko – záměr propojení jižních Čech a Dolního Rakouska resp. oblasti Waldviertel v koridoru St. Pölten a České Budějovice, nové silniční propojení silnic B41 a II/103, přeložky silnice II/103. Záměr se dělí na 2 na sebe kontinuálně navazující úseky:

	D84/1, úsek hranice ČR – České Velenice, koridor nového silničního propojení silnic B41 a II/103, začátek úseku leží na hranici ČR na spojnici s Rakouskem (Dietmanns, na silnici B41), konec úseku leží severozápadně od města České Velenice v místě křižovatky silnice II/103 a silnice III/15618, šíře koridoru 100m. D84/2, na úseku České Velenice – Halámky, přeložka silnice II/103 vč. odstavné plochy sloužící mimo jiné i pro kontrolní vážení nákladních vozidel v Nové Vsi nad Lužnicí, šíře koridoru 100m (v místě rozšíření až 400m). D84/3, krátká přeložka na silnici II/103 před Dvory nad Lužnicí, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí.
D85	Propojení silnice II/154 a I/24 (resp. II/103) – nová komunikace Byňov – Jakule – Nová Ves nad Lužnicí na místě stávající silnice III. třídy, včetně obchvatu sídla Žofina Huť, šíře koridoru 100m, v místě obchvatu šíře proměnné až 450m. Dotčená katastrální území: Vyšné, Nová Ves nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí, Byňov, Nakolice, Obora u Vyšného.
D90	Silnice II/163 - záměr dopravních úprav v úseku Rybník – křižovatka se silnicí II/164 160 s cílem převedení dopravy od dálnice D3 do oblasti Lipenska. Šíře koridoru je 100m. Dotčená katastrální území: Jenín.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (22) Pro plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
- Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje neřeší tvar křižovatek, ani nevymezují konkrétní plochy pro jejich umístění, ve své grafické části však vymezují konkrétní úseky koridorů umožňující umístění křižovatky nadmístního významu, tj. křižovatky zajišťující křížení pozemních komunikací naplňujících atributy nadmístního významu, s výjimkou křižovatek na dálnicích a rychlostních silnicích, které jsou řešeny vždy,
 - koridory a plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru (ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
 - šířka koridoru je určena grafickým znázorněním koridoru ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a je obvykle stanovena jako proměnná, číselný údaj v tabulce uvádí obvyklou širší koridoru, která je grafickým znázorněním upřesněna,
 - vymezení úseků je prvotně dáno grafickým znázorněním koridoru ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a orientačně popsáno v textové části,
 - při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinně cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
 - vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.

Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování vodou

- (23) Koridory vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti zásobování vodou jsou určeny pro nové záměry nadmístního významu v oblasti zásobování vodou.
- (23a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti zásobování vodou**:
- páteří síť vodovodů rozvádějící vodovodní systém na území Jihočeského kraje; tyto vodovody jsou v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky označeny jako „hlavní řady“,
 - zdroje vody významné dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky pro Jihočeský kraj,
 - jedinečné lokality, jejichž plochy jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových

vod jako jednoho z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha.

- (24) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje závazně **vymezují** tyto hlavní vodovodní řady nadmístního významu sloužící pro zásobování pitnou vodou na území Jihočeského kraje:

V1	Vodovod Severní Písecko Koridor vymezený pro napojení obcí v severozápadní části kraje na jihočeskou vodárenskou soustavu. Šíře koridoru 25m. Dotčená katastrální území: Boudy, Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Horosedly, Krsice, Mirotice, Rakovice, Strážovice u Mirotic.
V5	Zdvojení přívodu z přehrady Římov Koridor vymezený pro vodovod v úseku Římov – Doudleby – Plav – Heřmaň ke zdvojení přívodu vody z přehrady Římov, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Dolní Stropnice, Doudleby, Kamenný Újezd, Plav, Římov, Střížov nad Malší, Heřmaň u Českých Budějovic.
V6	Vodovod Bezdědovice – Lnáře Koridor vymezený pro vodovod v úseku Bezdědovice – Tchořovice – Lnáře (jižní okraj) podél dnešní silnice I/20 a její plánované přeložky, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Bezdědovice, Chlum u Blatné, Hajany u Blatné, Lnáře, Tchořovice.
V23	Vodovod Neplachov – Nová Ves nad Lužnicí V23/1, záměr vodovodu propojujícího úpravnu vody Hamr a uvedené obce zajišťující napojení Českovelenicka a jižního Třebońska na vodárenskou soustavu, obvyklá šíře koridoru 100m. V23/2, koridor vymezený pro vodovod (vodovodní přivaděč) v úseku Záblatí – Třeboň, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Halámky, Hamr, Klikov, Krabonoš, Nová Ves nad Lužnicí, Rapšach, Tušř, Břilice, Dolní Slověnice, Dunajovice, Horní Slověnice, Lomnice nad Lužnicí, Přesecka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Záblatí u Ponědraže.

- (24a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje závazně **vymezují** tyto významné zdroje vody na území Jihočeského kraje:

V2	Vodní zdroj Mažice, vodovod Mažice – úpravna vody Dolní Bukovsko Nový zdroj pro skupinový vodovod Dolní Bukovsko a vodovod pro čerpání vody do ÚV Dolní Bukovsko – v případě havárie ÚV Plav (centrální úpravna pro dálkový vodovod JVS) bude sloužit pro havarijní zásobování JVS, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Horní Bukovsko, Dolní Bukovsko, Sviny, Mažice, Zálší.
-----------	--

- (24b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **nevymezují** plochy v oblasti zásobování vodou vhodné pro akumulaci povrchových vod.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (24c) Pro koridory veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
- koridory a plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru (ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
 - šíře koridoru či vymezení plochy je určeno grafickým znázorněním ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; šíře koridoru je v některých částech stanovena jako proměnná, číselný údaj v tabulce uvádí obvyklou šíři koridoru, která je grafickým znázorněním upřesněna,

- c. při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
- d. vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.

(24d) ~~Krátké přeložky stávajících vedení hlavních vodovodních řadů~~ Přeložky stávajících vedení hlavních vodovodních řadů v nezbytně nutném rozsahu, pokud nedojde ke změně trasy vedení z pohledu celku, ale bude se jednat pouze o ~~krátké~~ odchýlení v nezbytně nutném rozsahu s návratem do stávající trasy, lze řešit na úrovni územně plánovacích dokumentací měst a obcí.

Vymezení ploch pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti odkanalizování

- (25) Plochy vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti odkanalizování jsou určeny pro záměr naplňující níže uvedené atributy.
- (25a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v **oblasti odkanalizování**:
 - a. centrální čistírny odpadních vod zajišťující čištění odpadních vod z rozsáhlých územních celků; tyto čistírny odpadních vod jsou uvedeny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky a jsou dle něj napojeny na „významné a nadobecní kanalizační řady“.
- (25b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje závazně **vymezují** tyto plochy nadmístního významu v oblasti odkanalizování:

V44	ČOV České Budějovice – rozšíření stávající čistírny odpadních vod, na níž jsou odváděny odpadní vody z obcí Adamov, Borek, České Budějovice, Dobrá Voda, Doubravice , Hlincova Hora, Hosín , Hrdějovice, Hůry, Jivno, Litvínovice, Roudné , Rudolfov, Srubec, Staré Hodějovice, Úsilné, Včelná, Vráto a předpokládá se napojení obcí Doubravice , Hosín , Boršov nad Vltavou, Roudné , Poříčí a další části obce Litvínovice a Vídiv . Dotčená katastrální území: Hrdějovice
------------	---

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (25c) Pro plochy veřejné technické infrastruktury v oblasti odkanalizování Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
 - a. plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru (ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
 - b. při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
 - c. vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.

Protipovodňová opatření

- (26) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** následující záměry v oblasti povodňové ochrany nadmístního významu z hlediska ochrany stávajících obytných sídel:
 - a. zvýšení retenčního prostoru vodní nádrže Lipno,
 - b. protipovodňová opatření Rožmberk.

Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti elektroenergetiky

- (27) Plochy a koridory vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti elektroenergetiky jsou určeny pro upřesněné záměry mezinárodního či republikového významu a vymezené záměry nadmístního významu.

Upřesnění ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu v oblasti elektroenergetiky

- (28) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňují záměry mezinárodního a republikového významu vymezené Politikou územního rozvoje ČR.

(28a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** tyto plochy a koridory pro záměry v oblasti elektroenergetiky mezinárodního a republikového významu:

Ee32	ZVN 400kV a VVN 110kV ETE – Kočín - záměr vyvedení výkonu z 3. a 4. bloku jaderné elektrárny nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín do elektrické stanice Kočín, jedná se o nový záměr dvou záměrů vedení ZVN a záměr vedení VVN, mezi vlastní jadernou elektrárnou a elektrickou stanicí, záměr je vymezen koridorem trychtýřovitého tvaru proměnné šíře od 200–800m– 290m v rovném úseku a více. Dotčená katastrální území: Chvalešovice, Temelínec, Kočín, Křtěnov.
Ee33	ZVN 400kV Kočín – Mírovka – záměr vedení ZVN 400kV od elektrické stanice Kočín do elektrické stanice Mírovka vymezený na území Jihočeského kraje koridorem obvyklé šíře 200m. Záměr je dělen na pět úseků: Úsek Ee33/1 - elektrická stanice Kočín – Hartmanice, Úsek Ee33/2 - Hartmanice – Nedvědice, Úsek Ee33/3 - Nedvědice – Košice, Úsek Ee33/4 - Košice – Choustník, Úsek Ee33/5 - Choustník – hranice kraje. Dotčená katastrální území: Dříteň, Hartmanice u Žimutic, Jaroslavice u Kostelce, Štipoklasy, Modrá Hůrka, Březí u Týna nad Vltavou, Knín, Kočín, Litoradlice, Pořežany, Sobětlava u Žimutic, Tuchonice, Žimutice, Nové Dvory u Pořína, Debrník, Hodětín, Choustník, Kajetín, Chrbonín, Klenovice u Soběslavi, Komárov u Soběslavi, Košice u Soběslavi, Krátošice, Krtov, Myslkovice, Kozmice u Chýnova, Sedlečko u Soběslavě, Rybova Lhota, Chabrovice, Skopytce, Nedvědice u Soběslavi, Brandlín u Tučap, Svinky, Vlastiboř u Soběslavi, Klečaty.
Ee35	Rozšíření stávající elektrické stanice Kočín – záměr na rozšíření plochy stávající elektrické stanice na východní, západní a severozápadní straně, včetně plochy pro převedení vodoteče na západním okraji vymezené plochy a odvodňovacích opatření na severní straně. Dotčená katastrální území: Kočín, Chvalešovice.
Ee36	ZVN 400kV Kočín – Přestice – záměr vedení ZVN 400kV od elektrické stanice Kočín do elektrické stanice Přestice vymezený na území Jihočeského kraje koridorem proměnné šíře 250 – 400 m, se zúžením v krajinné památkové zóně Libějovicko – Lomecko. Dotčená katastrální území: Dříteň, Chvalešovice, Záblatí, Čičenice, Černěves u Libějovic, Nestanice, Malovice u Netolic, Krtely, Truskovice, Libějovice, Chelčice, Stožice, Vodňany, Krašovice, Lidmovice, Skočice, Albrechtice, Drahonice, Dunovice, Sedliště u Mladějovic, Mladějovice, Cehnice, Jinín, Čejetice, Sedlíkovice, Modlešovice, Slaník, Rovná u Strakonice, Řepice, Domanice, Kaletice, Radomyšl, Leskovice u Radomyšle, Chrástovice, Třebostice, Doubravice u Strakonice, Bratronice, Nahošín, Mečichov, Čechelovice.
Ee40	ZVN 400kV Kočín – Slavětice – záměr vedení ZVN 400kV od elektrické stanice Kočín do elektrické stanice Slavětice vymezený na území Jihočeského kraje severně od Kolenců vymístění mimo zástavbu koridorem šíře 300 m. Dotčená katastrální území: Březí u Týna nad Vltavou, Bzí u Dolního Bukovska, Český Rudolec, Člunek, Dačice, Dolní Němčice, Dolní Pěna, Dolní Žďár u Lásenice, Drahotěšice, Dříteň, Dynín, Hatín, Horní Lhota u Lásenice, Horní Pěna, Horní Radíkov, Hospříz, Hostkovice u Dolních Němčic, Hrutkov, Jaroslavice u Kostelce, Kačlehy, Klec, Knín, Kočín, Kolence, Kostelní Vydří, Kunžak, Lásenice, Lhota u Dynína, Lipolec, Litoradlice, Lomnice nad Lužnicí, Lomy u Kunžaku, Malíkov nad Nežárkou, Malý Pěčín, Markvarec, Mazelov, Modrá Hůrka, Mosty, Neplachov, Novosedly nad Nežárkou, Plavsko, Ponědraž, Pořežany, Radonice u Drahotěšic, Stráž nad Nežárkou, Ševětín, Tuchonice, Valtínov, Velký Pěčín, Volfířov, Vydří, Záblatí u Ponědraže.
Ee41	Rozšíření stávající elektrické stanice Dasný – záměr na rozšíření plochy stávající elektrické stanice severním a východním směrem. Dotčená katastrální území: Bavorovice.
Ee42	Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN – plocha pro připojení ZVN a VVN do rozvodny Kočín.

	Dotčená katastrální území: Dříteň, Chvalešovice, Kočín.
Ee43	ZVN 400kV a VVN 110kV ETE – Kočín 1 - záměr nových vedení pro vyvedení výkonu z nových jaderných zdrojů do elektrické stanice Kočín, záměr je vymezen koridorem na koncích trychtýřovitého tvaru o proměnné šíři cca 165 – 525 m. Dotčená katastrální území: Březí u Týna nad Vltavou, Temelínec, Kočín, Chvalešovice.
Ee44	ZVN 400kV Přeštice – Milín, Milín – Sokolnice – záměr vedení ZVN 400kV mezi elektrickou stanicí Přeštice a elektrickou stanicí Milín a mezi elektrickou stanicí Milín a elektrickou stanicí Sokolnice vymezený na území Jihočeského kraje koridorem šíře 300m. Záměr je dělen na úseky: Úsek Ee44/1 - Přeštice – Milín, Úsek Ee44/2 - Milín – Sokolnice. Dotčená katastrální území: Boješice, Borotín u Tábora, Bradáčov, Branišovice u Ratiboře, Bělčice, Březí u Blatné, Březí u Kovářova, Chyšky, Dobrošov u Hrazan, Hlasivo, Hlasivo, Horní Hrachovice, Horní Světlá u Bradáčova, Hrazany, Hrazánky, Jedlany, Jistebnice, Kamenná Lhota u Borotína, Kovářov, Květuš, Metly, Mostek u Ratibořských Hor, Mozolov, Myslín, Nadějkov, Nahořany u Mladé Vožice, Nemyšl, Ohař, Orlov u Jistebnice, Píkov, Plechov, Podchýšská Lhota, Pohnánek, Pohnání, Pojbuky, Prudice, Radvánov, Ratiboř, Ratibořice u Tábora, Rodná, Sedlečko u Chotovin, Starcova Lhota, Sodoměřice u Tábora, Tisov, Touškov, Vepice, Zadní Lomná, Zadní Střítež, Zahořany, Zvěstonín, Záhrobí.

Vymezení ploch a koridorů nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky

- (28b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje řeší vždy jako záměry nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky:
- přenosovou soustavu, vedení a zařízení 400 kV a 220kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci ze 400kV na 220kV nebo 110kV),
 - distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci 110kV na 22kV),
 - elektrické stanice zajišťující transformaci ze 220kV na 110kV a elektrické stanice zajišťující transformaci ze 110kV na 22kV, které nejsou součástí vymezených koridorů nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky.
- (28c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy a koridory nadmístního významu pro přenosovou soustavu, vedení a zařízení 400 kV a 220kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci ze 400kV na 220kV nebo 110kV).

Ee37	ZVN 400kV Kočín – Dasný – záměr vedení ZVN 400kV od elektrické stanice Kočín do elektrické stanice Dasný a záměr přeložky vedení VVN 110kV Kočín – Dasný mimo evropsky významnou lokalitu Radomilická mokřina. Záměr vymezený na území Jihočeského kraje koridorem proměnné šíře 250 – 400m, se zúžením v krajinné památkové zóně Libějovicko – Lomecko. Dotčená katastrální území: Dříteň, Chvalešovice, Záblatí, Čičenice, Černěves u Libějovic, Nestanice, Malovice u Netolic, Krtely, Netolice, Olšovice, Mahouš, Němčice u Netolic, Vlhavy, Malé Chrástany, Tupesy, Pištín, Břehov, Češnovice, Zlív u Českých Budějovic, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, Dasný, Bavorovice.
------	--

- (28d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy a koridory nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci 110kV na 22kV):

Ee1	VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice – záměr vedení VVN, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Kozlov nad Otavou, Kladruby u Strakonice, Novosedly u Strakonice, Katovice, Koclov, Sloučín, Makarov, Pracejovice, Drachkov u Strakonice, Kraselov, Smiradice, Libětice, Sousedovice, Přední Zborovice, Radošovice u Strakonice, Nové Strakonice.
Ee2	VVN 110kV Tábor – Dolní Hořice – záměr vedení VVN, šíře koridoru 100m. Záměr je členěn na dva úseky:

	E2/1 úsek Záluží – hranice kraje, E2/2 úsek Záluží – rozvodna Tábor. Dotčená katastrální území: Dolní Hořice, Kladruby, Chýnov u Tábora, Měšice u Tábora, Hlinice, Dobronice u Chýnova, Kloužovice, Velmovice, Lejškov, Prasetín, Tábor.
Ee4	VVN 110kV Suchdol nad Lužnicí – České Velenice, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN, včetně elektrické stanice, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.
Ee6	VVN 110kV Strakonice – Řepice, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN, včetně elektrické stanice, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Řepice, Strakonice, Slaník.
Ee8	VVN 110kV Těšovice – Volary, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN, včetně elektrické stanice, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Volary, Mlynářovice u Volar, Krejčovice, Řepešín, Zvěřence, Záblatí u Prachatic, Saladin, Horní Záblatí, Zábrdí u Lažišť, Kratušín, Švihov u Lažišť, Lažiště, Dvory u Lažišť, Pěčnov.
Ee11	VVN 110kV Vodňany, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN, včetně elektrické stanice, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Čičenice, Újezd u Vodňan, Vodňany.
Ee13	VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN, včetně elektrické stanice, obvyklá šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Větřní, Větřní-Kaliště, Slavkov u Českého Krumlova, Cipín, Šebanov, Hořice na Šumavě, Mýto u Hořic na Šumavě, Svíba, Polná u Českého Krumlova Polná na Šumavě, Horní Planá, Černá v Pošumaví.
Ee31	VVN 110kV Kočín – Veselí nad Lužnicí – záměr vedení VVN, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Borkovice, Dolní Bukovsko, Dříteň, Horní Bukovsko, Bzí u Dolního Bukovska, Tuchonice, Jaroslavice u Kostelce, Litoradlice, Březí u Týna nad Vltavou, Knín, Kočín, Modrá Hůrka, Pořežany, Řípec, Sviny, Žišov u Veselí nad Lužnicí.
Ee34	VVN 2x110kV Mladé – České Budějovice střed, včetně elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN 2 x 110kV v úseku od elektrické stanice Mladé do plánované elektrické stanice České Budějovice. Záměr je vymezen koridorem o obvyklé šíři 50m. Dotčená katastrální území: České Budějovice 6.
Ee38	VVN 110kV Dačice – Jemnice – záměr vedení VVN, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Báňovice, Chlumec u Dačic, Dačice, Hradištko u Dačic, Nové Dvory, Ostojkovice, Vnorovice.
Ee45	VVN 110kV elektrická stanice Černý Dub – stávající vedení VVN 110kV, včetně rozvodny a elektrické stanice 110/22kV – záměr vedení VVN včetně elektrické stanice, šíře koridoru 100m s rozšířením na 150m posledního úseku zahrnujícího také novou rozvodnu a elektrickou stanici. Dotčená katastrální území: Homole

- (28e) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky pro elektrické stanice zajišťující transformaci ze 220kV na 110kV a elektrické stanice zajišťující transformaci ze 110kV na 22kV, které nejsou součástí vymezených koridorů nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky:

Ee21	Elektrická stanice Blatná, včetně vedení 110kV – záměr elektrické stanice 110/22kV na severním okraji města, včetně vedení 110kV zajišťujícího napojení na stávající vedení, vymezeno čtvercovým polygonem o straně 250m. Dotčená katastrální území: Chlum u Blatné, Blatná.
-------------	---

Ee24	Elektrická stanice Milevsko, včetně vedení 110kV – záměr elektrické stanice 110/22kV na východním okraji města, včetně vedení 110kV zajišťujícího napojení na stávající vedení, vymezeno čtvercovým polygonem o straně 250m. Dotčená katastrální území: Sepekov.
-------------	--

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (29) Pro koridory veřejné technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
- koridory a plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru (ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
 - šíře koridoru či vymezení plochy je určeno grafickým znázorněním ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; šíře koridoru je v některých částech stanovena jako proměnná, číselný údaj v tabulce uvádí obvyklou šíři koridoru, která je grafickým znázorněním upřesněna,
 - při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
 - vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.
- (29a) Vedení 110kV, pokud se jedná o přípojku pro koncového uživatele nebo výrobu, resp. elektrickou stanici zajišťující transformaci ze 110kV na 22kV, v případě zajištění transformace pro koncového uživatele nebo výrobu, a ~~krátké přeložky stávajících vedení přenosové a distribuční soustavy – přeložky stávajících vedení přenosové a distribuční soustavy v nezbytně nutném rozsahu~~, pokud nedojde ke změně trasy vedení z pohledu celku, ale bude se jednat pouze o ~~krátké~~ odchýlení ~~v nezbytně nutném rozsahu~~ s návratem do stávající trasy, lze řešit na úrovni územně plánovacích dokumentací měst a obcí.

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování teplem

- (30) Koridory vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti zásobování teplem jsou určeny pro záměry upřesněného mezinárodního či republikového významu a vymezené záměry nadmístního významu v oblasti zásobování teplem.

Upřesnění koridorů mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobování teplem

- (30a) ~~Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje upřesňují záměry mezinárodního a republikového významu vymezené Politikou územního rozvoje ČR 2008:~~
- ~~a. – vyvedení tepelného výkonu elektrárny Temelín E4a.~~
- ~~Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nevymezují záměry mezinárodního a republikového významu pro vyvedení tepelného výkonu.~~
- ~~(30b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje závazně vymezují tyto koridory pro záměry mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobování teplem:~~

Et1	Dálkový teplovod ETE – Chlumec – Munique – České Budějovice – záměr dálkového teplovodu pro zásobování města České Budějovice. Trasa areál Temelín – České Budějovice. Vymezeno koridorem 200m. Dotčená katastrální území: Březi u Týna nad Vltavou, Knín, Kočín, Olešník, Hluboká nad Vltavou, Munique, Bavorovice, České Vrbné, České Budějovice 2, Křtěnov.
------------	--

Vymezení koridorů nadmístního významu v oblasti zásobování teplem

- (30c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují níže uvedené atributy, při jejichž naplnění se vždy jedná o záměr nadmístního významu v oblasti zásobování teplem:

- a. dálkové teplovody, popř. parovody (neřešené jako záměr republikového významu).

(30d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **nevymezují** koridory nadmístního významu v oblasti zásobování teplem.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

(31) Pro koridory veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování teplem Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:

- a. koridory a plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru (ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
- b. při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
- c. vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování plynem

(32) Koridory vymezené Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v oblasti zásobování plynem jsou určeny pro záměry upřesněného mezinárodního či republikového významu a vymezené záměry nadmístního významu.

Upřesnění koridorů mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobování plynem

(32a) Politika územního rozvoje ČR, ~~ve znění aktualizací č. 1 až 5~~, nevymezuje na území Jihočeského kraje žádné záměry mezinárodního a republikového významu.

Vymezení koridorů nadmístního významu v oblasti zásobování plynem

(32c) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje řeší vždy jako záměry nadmístního významu v oblasti zásobování plynem:

- a. vedení distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů s výjimkou vysokotlakých plynovodů zajišťujících pouze napojení jedné obce, případně velkoodběratele, ~~případně stavby těžebních VTL plynovodů a nacházející se pouze na správním území jedné obce.~~

(32d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené koridory nadmístního významu v oblasti zásobování plynem pro vedení distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů:

Ep2	VTL plynovod Olší – Jistebnice , záměr vysokotlakého plynovodu. Vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Jistebnice, Makov u Jistebnice, Olší u Opařan, Padařov, Drahnětice.
Ep4	VTL plynovod Soběslav – Planá nad Lužnicí, záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Planá nad Lužnicí, Chlebov, Myslkovice, Přehořov u Soběslavi, Košice u Soběslavi, Soběslav, Sedlečko u Soběslavě, Zvěrotice.
Ep6	VTL plynovod Prachatice – Záblatí , záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Stádla, Volovice, Staré Prachatice, Prachatice, Kahov, Horní Záblatí, Zábrdí u Lažišť.
Ep7	VTL plynovod Ševětín – Hosín, záměr vysokotlakého plynovodu záměr budoucího propojení dvou větví stávajících vysokotlakých plynovodů , vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Vitín, Lhotice u Českých Budějovic, Chotýčany, Ševětín, Dobřejovice u Hosína, Hosín, Kolný.
Ep11	VTL plynovod Smědeč – Brloh , záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Smědeč, Jaronín – Kuklov, Brloh pod Kletí, Jaronín, Dobročkov.
Ep12	VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě – Černá v Pošumaví , záměr vysokotlakého plynovodu, trasa vede v Hořicích na Šumavě podél komunikace, na hranicích s obcí Kájov se odklání v souběhu se záměrem

	propojení tranzitních VTL plynovodů Ep10 na území vojenského újezdu Boletice. Vymezeno koridorem obvyklé šíře 200m. Dotčená katastrální území: Boletice, Svíba, Skláře na Šumavě, Mýto u Hořic na Šumavě, Kladné, Hořice na Šumavě, Kladenské Rovné, Křenov u Kájova, Černá v Pošumaví, Polná na Šumavě .
Ep14	Přeshraniční propojení Český Heršlák , vymezený záměr přeshraničního propojení se sítí v Rakousku, záměr propojení vysokotlakých plynovodů je vymezen koridorem v trase Horní Dvořiště – Český Heršlák – hranice s Rakouskem, šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Horní Dvořiště, Český Heršlák.
Ep25	VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa , záměr vysokotlakého plynovodu propojujícího Jihočeský kraj a Vysočinu. Vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Mladá Vožice, Běleč u Mladé Vožice, Janov u Mladé Vožice, Smilovy Hory, Stojslavice, Malý Ježov, Velký Ježov.
Ep26	VTL plynovod Černá v Pošumaví – Horní Planá , záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Černá v Pošumaví, Horní Planá
Ep27	VTL plynovod Malešice – Záboří u Čičenic , záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Chvalešovice, Záblatí, Záboří u Protivína.
Ep28	VTL plynovod Český Rudolec – Studená , záměr vysokotlakého plynovodu, vymezeno koridorem šíře 200m. Dotčená katastrální území: Český Rudolec, Heřmaněč, Horní Němčice, Jilem, Lipnice u Markvarce, Markvarec, Maršov u Heřmanče, Studená, Velký Jeníkov.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (33) Pro koridory veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování plynem Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:
- koridory a plochy jsou určeny pro umístění samotného záměru včetně předávacích a regulačních stanic (ochranné i bezpečnostní pásmo může vymezený koridor či plochu překročit), v případě překryvu s jiným záměrem vymezeným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje jeho umístění v tomto koridoru není vyloučeno, přičemž je nutno zajistit vzájemnou koordinaci překrývajících se záměrů,
 - šíře koridoru či vymezení plochy je určeno grafickým znázorněním ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; šíře koridoru je v některých částech stanovena jako proměnná, číselný údaj v tabulce uvádí obvyklou šíři koridoru, která je grafickým znázorněním upřesněna,
 - při řešení záměru zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která jsou předmětem ochrany a která se nacházejí ve vymezeném koridoru či ploše, a koordinovat řešení s podmínkami ochrany pro ně stanovenými,
 - vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou plocha či koridor vymezeny.
- (33a) ~~Krátké přeložky stávajících vedení vysokotlakých plynovodů~~ Přeložky stávajících vedení vysokotlakých plynovodů v **nezbytně nutném rozsahu**, pokud nedojde ke změně trasy vedení z pohledu celku, ale bude se jednat pouze o **krátké** odchýlení v **nezbytně nutném rozsahu** s návratem do stávající trasy, lze řešit na úrovni územně plánovacích dokumentací měst a obcí.

Vymezení územního systému ekologické stability

- (34) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje řeší vždy jako nadmístní význam v oblasti územního systému ekologické stability:
- skladebné části (prvky) územního systému ekologické stability nadregionálního významu – nadregionální biocentra a nadregionální biokoridory, včetně vložených regionálních biocenter, která jsou součástí složeného nadregionálního biokoridoru,
 - skladebné části (prvky) územního systému ekologické stability regionálního významu – regionální biocentra

a regionální biokoridory.

Nadregionální biocentra

- (35) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto nadregionální biocentra v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje:

KÓD NRBC	Dotčená katastrální území
25	Dědovické Stráně Dotčená katastrální území: Dolní Ostrovec, Horní Ostrovec, Varvažov, Vráž u Písku, Dědovice, Zbonín, Oslov, Tukleky u Oslova, Borečnice, Držov, Louka nad Otavou, Zlivice.
26	Hlubocká obora Dotčená katastrální území: Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Purkarec, Poněšice, Vlkov u Drahotěšic, Munice, Olešník.
36	Velká Kuš Dotčená katastrální území: Lnáře, Tchořovice, Pole, Vrbno, Blatná, Mračov, Blatenka, Kadov u Blatné, Lažánky, Záboří u Blatné, Lnářský Málkov, Čečelovice.
37	Řežabinec Dotčená katastrální území: Štěkeň, Staré Kestřany, Čejetice, Putim, Sudoměř u Čejetic, Lhota u Kestřan, Ražice, Mladějovice, Štětice, Sedliště u Mladějovic, Cehnice, Dunovice, Heřmaň, Vítkov u Štěkně.
38	Stará řeka Dotčená katastrální území: Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přesecka, Stará Hlína, Holíčky u Staré Hlínky, Třeboň, Majdalena, Stříbřec, Břilice, Hamr, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Lutová.
39	Červené Blato Dotčená katastrální území: Těšínov, Šalmanovice, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Byňov, Bor, Hranice u Nových Hradů, Dvory nad Lužnicí .
51	Klet' – Bulový Dotčená katastrální území: Janské Údolí, Janské Údolí-Kovářov, Dobročkov, Střemily, Borová u Chvalšín, Chvalšiny, Chlum u Křemže, Křenov u Kájova, Holubov, Srnín, Vyšný, Kladné, Kladné-Dobrkovice, Plešovice, Přisečná, Brloh pod Kletí .
52	Dívčí Kámen Dotčená katastrální území: Křemže, Vrábče, Zahorčice u Vrábče, Třísov, Záluží nad Vltavou, Opalice, Kamenný Újezd, Plešovice, Štěkře, Rájov, Zlatá Koruna, Holubov.
54	Cunkovský hřbet Dotčená katastrální území: Cunkov, Orlov u Jistebnice, Libenice u Tábora, Chlístov u Nadějkova, Starcova Lhota, Nadějkov.
56	Vojířov Dotčená katastrální území: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Nový Vojířov, Sedlo u Číměře, Staňkov, Příbraz.
76	Modravské slatě – Roklan Dotčená katastrální území: Kvilda
77	Knížecí Stolec Dotčená katastrální území: Arnoštov u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Jablonec u Českého Krumlova, Maňávka u Českého Krumlova.
79	Žofín

	Dotčená katastrální území: Lužnice u Pohorské Vsi, Benešov nad Černou, Pivonice u Pohorské vsi, Staré Hutě u Horní Stropnice, Dolní Příbrani, Pohoří na Šumavě.
80	Pařezitý – Roštejn Dotčená katastrální území: Světlá pod Javořicí, Horní Bolíkov.
2006	Rašeliniště Ruda – Horusický rybník Dotčená katastrální území: Horusice, Bošilec, Lhota u Dynína, Ponědrážka.
2014	Vltavská Niva Dotčená katastrální území: Lenora, Nová Pec, České Žleby, Chlum u Volar, Želnavá, Volary, Pěkná, Stožec.
619	Smrčina Dotčená katastrální území: Zvonková, Nová Pec.

Nadregionální biokoridory

- (36) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto nadregionální biokoridory v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje:

KÓD NRBK	Dotčená katastrální území
60	Štěchovice hranice Jčk - Hlubocká obora Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 60A/1 – úsek: hranice kraje – RBC 145, NRBK 60A/2 – úsek: RBC 145 – RBC 152, NRBK 60A/3 – úsek: RBC 152 – RBC 156, NRBK 60A/4 – úsek: RBC 156 – RBC 157, NRBK 60A/5 – úsek: RBC 157 – RBC 179, NRBK 60A/6 – úsek: RBC 179 – NRBC 26, NRBK 60B/1 – úsek: RBC 137 – RBC 143, NRBK 60B/2 – úsek: RBC 143 – RBC 134, NRBK 60B/3 – úsek: RBC 134 – RBC 138, NRBK 60B/4 – úsek: RBC 138 – RBC 145, NRBK 60B/5 – úsek: RBC 145 – RBC 152, NRBK 60B/6 – úsek: RBC 152 – RBC 156, NRBK 60B/7 – úsek: RBC 156 – RBC 157, NRBK 60B/8 – úsek: RBC 157 – RBC 161, NRBK 60B/9 – úsek: RBC 161 – RBC 171, NRBK 60B/10 – úsek: RBC 171 – RBC 168, NRBK 60B/11 – úsek: RBC 168 – NRBC 26. Dotčená katastrální území: Týn nad Vltavou, Doubravka u Týna nad Vltavou, Třítím, Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Jaroslavice u Kostelce, Hroznějovice, Litoradlice, Jeznice, Purkarec, Poněšice, Pořežany, Jetětice, Podolí I, Olešná nad Vltavou, Zvěrkovice u Týna nad Vltavou, Březí u Týna nad Vltavou, Chrást u Zahořan, Kostelec nad Vltavou, Jickovice, Kučeř, Vůsí, Doubrava nad Vltavou, Hosty, Pašovice, Písecká Smoleč, Dražič, Zvíkovské podhradí, Všemyslice, Albrechtice nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Chřešřovice, Jehnědno, Kostelec, Kožlí u Orlíka, Oslov, Temešvár, Údraž, Sobědraž, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Zbonín.
110	K108 – Klet, Bulový hranice Jčk – NRBK171 Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 110/1 - úsek: RBC 5 – RBC 7, NRBK 110/2 - úsek: RBC 7 – RBC 10, NRBK 110/3 - úsek: RBC 10 – RBC 15, NRBK 110/4 - úsek: RBC 15 – RBC 17,

	NRBK 110/5 - úsek: RBC 17 – RBC 23, NRBK 110/6 - úsek: RBC 23 – RBC 38, NRBK 110/7 - úsek: RBC 38 – RBC 44, NRBK 110/8 - úsek: RBC 44 – RBC 65, NRBK 110/9 – úsek: RBC 73 – RBC 94, NRBK 110/10 – úsek: RBC 94 – RBC 102. Dotčená katastrální území: Pravětín, Veselka u Vimperka, Vyšovatka, Buk pod Boubínem, Šumavské Hoštice, Včelná pod Boubínem, Švihov u Lažišť, Vimperk, Stachy, Masáková Lhota, Zdíkov, Hrabice, Skláře u Vimperka, Solná Lhota, Prachatic, Libínské Sedlo, Perlovice, Petrovice u Záblatí, Albrechtovice, Záblatí u Prachatic, Zvěřonice, Hlásná Lhota, Křížovice u Ktiše, Ovesné, Chroboly, Dobročkov, Ktiš, Skříněřov, Krejčovice, Řepečín, Milešice, Studenec u Stach, Nové Hutě, Klášterec u Vimperka, Lipka u Vimperka, Smědeč. Dotčená katastrální území: Albrechtovice, Buk pod Boubínem, Dobročkov, Hlásná Lhota, Hrabice, Chroboly, Klášterec u Vimperka, Krejčovice, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Libínské Sedlo, Lipka u Vimperka, Masáková Lhota, Milešice, Nové Hutě, Ovesné, Perlovice, Petrovice u Záblatí, Prachatic, Pravětín, Řepečín, Skláře u Vimperka, Skříněřov, Smědeč, Solná Lhota, Stachy, Studenec u Stach, Šumavské Hoštice, Švihov u Lažišť, Včelná pod Boubínem, Veselka u Vimperka, Vimperk, Vyšovatka, Záblatí u Prachatic, Zdíkov, Zvěřonice.
111	Albrechtice, Milčice – K140 hranice JčK – Popelná hora Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 111/1 - úsek: RBC 1586 – RBC 7. Dotčená katastrální území: Řetenice u Stach, Nicov, Studenec u Stach, Milov, Stachy. Dotčená katastrální území: Javorník u Stach, Milov, Nicov, Řetenice u Stach, Stachy, Studenec u Stach.
113	Albrechtice, Milčice – Řežabinec hranice JčK – NRBK116A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 113A/1 – úsek: hranice kraje – RBC 26, NRBK 113A/2 – úsek: RBC 26 – RBC 35, NRBK 113A/3 – úsek: RBC 37 – RBC 52, NRBK 113A/4 – úsek: RBC 52 – RBC 53, RBC 50, NRBK 113A/5 – úsek: RBC 53 – RBC 69, NRBK 113A/6 – úsek: RBC 69 – RBC 84, NRBK 113A/7 – úsek: RBC 84 – NRBK 116A/6, NRBK 113B/1 – úsek: hranice kraje – RBC 32, NRBK 113B/2 – úsek: RBC 32 – RBC 35, NRBK 113B/3 – úsek: RBC 35 – RBC 46, NRBK 113B/4 – úsek: RBC 46 – RBC 68, NRBK 113B/5 – úsek: RBC 68 – NRBK 37. Dotčená katastrální území: Kozlov nad Otavou, Střelské Hoštice, Horní Poříčí, Dolní Poříčí, Přeštovice, Slaník, Štábeň, Sedlíkovice, Modlešovice, Nové Strakonice, Strakonice, Hajská, Rohozná u Rovné, Radomyšl, Rovná u Strakonice, Řepice, Domanice, Droužetice, Katovice, Střela, Krty u Strakonice, Dražejov u Strakonice, Hubenov u Třebohostic, Osek u Radomyšle, Kbelnice, Jemnice u Oseka, Brusy, Kladruba u Strakonice, Kalenice, Čejetice, Sudoměř u Čejetic.
114	Řežabinec – Dědovické stráně - Velká Kuš Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 114A/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 122, NRBK 114A/2 – úsek: RBC 122 – RBC 112, NRBK 114A/3 – úsek: RBC 112 – NRBC 37, NRBK 114B/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 122, NRBK 114B/2 – úsek: RBC 122 – RBC 112. Dotčená katastrální území: Hradiště u Písku, Zátaví, Putim, Staré Kestřany, Písek, Borečnice, Topělec, Oldřichov u Písku, Držov, Vojníkov, Vrcovice.

115	Dědovické stráně – K60 NRBK60A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 115A/1 – úsek: NRBK 60A/1 – NRBC 25, NRBK 115B/1 – úsek: NRBK 60A/1 – NRBC 25. Dotčená katastrální území: Jickovice, Zbonín, Oslov, Zvíkovské Podhradí.
116	Velká Kuš – Řežabinec – Hradiště (NRBK114) Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 116A/1 – úsek: NRBC 36 – RBC 47, NRBK 116A/2 – úsek: RBC 47 – RBC 61, NRBK 116A/3 – úsek: RBC 61 – NRBK 116A/4, NRBK 116B/2, NRBK 116A/4 – úsek: NRBK 116A/3 – RBC 85, NRBK 116A/5 – úsek: RBC 85 – RBC 90, NRBK 116A/6 – úsek: RBC 90 – RBC 98, NRBK 116A/7 – úsek: RBC 98 – NRBC 37, NRBK 114A/3, NRBK 116B/1 – úsek: NRBC 36 – RBC 61, NRBK 116B/2 – úsek: NRBK 116A/3 – RBC 85, NRBK 116B/3 – úsek: RBC 85 – RBC 79, NRBK 116B/4 – úsek: RBC 79 – RBC 90, NRBK 116B/5 – úsek: RBC 90 – NRBC 96, NRBK 116B/6 – úsek: RBC 96 – NRBC 112. Dotčená katastrální území: Doubravice u Strakonice, Záboří u Blatné, Bratronice, Velká Turná, Brusy, Stará Dobeš, Brloh u Drhovic, Jemnice u Oseka, Paměťce u Drhovic, Jindřichovice u Blatanky, Blatanka, Lažánky, Čekanice, Milčice u Čekanice, Lažany u Doubravice, Láz u Radomyšle, Sedlice u Blatné, Rojice, Malá Turná, Petrovice u Oseka, Zátaví, Nepodřice, Staré Kestřany, Chrastovice.
117	Hlubocká obora - K118 NRBK118A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 117/1 – úsek: NRBC26 – RBC 188, NRBK 117/2 – úsek: RBC 188 – RBC 200, NRBK 117/3 – úsek: RBC 200 – RBC 201, NRBK 117/4 – úsek: RBC 201 – RBC 195, NRBK 117/5 – úsek: RBC 195 – RBC 191, NRBK 117/6 – úsek: RBC 191 – NRBC 190, NRBK 117/7 – úsek: RBC 190 – RBC 177, NRBK 117/8 – úsek: RBC 177 – NRBK 169/2, NRBK 117/9 – úsek: NRBK 169/2 – RBC 165, NRBK 117/10 – úsek: RBC 165 – NRBK118A/3. Dotčená katastrální území: Dubičné, Třebotovice, Srubec, Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle Českých Budějovic, Vidov, Jelmo, Libníč, Jivno, Hlincová Hora, Velechvín, Dobřejovice u Hosína, Hosín, Červený Újezdec, Chotýčany, Včelná, Plav, Doudleby, Kamenný Újezd, Boršov nad Vltavou, Heřmaň u Českých Budějovic, Kaliště u Českých Budějovic, Nedaby, Rudolf Lhotice u Českých Budějovic, Zborov.
118	Hlubocká obora - Dívčí Kámen - NRBK117 Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 118A/1 – úsek: NRBC 26 – RBC 170, NRBK 118A/2 – úsek: RBC 170 – RBC 163, NRBK 118A/3 – úsek: RBC 163 – NRBC 52, NRBK 118B/1 – úsek: NRBK 118A/3 – NRBK 118A/3, NRBK 118B/2 – úsek: NRBK 118A/3 – NRBC 52.

	Dotčená katastrální území: České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 7, Litvínovice, Planá u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Homole, Zahorčice u Vrábče, Bavorovice, České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice.
119	Řežabinec – K118 Řežabinec/NRBK114A – NRBK118A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 119/1 – úsek: NRBK 114A/3 – RBC 119, NRBK 119/2 – úsek: NRBK 119/1 – NRBC 37, NRBK 119/3 – úsek: RBC 119 – RBC 132, NRBK 119/4 – úsek: RBC 132 – RBC 126, NRBK 119/5 – úsek: RBC 126 – RBC 127, NRBK 119/6 – úsek: RBC 127 – RBC 144, NRBK 119/7 – úsek: RBC 150 – RBC 162, NRBK 119/8 – úsek: RBC 144 – RBC 150. Dotčená katastrální území: Zliv u Českých Budějovic, Češnovice, Hluboká nad Vltavou, Dívčice, Nákří, Pašice, Heřmaň, Maletice, Skály u Protivína, Myšenec, Protivín, Záblatí, Ražice, Putim, Čičenice, Čavyně, Dasný, Munice, Plástovice.
120	Cunkovský hřbet – Pařezitý, Roštejn hranice Jčk Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 120/1 – úsek: NRBC 54 – hranice Jčk, NRBK 120/2 – úsek: hranice Jčk – RBC 241, NRBK 120/3 – úsek: RBC 241 – RBC 250, NRBK 120/4 – úsek: RBC 250 – RBC 264, NRBK 120/5 – úsek: RBC 264 – RBC 261, NRBK 120/6 – úsek: RBC 261 – RBC 278, NRBK 120/7 – úsek: RBC 278 – RBC hranice Jčk (NRBK na území kraje Vysočina), NRBK 120/8 – úsek: hranice Jčk (NRBK na území kraje Vysočina) – hranice Jčk (NRBK na území kraje Vysočina). Dotčená katastrální území: Radvanov u Mladé Vožice, Bendovo Záhoří, Dědice u Nemyšle, Krchova Lomná, Blanice u Mladé Vožice, Rašovice u Hlasiva, Mutice, Hlasivo, Řemíčov, Stará Vožice, Křtěnovice, Chotčiny, Domamyšl, Hartvíkov, Dolní Hořice, Oblajovice, Vodice u Tábora, Malešín u Vodice, Prasetín, Libenice u Tábora, Borotín u Tábora, Nemyšl, Horní Střítež, Hoštice u Nemyšle, Mostek u Ratibořských Hor, Rodná, Pohnání, Blanička, Pořín, Janov u Mladé Vožice, Mladá Vožice.
121	Pařezitý, Roštejn – Vojířov Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 121/1 – úsek: NRBC 80 – RBC 298, NRBK 121/2 – úsek: RBC 298 – RBC 296, NRBK 121/3 – úsek: RBC 296 – RBC 293, NRBK 121/4 – úsek: RBC 293 – RBC 289, NRBK 121/5 – úsek: RBC 289 – RBC 284, NRBK 121/6 – úsek: RBC 284 – NRBC 56. Dotčená katastrální území: Dobrá Voda u Číměře, Sedlo u Číměře, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, Číměř, Potočná u Číměře, Kunžak, Mosty, Valtínov, Lipnice u Markvarce, Heřmaněč, Radlice u Volfířova, Horní Bolíkov, Sumrakov, Kunějov, Senotín, Lomy u Kunžaku, Kaproun, Skrýchov, Brandlín, Velká Lhota u Dačic, Hradiště u Nové Bystřice, Matějovec.
122	K124 NRBK121 - hranice ČR Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 122/1 – úsek: NRBK 121/4 – RBC 292, NRBK 122/2 – úsek: RBC 292 – RBC 290, NRBK 122/3 – úsek: RBC 290 – RBC 288,

	NRBK 122/4 – úsek: RBC 288 – hranice ČR. Dotčená katastrální území: Pomezí pod Landštejnem, Podlesí pod Landštejnem, Dobrotín, Klášter, Vitíněves, Staré Hutě u Veclova, Romava, Mosty, Matějovec, Dolní Radíkov.
166	Vojířov - Stará řeka Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 166/1 – úsek: NRBC 38 – RBC 272, NRBK 166/2 – úsek: RBC 272 – NRBC 56. Dotčená katastrální území: Mirochov, Žíteč, Lutová, Stříbřec, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou.
167	Stará řeka - hranice ČR Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 167/1 – úsek: NRBC 38 – RBC 251, NRBK 167/2 – úsek: RBC 251 – RBC 263, NRBK 167/3 – úsek: RBC 263 – RBC 269, NRBK 167/4 – úsek: RBC 269 – RBC 266, NRBK 167/5 – úsek: RBC 266 – hranice ČR. Dotčená katastrální území: Rapšach, Krabonoš, Hamr, Chlum u Třeboně, Klikov, Holičky u Staré Hlíny, Cep. Dotčená katastrální území: Cep, Hamr, Holičky u Staré Hlíny, Chlum u Třeboně, Klikov, Krabonoš, Lutová, Rapšach.
168	Stará řeka - Červené blato - hranice ČR Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 168/1 – úsek: NRBC 38 – RBC 251, NRBK 168/2 – úsek: RBC 251 – RBC 254, NRBK 168/3 – úsek: RBC 254 – NRBC 39, NRBK 168/4 – úsek: hranice ČR – hranice ČR. Dotčená katastrální území: České Velenice, Hamr, Majdalena, Suchdol nad Lužnicí, Tuš, Dvory nad Lužnicí, Cep, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.
169	Červené blato - K418 NRBK118A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 169/1 – úsek: NRBC 118A/2 – RBC 173, NRBK 169/2 – úsek: RBC 173 – RBC 174, NRBK 169/3 – úsek: RBC 174 – RBC 187, NRBK 169/4 – úsek: RBC 187 – RBC 205, NRBK 169/5 – úsek: RBC 205 – RBC 223, NRBK 169/6 – úsek: RBC 223 – RBC 236, NRBK 169/7 – úsek: RBC 236 – NRBC 39. Dotčená katastrální území: Vidov, Plav, Heřmaň u Českých Budějovic, Doudleby, Střížov nad Malší, Dolní Stropnice, Komařice, Roudné, Pašínovice, Strážkovice, Jedovary, Ostrolovský Újezd, Rankov u Trhových Svinů, Radostice u Trocnova, Borovany, Otěvěk, České Budějovice 1, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Staré Hodějovice, Byňov, Hranice u Nových Hradů, Dvorec u Třebče.
170	Žofín - K414 NRBK174B Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 170/1 – úsek: NRBC 174B/10 – RBC 149, NRBK 170/2 – úsek: RBC 149 – RBC 148, NRBK 170/3 – úsek: RBC 148 – RBC 159, NRBK 170/4 – úsek: RBC 159 – RBC 176, NRBK 170/5 – úsek: RBC 176 – RBC 192, NRBK 170/6 – úsek: RBC 192 – RBC 198,

	NRBK 170/7 – úsek: RBC 198 – NRBC 79. Dotčená katastrální území: Žaltice, Mirkovice, Malčice, Zubčice, Věžovatá Pláně, Malčice-Osek, Kaplice, Pořešín, Zahrádka, Střítež u Kaplice, Žďár u Kaplice, Blansko u Kaplice, Dluhošův, Klení, Valtěřov, Benešov nad Černou, Kuří, Rájov-Černice, Chabičovice, Mojné, Děkaně Skality, Hradiště u Kaplice, Soběnov, Lužnice u Pohorské Vsi.
171	Klet', Bulový - Knížecí stolec Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 171/1 – úsek: NRBC 51 – RBC 102, NRBK 171/2 – úsek: RBC 102 – RBC 87, NRBK 171/3 – úsek: RBC 87 – NRBC 171/4, NRBK 171/4 – úsek: NRBC 171/3 – RBK 219/1, RBK 219/2. Dotčená katastrální území: Třebovice u Českého Krumlova, Ktiš, Dobročkov, Ondřejov u Českého Krumlova, Jablonec u Českého Krumlova, Březovík 1.
172	Žofin – Modravské slatě, Roklan hranice ČR – hranice ČR Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 172/1 – úsek: hranice ČR – RBC 106, NRBK 172/2 - úsek: RBC 106 – RBC 86, NRBK 172/3 - úsek: RBC 86 – RBC 72, NRBK 172/4 - úsek: RBC 72 – RBC 60, NRBK 172/5 - úsek: RBC 60 – hranice ČR, NRBK 172/6 - úsek: NRBC 619 – RBC 20. Dotčená katastrální území: Jasánky, Pasečná, Pohoří na Šumavě, Dolní Příbraní, Přední Výtoň, Kapličky, Mnichovice u Loučovic. Dotčená katastrální území: Dolní Příbraní, Jasánky, Kapličky, Mnichovice u Loučovic, Nová Pec, Pasečná, Pohoří na Šumavě, Přední Výtoň.
173	Modravské slatě, Roklan - Vltavská niva Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 173/1 – úsek: NRBC 76 – RBC 3, NRBK 173/2 – úsek: RBC 3 – RBC 11, NRBK 173/3 – úsek: RBC 11 – RBC 9, NRBK 173/4 – úsek: RBC 9 – RBC 16, NRBK 173/5 – úsek: RBC 16 – NRBC 2014. Dotčená katastrální území: Račí, Polka, Žlíbky, Zahrádky u Borových Lad, Březová Lada, Slatina u Horní Vltavice, Kvilda, Borová Lada, Svinná Lada, Nové Hutě, České Žleby, Horní Vltavice, Houžná, Lenora, Vlčí Jámy, Volary, Bučina u Kvildy. Dotčená katastrální území: Borová Lada, Březová Lada, České Žleby, Horní Vltavice, Houžná, Kvilda, Lenora, Nové Hutě, Polka, Račí, Slatina u Horní Vltavice, Svinná Lada, Vlčí Jámy, Volary, Zahrádky u Borových Lad, Žlíbky.
174	Vltavská niva - Dívčí Kámen - RBC Medvědí hora Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 174A/1 – úsek: NRBC 2014 – RBC 109, NRBK 174A/2 – úsek: RBC 109 – RBC 118, NRBK 174A/3 – úsek: RBC 118 – RBC 136, NRBK 174A/4 – úsek: RBC 136 – RBC 135, NRBK 174A/5 – úsek: RBC 135 – RBC 130, NRBK 174A/6 – úsek: RBC 130 – RBC 124, NRBK 174A/7 – úsek: RBC 124 – RBC 141, NRBK 174A/8 – úsek: RBC 141 – NRBC 52, NRBK 174B/1 – úsek: RBC 106 – RBC 109,

	NRBK 174B/2 – úsek: RBC 109 – RBC 118, NRBK 174B/3 – úsek: RBC 118 – NRBK 174A/3, NRBK 174B/4 – úsek: NRBK 174A/3 – RBC 123, NRBK 174B/5 – úsek: RBC 123 – RBC 136, NRBK 174B/6 – úsek: RBC 136 – RBC 135, NRBK 174B/7 – úsek: RBC 135 – RBC 130, NRBK 174B/8 – úsek: RBC 130 – RBC 124, NRBK 174B/9 – úsek: RBC 124 – RBC 141, NRBK 174B/10 – úsek: RBC 141 – NRBK 174A/8, NRBK 174B/11 – úsek: NRBK 174A/8 – NRBC 52. Dotčená katastrální území: Nová Pec, Vyšší Brod, Pernek, Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk, Lipno nad Vltavou, Kapličky, Loučovice, Jenín, Herbertov, Bolechy, Rožmberk nad Vltavou, Zlatá Koruna, Rájov, Rájov-Černice, Chabičovice, Všeměry, Hašlovice, Zatoňské Dvory, Všeměry-Zátoň, Záhoří u Větřní, Čeřín, Běleň, Hrudkov, Horní Jílovice, Přisečná, Český Krumlov, Spolí-Nové Spolí, Spolí, Slupenec, Přídolí, Zátés, Srnín, Frydava, Koryta u Hněvanova, Pasečná, Pestrice, Přisečná-Domoradice, Štěkře, Větřní. Dotčená katastrální území: Běleň, Bolechy, Černá v Pošumaví, Čeřín, Český Krumlov, Frydava, Frymburk, Hašlovice, Herbertov, Horní Jílovice, Horní Planá, Hrudkov, Chabičovice, Jenín, Kapličky, Koryta u Hněvanova, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Nová Pec, Pasečná, Pernek, Přední Výtoň, Přisečná, Přisečná-Domoradice, Rájov-Černice, Rožmberk nad Vltavou, Slupenec, Spolí, Spolí-Nové Spolí, Srnín, Štěkře, Větřní, Všeměry, Všeměry-Zátoň, Vyšší Brod, Zadní Výtoň, Záhoří u Větřní, Zátés, Zatoňské Dvory, Zlatá Koruna, Zvonková.
175	K174 NRBK174A - hranice ČR Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 175/1 – úsek: RBC 139 – NRBK 174A/3. Dotčená katastrální území: Horní Dvořiště, Herbertov.
176	Dědovické stráně - K60 NRBK60A Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 176/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 129, NRBK 176/2 – úsek: RBC 129 – RBC 128, NRBK 176/3 – úsek: RBC 128 – RBC 142, NRBK 176/4 – úsek: RBC 142 – RBC 146, NRBK 176/5 – úsek: RBC 146 – RBC 161. Dotčená katastrální území: Paseky u Písku, Všeteč, Slavětice u Všemyslic, Všemyslice, Dolní Novosedly, Písek, Svatonice, Držov, Louka nad Otavou, Albrechtice nad Vltavou, Nová Ves u Protivína, Temelín. Dotčená katastrální území: Dolní Novosedly, Držov, Louka nad Otavou, Nová Ves u Protivína, Paseky u Písku, Písek, Slavětice u Všemyslic, Svatonice, Temelín, Těšínov u Protivína, Všemyslice, Všeteč.
178	Klet', Bulový - Divčí Kámen Nadregionální biokoridor se skládá z těchto jednotlivých úseků: NRBK 178/1 – úsek: NRBC 51 – NRBC 52. Dotčená katastrální území: Plešovice, Srnín, Zlatá Koruna.

(36a) zrušen

Regionální biocentra – vložena do nadregionálních biokoridorů

(36a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tato regionální biocentra vložena do nadregionálních biokoridorů, která jsou součástí složeného nadregionálního biokoridoru, v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje:

NKOD	Název	Dotčená katastrální území
9	Kuřský vrch	Benešov nad Černou, Kuří.

41	Žalčice	Mojné, Mirkovice, Žaltice.
513	Nad Vltavicí	Horní Dvořiště, Svatomírov.
551	Niva-Stropnice	Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinů, Dvůrec u Třebče, Třebče, Lhotka u Třebče, Těšínov, Olešnice u Trhových Svinů, Buková u Nových Hradů, Údolí u Nových Hradů, Byňov, Borovany, Štíptov.
552	Hranice	Byňov.
554	Halámky	Krabonův, Nová Ves nad Lužnicí, Halámky, Tuš, Dvory nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí.
556	Stínadlo	Kláster, Staré Hutě u Veclova.
557	Čertovo kopyto	Kapličky, Loučovice, Lipno nad Vltavou.
558	Planá	Planá u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou, České Budějovice 7.
559	Příbrazské rašeliníště	Mirochov, Příbraz, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Libořezy.
561	Lužnice pod Suchdolem	Suchdol nad Lužnicí, Cep, Tuš, Hamr, Klikov.
562	Zajíc	Chlum u Třeboně, Klikov.
564	Dračice	Rapšach, Klikov, Nová Ves u Klikova.
570	Koryta	Běleň, Koryta u Hněvanova, Horní Jílovice, Čerín, Rožmberk nad Vltavou.
572	Čertova stěna – Luč	Loučovice, Vyšší Brod, Bolechy.
573	Medvědí hora	Mnichovice u Loučovic, Kapličky.
574	Křenice	Přední Výtoň.
575	Vítkův Kámen	Přední Výtoň, Pasečná.
577	Dolní Vltavice – Ježová	Jasánky, Frymburk, Kyselov.
578	Zátes	Zátes, Hašlovice, Všeměry.
579	Poluška	Zahrádka, Věžovatá Pláně, Malčice-Osek.
580	Přísečná	Chabčovice, Přísečná, Český Krumlov, Přísečná-Domoradice.
583	Hradiště	Blansko u Kaplice, Hradiště u Kaplice, Soběnov.
584	Kohout	Klení, Dluhoš, Soběnov.
593	Chroboly	Chroboly.
598	Mýto	Jenín, Rožmberk nad Vltavou.
598	Vraný	Český Krumlov, Spolí, Spolí-Nové Spolí, Slupenec, Větrní.
599	Ktiška	Křížovice u Ktiše, Ktiš, Záhoří u Chrobol, Smědeč.
602	Rožnovský les	Včelná.
603	Plav	Roudné, Vidov.
604	Panský les	Vidov, Nedabylo, Hořmaň u Českých Budějovic.
607	Borovanský mlýn	Borovany, Otěvč.
608	Hlincova Hora	Hlincová Hora, Dubičné, Kaliště u Českých Budějovic.
615	Chlum	Ondřejov u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova.
618	Libín	Prachovice, Libínské Sedlo.
626	Blanice	Řepečín, Zvěřence, Hlásná Lhota, Krejčovice, Cudrovice, Křišťanovice u Záblatí.
627	Čertova stráž	Včelná pod Boubínem, Řepečín, Milešice.
628	Veselka	Pravětín, Skláře u Vimperka, Arnoštka, Veselka u Vimperka, Včelná pod Boubínem.

629	Račí	Račí, Horní Vltavice, Žlíbky.
632	Horní Lada	Borová Lada, Zahrádky u Borových Lad, Knížecí Pláně.
650	Hradisko	Sumrakov, Skrnýchov, Velká Lhota u Dačic.
663	Chalupská slat'	Borová Lada, Šindlov, Nový Svět u Borových Lad, Svinná Lada, Nové Hutě.
665	Studnice	Matějovce, Stálkov, Pomezí pod Landštejnem, Vitiňoves.
666	Vysoký kámen	Kunžak, Kaproun, Klenová u Hůrek, Lomy u Kunžaku.
667	Radlický vrch	Radlice u Volfířova.
670	Kunějov	Kunějov, Číměř, Dobrá Voda u Číměře.
732	Kozlov	Prasetín, Malešín u Vodice.
734	Batkovy	Chotčiny, Mašovice, Dub u Ratibořských Hor, Pohnánek, Pohnání, Blanička, Dolní Hořice, Domamyšl.
735	Větrov	Bendovo Záhoří, Rodná, Radvanov u Mladé Vožice.
736	Karlova	Mutice, Horní Střítež, Nemyšl, Dědice u Nemyšle, Hoštice u Nemyšle.
758	Vlčí jáma	Velechvín, Jelmo, Červený Újezd.
759	Mojský les	Červený Újezd, Libnič.
760	Hluboká	Hluboká nad Vltavou, Bavorovice.
761	Mokřiny u Vomáčků	Zliv u Českých Budějovic, Mydlovary u Dívčic, Pašice.
762	Dívčické rybníky	Dívčice, Záblatí, Nákří.
763	Janoch	Litoradlice, Březí u Týna nad Vltavou.
764	U Bočků	Třítim, Pořežany, Jaroslavice u Kostelce.
766	Radomilická mokřina	Újezd u Vodňan, Hvoždany u Vodňan, Čičenice, Záblatí, Černěves u Libějovic, Libějovice.
780	Nový Dvůr	Všemslyce, Hosty, Pašovice, Týn nad Vltavou.
781	Břehy	Doubavka u Týna nad Vltavou, Doubrava nad Vltavou, Dražič, Údraž.
784	Blanice pod Rabyní	Nová Ves u Protivína, Krč u Protivína, Protivín, Žďár u Protivína, Myšenec.
785	Vysoký a Malý Kamýk	Všeteč, Nová Ves u Protivína, Těšínov u Protivína, Paseky u Písku.
786	Svatý Jan	Písecká Smoleč, Chřešťovice, Olešná nad Vltavou, Temešvár.
787	Jarník	Chrastiny, Písek.
788	Keřka	Topělec, Vrcovice, Písek.
789	Hradiště	Písek, Hradiště u Písku, Nepodřice, Zátaví.
790	Dobrovský rybník	Staré Kostířany, Stará Dobrov.
791	U Stašova	Brloh u Drhovic, Drhovic, Nepodřice, Stará Dobrov.
794	Lazebníkův les	Vimperk, Lipka u Vimperka.
799	Výška	Stachy, Masáková Lhota, Nové Hutě, Zdíkov.
804	Poříčí	Katovice, Dolní Poříčí, Novosedly u Strakonice.
805	Katovická Hora	Katovice, Dolní Poříčí.
806	Bažantnice	Nové Strakonice, Střela, Katovice, Strakonice, Pracejovice, Dražejov u Strakonice.
807	Tisovník	Hubenov u Třebohostic, Droužetice, Černíkov u Strakonice.
807	Kuřidlo	Dražejov u Strakonice, Strakonice.
807	Ryšovy	Droužetice, Strakonice, Dražejov u Strakonice.
809	V Lučinách	Slaník, Hajska, Strakonice, Modlešovice.

810	Chlum	Rohozná u Rovné, Radomyšl, Osek u Radomyšle.
811	Trubný vrch	Láz u Radomyšle, Lažany u Doubravice.
815	Červený vrch	Týn nad Vltavou, Bohunice nad Vltavou, Všemyslice.
824	Žíkov	Chrást u Zahořan.
828	Kopaniny	Vůsí, Jetětice, Oslov.
831	Chomouty	Kostelec nad Vltavou, Sobědraž.
1580	Hamerské domky	Kvilda.
1581	Pramen Vltavy	Bučina u Kvildy, Kvilda.
1582	Popelná hora	Stachy, Studenec u Stach.
1583	Buzošná	Studenec u Stach.
1721	Divoš	Kladruby u Strakonice, Štěchovice.
1729	Strážka	Jickovice, Zvíkovské Podhradí.
1733	Na Sedlišťích	Heřmaň, Maletice.
1734	Němec	Paseky u Písku, Písek.
1735	Milenovice	Milenovice, Protivín, Čavyně, Radčice u Vodňan, Číčenice.
3366	Sedlická obora	Holušice u Mužetic, Sedlice u Blatné, Velká Turná, Rojice, Šamonice, Kožlí u Čížové, Pamětice u Drhovic.
0	Kovašín	Bratronice, Doubravice u Strakonice, Nahošín.
4009	Ovčácká cesta	Chrást u Zahořan.
4013	Řemíčov	Hlasivo, Křtěnovice, Rašovice u Hlasiva, Řemíčov.
4017	Svatonický vrch	Držov, Horní Záhoří u Písku, Svatonice.
4027	Velký les	Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Litoradlice.
4046	Popelářka	Valtínov.
4053	Skalka u Podlesí	Podlesí pod Landštejnem, Skalka u Nové Bystřice.
4055	Dobročkovské hadce	Dobročkov.
4065	Hrudkov	Herbertov, Hrudkov.
4076	Ostrov	České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Vrbné, Hrdějovice.
4077	Budějovický les	Jívno, Lišov.
4078	U Votavů	Srubb, Třebotovice.
4079	Straňany	Doudleby, Střížov nad Malší, Dolní Stropnice.
4080	Komařice	Jedovary, Komařice, Strážkovice.
4081	Na Potocích	Pořešín, Střítež u Kaplice, Žďár u Kaplice, Kaplice.
4085	Na Floriánci	Rapšach.

Regionální biocentra

- (37) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tato regionální biocentra v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje:

NKOD	Název	Dotčená katastrální území
364	Jelení hřbet	Dlouhá Stropnice, Šejby, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Hojná Voda, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Meziluží, Konratice, Velký Jindřichov, Pivonice u Pohorské Vsi, Hartunkov.
365	Boubín	Včelná pod Boubínem, Horní Vltavice, Milešice.

545	Čertovo údolí	Jasánky.
534	Pohoří	Pohoří na Šumavě.
541	U Malíře	Redvínov, Jindřichův Hradec, Horní Skrýčev, Dolní Skrýčev.
544	Šimkův Mlýn	Dančovice.
545	Dlouhá hora	Staré Hobzí, Chvalkovice u Dešné, Marketa.
546	Mutenská obora	Mutná, Staré Hobzí, Václavov u Chvaletína.
547	Vyhlička	Dlouhá Stropnice, Veverí u Nových Hradů.
548	Cuknětejn	Svébohy, Údolí u Nových Hradů, Horní Stropnice.
549	Hadač	Štíptůň, Nakolice, Nové Hradý.
550	Dubí	Pěčín u Trhových Svinů.
553	Žofinka	Hranice u Nových Hradů, Dvory nad Lužnicí, Vyšné, Obora u Vyšného.
555	Slatina	Vyšné.
560	Maršovina	Staňkov.
563	Široké blato	Nová Ves u Klikova.
565	Cep	Cep.
566	Hrádeček	Třeboň, Majdalena.
567	Jelení hora	Dolní Příbrani.
568	Temavý les	Bělá u Malont, Bukovsko, Tichá, Mladoňov.
569	Suchdol	Suchdol u Bujanova, Všeměřice, Rychnov nad Malší, Štědrkov.
576	Předmostí	Frydava, Frymburk, Přední Výtoň, Zadní Výtoň.
581	Římov	Římov.
582	U Houdků	Pořešín, Malče, Soběnov.
585	Černá	Ličov, Meziříčí u Malont, Dluhoště, Ličov-Desky, Benešov nad Černou, Kuří.
586	Kyselovský les	Kyselov, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Frymburk.
587	Bliženský les	Černá v Pošumaví, Frymburk.
588	Zadní Hamry	Zvonková, Pestřice, Horní Planá.
589	Koukal	Černá v Pošumaví, Horní Planá.
590	Olšina	Polná u Českého Krumlova, Horní Planá.
591	Nivy	Jablonec u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova.
592	Dlouhá	Sedlec, Chlum nad Malší, Dlouhá.
594	Břevniště	Boletice, Polná u Českého Krumlova.
595	Mýto u Hořic	Mýto u Hořic na Šumavě, Hořice na Šumavě, Polná u Českého Krumlova.
596	Muckov	Černá v Pošumaví, Šebanov, Dvořetín.
597	Suš	Skubice, Světlík, Horní Okolí.
600	Vlčí jáma	Zvonková, Pernok, Nová Pec.
601	Samoty	Ústrašice, Třebíště, Planá nad Lužnicí, Skalice nad Lužnicí, Doubí nad Lužnicí.
605	Pelikán	Komařice, Sedlo u Komařic.
606	Otěvěk	Břeží u Trhových Svinů.
609	Světlík	České Budějovice 3, České Budějovice 4, Úsilné, Hrdějovice.

610	Vrbenské rybníky	České Vrbné, Haklovy Dvory.
611	Bagr	České Budějovice 2, Litvinovice.
612	Skalka	Jankov u Českých Budějovic, Habří u Lipí.
613	Buglata	Lipanovice, Jaronín, Vodice u Lhenic, Třešňový Újezdec.
614	Zátoňská hora	Lenora.
616	Puchěřský potok	Ondřejov u Českého Krumlova, Arnoštov u Českého Krumlova.
617	Vysoká mýť	Křišťanov, Koryto, Ovesné.
620	Trojmezná hora	Nová Pec.
621	Vrchoviště	Stožec, Nová Pec.
622	Stožec	České Žleby.
623	Křemenná	Volary, Chlum u Volar, Horní Sněžná.
624	Spálenec	Spálenec, Horní Sněžná, Křišťanov, Zbytiny, Cudrovice.
625	Vysoký les	Cudrovice, Zbytiny, Volary.
630	Stráženská slatina	Dolní Cazov, Strážný, Hlinišť.
631	Žďárská slat'	Horní Světlé Hory.
634	Bukovec	Paseka u Borových Lad, Černá Lada.
635	Buková slat'	Knížecí Pláně.
645	Cizkrajovský les	Český Rudolec, Cizkrajov, Dolní Bolíkov, Dolní Bolíkov-Nová Ves.
646	Hejbalův Mlýn	Urbaneč, Hradištko u Dačic.
647	Třebětický les	Třebětice u Dačic.
648	Zahrádky	Dačice, Malý Pěčín.
668	Na Hamerském potoce	Strmilov, Malý Jeníkov, Horní Meziříčko.
669	Krvavý rybník	Kačlehy, Hospříz, Střížovice u Kunžaku, Člunek, Kunějov, Blažejov, Číměř.
671	Sedelský rybník	Horní Pěna, Malíkov nad Nežárkou, Nová Ves u Sedla, Bílá u Sedla, Sedlo u Číměře.
672	Lišný Dvůr	Jindřichův Hradec, Dolní Pěna, Horní Žďár u Jindřichova Hradce.
673	Hlubokodol	Lovětín, Jarošov nad Nežárkou, Nová Včelnice, Nekrasín.
674	U Lip	Horní Lhota u Lásenice, Dolní Žďár u Lásenice, Nová Ves u Sedla, Malíkov nad Nežárkou, Lásenice.
675	Žabov	Plavsko, Vydří.
676	U Lopiců	Novosedly nad Nežárkou, Hatín, Stráž nad Nežárkou.
677	Kočíčí vrch	Hatín.
678	Svatá Barbora	Plasná, Velký Ratmírov, Děbolín, Mnich u Kardašovy Řečice.
679	Pávek	Hatín, Kardašova Řečice, Val u Veselí nad Lužnicí.
680	Hamr	Drahov, Hamr nad Nežárkou, Nítovice, Val u Veselí nad Lužnicí.
681	Lesy u Blanice	Stará Vožice, Blanice u Mladé Vožice, Horní Hrachovice, Hlasivo.
682	V Panských	Záblatí u Ponědraže, Dynín, Lhota u Dynína, Mazelov.
683	Řed	Val u Veselí nad Lužnicí, Frahelž, Klec, Lomnice nad Lužnicí.
684	Píska	Kolence.
686	Zhejral	Horní Pole.
692	Krupčiny	Žďár u Nové Včelnice.

693	Deštenská hora	Světce, Horní Radouň, Najdek u Lodhéřova, Rosička u Deštné.
694	Budislavská hora	Budislav, Březina u Deštné, Tříklasovice, Hlavňov u Budislavi.
695	Choustník	Choustník, Mlýny u Choustníku.
696	Habří	Brandlín u Tučap, Košice u Soběslavi, Krátošice.
697	Borek	Planá nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Turovec.
698	Roudná	Skalice nad Lužnicí, Rybova Lhota, Klenovice u Soběslavi, Roudná nad Lužnicí.
699	Lužnice nad Soběslaví	Dráčov, Soběslav, Čeraz, Řípec.
705	Obrovka	Hodětin, Komárov u Soběslavi, Svinky, Sudoměřice u Bechyně.
737	Doubí	Ratibořice u Tábora, Hlasivo, Podolí u Ratibořských Hor, Chotoviny, Beranova Lhota, Jedlany, Broučková Lhota.
738	Hutecký les	Měšice u Tábora, Dobronice u Chýnova, Hlinice.
739	Mučírna	Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Radimovice u Želče.
749	Bukovice	Vilice, Stojslavice, Běleč u Mladé Vožice.
750	Šelmberk	Běleč u Mladé Vožice, Šebířov.
756	Dvořiště	Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí.
757	U Zeleného kříže	Velechvín.
765	Němčice	Tuchonice, Hroznějovice, Lišnice u Kostelce.
767	Podvinice	Krašovice, Křtětice, Vodňany, Vitice u Vodňan, Svinětice.
768	Hrad	Skočice, Svinětice.
769	Helfenburk	Krajníčko, Jiřetice u Čepřovic, Koječín u Čepřovic.
770	Blanička	Čichtice, Bavorov, Blanice, Hájek u Bavorova, Šípoun, Strunkovice nad Blanicí.
771	Čichtický les	Čichtice, Truskovice, Velký Bor u Strunkovic.
772	Peklo	Netolice.
773	Výrov	Husinec, Těšovice u Prachatic, Výrov u Husince.
774	Jahodíní	Hodětin, Žimutice, Hartmanice u Žimutic.
775	Borkovická Blata	Klečaty, Komárov u Soběslavi, Zálší, Borkovice, Vlastiboř u Soběslavi.
776	Černická obora	Sudoměřice u Bechyně, Vyhnanice.
777	Vrchy	Želeč u Tábora, Hlavatce, Rybova Lhota.
778	Dobronice	Dobronice u Bechyně.
779	Lužnice pod Bechyní	Hvoždany u Bechyně, Bechyně, Hodonice u Bechyně, Nuzice.
782	Kozohlůdky	Borkovice, Sviny, Mažice, Veselí nad Lužnicí, Žišov u Veselí nad Lužnicí.
783	Hájek	Skály u Protivína, Kloub.
792	Husinec	Zábrdí u Lažišť, Oseky, Dvory u Lažišť, Husinec, Lažiště, Horouty, Prachatic.
793	Mařský vrch	Štítkov, Bošice, Budilov, Radhostice, Lštění u Radhostic, Svatá Maří.
795	Javorník	Javorník u Stach.
796	Osičina	Hoslovice, Radešov u Čestic, Dřešínek.
797	Betaň	Malenice, Nišovice, Černětice.
798	Manina	Přechovice, Milejovice, Neuslužice.
802	Bloudím	Vojnice.

803	Kacle	Střelské Hoštice.
808	Vrchy u Kuřiman	Kuřimany, Sudkovice.
819	Přiběnice	Řepeč, Malšice, Dražice u Tábora, Dražičky.
820	Pintovka	Horky u Tábora, Klokoty, Tábor, Hnojná Lhotka.
821	Velká hora	Olší u Opařan, Oltyně, Padařov.
822	Bejšov	Píkov, Vlášence u Makova, Jistebnice.
825	Spálená	Něžovice, Milevsko.
826	Šumava	Hrazany.
827	Rukávečská obora	Květov, Rukáveč.
829	Hrbý	Vráž u Písku, Zlivice, Nová Ves u Čížové.
830	Větrov	Čimelice, Rakovice, Krsice.
832	Vlčava	Ohař, Myslín, Boješice.
851	Buzičky	Buzice, Míreč.
852	Hliniční vrch	Závišín u Bělčic, Drahenický Málkov.
853	Drahenický vrch	Svučice.
855	Metelské rybníky	Metly, Zámlyní.
1569	Černičský rybník	Velký Pěčín.
1570	U Vilémky	Kardašova Řečice.
1576	Janovka	Žár u Nových Hradů.
1589	Kvildská a Tetřevská slat'	Kvilda.
1590	Mezilesní slat'	Kvilda, Nové Hutě.
1722	Velká Kakada	Přední Ptákovice, Nebřehovice.
1723	Brusensko	Hrbov u Lhenic, Lhenice.
1724	Kústrý	Víska u Strakonice, Lhota pod Kústrým.
1725	Na Kobylce	Čestice.
1730	Placka	Kožlí u Čížové, Soběšice u Předotic, Malčice u Mirotic, Podolí II, Bořice u Mirotic.
1736	Kačírek	Sviněnice, Bavorov.
1893	Pod Kalištěm	Frymburk, Bolechy, Horní Okolí.
1903	Miletín	Horní Slovénice, Horní Miletín, Dolní Miletín, Dunajovice.
1907	Na Stráni	Jižná, Vícemil, Chotěmice, Dírná.
1908	Pod Řípcem	Dráčov, Řípec, Žišov u Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí.
1909	Houser	Horní Němčice, Velký Jeníkov, Maršov u Heřmanče, Horní Meziříčko.
1910	Peřeje	Oldřiš u Blažejova, Malý Ratmírov, Dvorceček, Blažejov.
0	U Blažků	Veselí nad Lužnicí, Horusice, Vlčkov nad Lužnicí, Ponědrážka.
0	Věneč	Zálezly u Čkyně, Lčovice, Hradčany u Čkyně, Budilov.
0	Zahorčice	Zahorčice u Lnář, Říště, Předmíř.
0	Niva pod Volyní	Němčice, Přechovice, Volyně.
0	Opolenec	Výškovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Bořanovice u Vimperka, Bohumilice v Čechách, Boubská.
0	U lesa	Branišov u Dubného, Litvínovice, Třebín.

4004	Střížovický vrch	Chobot, Vahlovice.
4004	Chlum	Mužetice, Škvořetice.
4007	Horosedly	Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Horosedly.
4014	Nová Ves	Chyšky, Mezný.
4015	Kosejřín	Bošovice u Čížové, Křešice u Čížové, Nová Ves u Čížové.
4019	Lišky	Bechyně, Bežerovice.
4022	Polní rybník	Sezimovo Ústí, Turovec.
4025	Slukův mlýn	Přední Zborovice, Strunkovice nad Volynkou.
4029	Horní Bukovsko	Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko.
4032	Na Klenové	Lodhéřov, Velký Ratmírov.
4035	V Pustých	Skrýchov, Studená, Sumrakov.
4038	U Smítků	Bohumilice v Čechách, Čkyně.
4041	Sosničky	Kolný, Vitín.
4044	Na Planinkách	Plavsko, Stráž nad Nežárkou.
4048	Bába	Budiškovice, Vesce u Dačic.
4054	Montserrat	Mutišov, Mutná.
4058	Slavkovické louky	Černá v Pošumaví.
4060	Novoveský les	Černá v Pošumaví, Frymburk.
4064	Račín	Horní planá, Pešťice.
4068	Kříchová	Přídolí, Spolí.
4074	Chudějovský vrch	Hněvanov, Zahrádka, Zahrádka u Omlenic.
4074	Jelení vrch u Bělé	Bělá u Malont, Dolní Příbraní, Rapotice u Malont.
4083	Marouškův dvůr	Mezilesí u Trhových Svinů, Pěčín u Trhových Svinů, Trhové Sviny.

KÓD	NÁZEV	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
1	Pramen Vltavy	Bučina u Kvildy, Kvilda
2	Kvildská a Tetřevská slat'	Kvilda
3	Hamerské domky	Kvilda
4	Mezilesní slat'	Kvilda, Nové Hutě
5	Buzošná	Studenec u Stach
6	Buková slat'	Knížecí Pláně
7	Popelná hora	
8	Žďárecká slat'	Stachy, Studenec u Stach
9	Homole	Horní Světlé Hory
10	Výška	Borová Lada, Knížecí Pláně, Zahrádky u Borových Lad
11	Chalupská slat'	Masákova Lhota, Nové Hutě, Stachy, Zdíkov
12	Javorník	Borová Lada, Nové Hutě, Nový Svět u Borových Lad, Svinná Lada, Šindlov
13	Bukovec	Javorník u Stach
14	Strážněnská slatina	Černá Lada, Paseka u Borových Lad
15	Hřebený	Dolní Cazov, Hlinišťe, Strážný
16	Račí	Hrabice, Křesanov, Zdíkov, Žírec
17	Lazebníkův les	Horní Vltavice, Račí, Žlíbky
18	Kůstrý	Lipka u Vimperka, Vimperk
19	Bloudím	Lhota pod Kůstrým, Víška u Strakonice
20	Trojmezí hora	Vojnice
21	Na hradcích	Nová Pec

22	Stožec	Střelské Hoštice
23	Veselka	České Žleby
24	Boubín	Horní Vltavice, Včelná pod Boubínem
25	Opolenec	Bohumilice v Čechách, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka
26	Divoš	Kladruby u Strakonic, Štěchovice
28	Vrchoviště	Nová Pec, Stožec
29	Zátoňská hora	Lenora
30	Osičina	Dřešínek, Hoslovice, Radešov u Čestic
31	Na Kobylce	Čestice
32	Na skalách	Horní Poříčí, Kozlov nad Otavou, Střelské Hoštice
33	U Smítků	Bohumilice v Čechách, Čkyně
34	Metelské rybníky	Metly, Zámlyní
35	Poříčí	Dolní Poříčí, Katovice, Novosedly u Strakonic
36	Mařský vrch	Bošice, Budilov, Lštěn u Radhostic, Radhostice, Svatá Maří, Štítkov
37	Katovická Hora	Dolní Poříčí, Katovice
38	Čertova stráž	Řepešín, Včelná pod Boubínem
39	Zahorčice	Předmíř, Řiště, Zahorčice u Lnář
40	Věmec	Budilov, Hradčany u Čkyně, Lčovice, Zálezly u Čkyně
41	Křemenná	Horní Sněžná, Chlum u Volar, Volary
42	Vysoký les	Cudrovice, Volary, Zbytiny
43	Betaň	Černětice, Malenice, Nišovice
44	Blanice	Cudrovice, Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí, Řepešín, Zvěřenice
45	Vlčí jáma	Pernek, Zvonková
46	Bažantnice	Dražejov u Strakonic, Katovice, Nové Strakonice, Pracejovice, Strakonice, Střela
47	Kovašín	Bratronice, Doubravice u Strakonic, Nahošín
48	Niva pod Volyní	Němětice, Přechovice, Volyně
49	Slukův mlýn	Přední Zborovice, Strunkovice nad Volyňkou
50	Kuřidlo	Dražejov u Strakonic, Strakonice
51	Spálenec	Cudrovice, Horní Sněžná, Křišťanov, Spálenec, Zbytiny
52	Tisovník	Černíkov u Strakonic, Drouzetice, Hubenov u Třebohostic
53	Ryšovy	Dražejov u Strakonic, Drouzetice, Strakonice
54	Husinec	Dvory u Lažišť, Horouty, Husinec, Kahov, Lažiště, Oseky, Prachatice, Zábrdí u Lažišť
55	Čertovo údolí	Jasánky
56	Manina	Milejovice, Neuslužice, Přechovice
57	Zadní Hamry	Horní Planá, Pestrice, Zvonková
58	Račín	Horní Planá, Pestrice
59	Kyselovský les	Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Kyselov
60	Dol. Vltavice - Ježová	Frymburk, Jasánky, Kyselov
61	Trubný vrch	Láz u Radomyšle, Lažany u Doubravice
62	Hliniční vrch	Drahenický Málkov, Závíšín u Bělčic
63	Velká Kakada	Nebřehovice, Přední Ptákovice
64	Vrchy u Kuřiman	Kuřimany, Sudkovice
65	Libín	Libínské Sedlo, Prachatice
66	Puchéřský potok	Arnoštov u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova
67	Výrov	Husinec, Těšovice u Prachatic, Výrov u Husince
68	V Lučinách	Hajská, Modlešovice, Slaník, Strakonice
69	Chlum u Rohozné	Osek u Radomyšle, Radomyšl, Rohozná u Rovné
70	Vysoká mýt'	Koryto, Křišťanov, Ovesné
71	Střížovický vrch	Chobot, Vahlovice
72	Vítkův kámen	Pasečná, Přední Výtoň
73	Chroboly	Chroboly
74	Helfenburk	Jiřetice u Čepřovic, Koječín u Čepřovic, Krajníčko
75	Blíženský les	Černá v Pošumaví, Frymburk
76	Koukal	Černá v Pošumaví, Horní Planá
77	Olšina	Horní Planá, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova

78	Nivy	Jablonec u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova
79	Na Větrově	Brloh u Drhově, Malá Turná
80	Chlum - Čicha	Mužetice, Škvořetice
81	Buzičky	Buzice, Lom u Blatné, Míreč, Škvořetice
82	Miletínky	Křišťanov, Křižovice u Ktiše, Ovesné
83	Drahenický vrch	Svučice
84	Pohodnice	Brusy, Jemnice u Oseka, Kbelnice
85	Sedlická obora	Holušice u Mužetic, Pamětice u Drhově, Rojice, Sedlice u Blatné, Velká Turná
86	Křenice	Přední Výtoň
87	Chlum	Ondřejov u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova
88	Slavkovické louky	Černá v Pošumaví
89	Předmostí	Frydava, Frymburk, Přední Výtoň
90	Žižkův vrch	Brloh u Drhově, Brusy, Jemnice u Oseka
91	Novoveský les	Černá v Pošumaví, Frymburk
92	Mýto u Hořic	Hořice na Šumavě, Mýto u Hořic na Šumavě, Polná na Šumavě
93	Blanička	Bavorov, Blanice, Čichtice, Hájek u Bavorova, Strunkovice nad Blanicí, Šipoun
94	Ktiška	Křižovice u Ktiše, Ktiš, Smědeč, Záhoří u Chrobol
95	Placka	Bořice u Mirotic, Kožlí u Čížové, Malčice u Mirotic, Podolí II, Soběšice u Předotic
96	U Stašova	Brloh u Drhově, Drhově, Nepodřice, Stará Dobev
97	Muckov	Černá v Pošumaví, Dvořetín, Šebanov
98	Dobevský rybník	Stará Dobev, Staré Kestřany
99	Kačírek	Bavorov, Svinětice
100	Hrad	Skočice, Svinětice
101	Břevniště	Boletice, Polná u Českého Krumlova
102	Dobročkovské hadce	Dobročkov
103	Čichtický les	Čichtice, Truskovice, Velký Bor u Strunkovic
104	Svobodná hora	Bavorov, Křepice u Vodňan, Vodňany
105	Vlčava	Boješice, Myslín, Ohař
106	Medvědí hora	Kapličky, Mnichovice u Loučovic
107	Pod Kalištěm	Bolechy, Frymburk, Horní Okolí
108	Kosejřín	Bošovice u Čížové, Křešice u Čížové, Nová Ves u Čížové
109	Čertovo kopyto	Kapličky, Lipno nad Vltavou, Loučovice
110	Horosedly	Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Horosedly
111	Podvinice	Krašlovce, Křtětice, Svinětice, Vítě u Vodňan, Vodňany
112	Hradiště	Hradiště u Písku, Nepodřice, Písek, Zátaví
113	Suš	Horní Okolí, Skubice, Světlík
114	Peklo	Netolice
115	Větrov - Skalice	Čimelice, Krsice, Rakovice
116	Hrby	Nová Ves u Čížové, Vráž u Písku, Zlivice
117	Brusensko	Hrbov u Lhenic, Lhenice, Lužice u Netolic
118	Čertova stěna - Luč	Bolechy, Loučovice, Vyšší Brod
119	Na Sedlištích	Heřmaň, Maletice
120	Hájek	Kloub, Skály u Protivína
121	Buglata	Horní Chrástáň, Jaronín, Lipanovice, Nová Ves u Brloha, Třešňový Újezdec, Vodice u Lhenic
122	Keřka	Písek, Topělec, Vrcovice
123	Hrudkov	Herbertov, Hrudkov
124	Vraný	Český Krumlov, Slupenec, Spolí, Spolí-Nové Spolí, Větrní
125	Varvažovská Paseka	Varvažov, Zbonín
126	Milenovice	Čavyně, Čičenice, Milenovice, Protivín, Radčice u Vodňan
127	Radomilická mokřina	Černěves u Libějovic, Čičenice, Hvoždany u Vodňan, Libějovice, Újezd u Vodňan, Záblatí
128	Jarník	Chrastiny, Písek
129	Svatonický vrch	Držov, Horní Záhoří u Písku, Svatonice, Vojníkov, Vrcovice
130	Zátes	Hašlovce, Všeměry, Zátes

131	Skalka	Habří u Lipí, Jankov u Českých Budějovic, Křemže
132	Blanice pod Rabyní	Krč u Protivína, Myšenec, Nová Ves u Protivína, Protivín, Žďár u Protivína
133	Kříchová	Přídolí, Spolí
134	Chomouty	Kostelec nad Vltavou, Sobědraž
135	Koryta	Běleň, Čerín, Horní Jílovice, Koryta u Hněvanova, Rožmberk nad Vltavou
136	Mýto	Jenín, Rožmberk nad Vltavou
137	Žíkov	Chrást u Zahořan
138	Strážka	Jickovice, Zvíkovské Podhradí
139	Nad Vltavicí	Horní Dvořiště, Svatomírov
140	Bachmač	Jickovice, Sobědraž
141	Přísečná	Český Krumlov, Chabčovice, Přísečná, Přísečná-Domoradice
142	Němec	Paseky u Písku, Písek
143	Ovčácká cesta	Chrást u Zahořan
144	Dívčické rybníky	Dívčice, Nákrš, Záblatí
145	Kopaniny	Jetětice, Oslov, Vůsí
146	Vysoký a Malý Kamýk	Nová Ves u Protivína, Paseky u Písku, Těšínov u Protivína, Všeteč
147	Chudějovský vrch	Hněvanov, Zahrádka, Zahrádka u Omlenic
148	Poluška	Malčice-Osek, Věžovatá Pláně, Zahrádka
149	Žalčice	Mirkovice, Mojnë, Žaltice
150	Mokřiny u Vomáček	Mydlovary u Dívčic, Pašice, Zliv u Českých Budějovic
151	neobsazeno	
152	Sv.Jan	Chřešřovice, Olešná nad Vltavou, Písecká Smoleč, Slabčice, Temešvár
153	Rukávečská obora	Květov, Osek u Milevska, Rukáveč
154	Suchdol	Rychnov nad Malší, Suchdol u Bujanova, Všeměřice
155	U lesa	Branišov u Dubného, Litvínovice, Třebín
156	Břehy	Doubrava nad Vltavou, Doubravka u Týna nad Vltavou, Dražič, Údraž
157	Nový Dvůr	Hosty, Pašovice, Týn nad Vltavou, Všemyslice
158	Vrbenské rybníky	České Vrbné, Haklový Dvory
159	Na Potocích	Kaplice, Pořešín, Stráž u Kaplice, Žďár u Kaplice
160	Spálená	Milevsko, Něžovice
161	Červený vrch	Bohunice nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Všemyslice
162	Hluboká	Bavorovice, Hluboká nad Vltavou
163	Planá	Boršov nad Vltavou, České Budějovice 7, Planá u Českých Budějovic
164	Římov	Římov
165	Rožnovský les	Včelná
166	Bagr	České Budějovice 2, Litvínovice
167	Šumava	Hrazany
168	Janoch	Březí u Týna nad Vltavou, Litoradlice
169	Dlouhá	Dlouhá, Chlum nad Malší, Sedlce
170	Ostrov	České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Vrbné, Hrdějovice
171	Velký les	Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Litoradlice
172	U Houdků	Malče, Pořešín, Soběnov
173	Plav	Plav, Roudné, Vidov
174	Straňany	Dolní Stropnice, Doudleby, Strážov nad Malší
175	Tmavý les	Bělá u Malont, Bukovsko, Mladoňov, Tichá
176	Hradiště - Opálenec	Blansko u Kaplice, Děkaná Skaliny, Hradiště u Kaplice, Soběnov
177	Panský les	Heřmaň u Českých Budějovic, Nedabyle, Vidov
178	Plziny	Hvoždany u Bechyně, Radětice u Bechyně
179	U Bočků	Jaroslavice u Kostelce, Litoradlice, Pořežany, Třítim
180	Světlik	České Budějovice 3, České Budějovice 4, Hrdějovice, Úsilné
181	Orty	Borek u Českých Budějovic, Hosín, Hrdějovice
182	Lužnice pod Bechyní	Bechyně, Hodonice u Bechyně, Hvoždany u Bechyně, Nuzice
184	Černá	Benešov nad Černou, Dluhoš, Kuří, Ličov, Ličov-Desky, Meziříčí u Malont
185	Nová Ves	Chyšky, Mezný
186	Jelení vrch u Bělé	Bělá u Malont, Dolní Příbrání, Rapotice u Malont
187	Komařice	Jedovary, Komařice, Strážkovice
188	Mojský les	Červený Újezdec, Libníč
189	Němčice	Hroznějovice, Líšnice u Kostelce, Tuchonice
190	U Votavů	Srubeč, Třebotovice

191	Hlincova Hora	Dubičné, Hlincová Hora, Kaliště u Českých Budějovic
192	Kohout	Benešov nad Černou, Dluhoště, Klení, Soběnov
193	Jelení hora	Dolní Příbrani
194	Lišky	Bechyně, Bežerovice
195	Na babě	Adamov u Českých Budějovic, Jivno, Rudolfov u Českých Budějovic
196	Otěvěk	Březí u Trhových Svinů
197	Sosničky	Kolný, Vitín
198	Kuřský vrch	Benešov nad Černou, Kuří
199	Dobronice	Dobronice u Bechyně
200	Vlčí jáma pod Vávrou	Červený Újezdec, Jelmo, Velechvín
201	Budějovický les	Jivno, Lišov
202	Horní Bukovsko	Bzí u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko
203	Jahodíní	Hartmanice u Žimutic, Hodětín, Žimutice
204	Pohoří	Pohoří na Šumavě
205	Borovanský mlýn	Borovany, Otěvěk
206	U Zeleného kříže	Velechvín
207	Velká hora	Olší u Opařan, Oltně, Padařov
208	Černická obora	Sudoměřice u Bechyně, Vyhnanice
209	Marouškův dvůr	Mezilesí u Trhových Svinů, Pěčín u Trhových Svinů, Trhové Sviný
210	Obrovka	Hodětín, Komárov u Soběslavi, Sudoměřice u Bechyně, Svinky
211	Příběnice	Bečice nad Lužnicí, Dražice u Tábora, Dražičky, Malšice, Řepeč
212	Dubí	Pěčín u Trhových Svinů
213	Dvořiště	Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí
214	Borkovická blata	Borkovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Vlastiboř u Soběslavi, Zálší
215	Bejšov	Jistebnice, Pikov, Vlásenice u Makova
216	Jelení hřbet	Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hartunkov, Hojná Voda, Konratice, Meziluzí, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby, Velký Jindřichov
217	Miletín	Dolní Miletín, Dunajovice, Horní Miletín, Horní Slověnice
218	V Panských	Dynín, Lhota u Dynína, Mazelov, Záblatí u Ponědraže
219	Jinčiny	Libenice u Tábora
220	Kozohlůdky	Borkovice, Mažice, Sviný, Veselí nad Lužnicí, Žišov u Veselí nad Lužnicí
221	Janovka	Žár u Nových Hradů
222	Vrchy	Hlavatce, Rybova Lhota, Želeč u Tábora
223	Niva Stropnice	Borovany, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dvůrec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovce u Trhových Svinů, Lhotka u Třebče, Olešnice u Trhových Svinů, Štiptoň, Těšínov, Třebeč, Údolí u Nových Hradů
224	Cuknštejn	Horní Stropnice, Svěbohy, Údolí u Nových Hradů
225	Pintovka	Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Klokoty, Tábor
226	Vyhlička	Dlouhá Stropnice, Veverí u Nových Hradů
227	U Blažků	Horusice, Ponědrážka, Veselí nad Lužnicí, Víkov nad Lužnicí
228	Mučírna	Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí
229	Pod Řípcem	Dráčov, Řípec, Veselí nad Lužnicí, Žišov u Veselí nad Lužnicí
230	Roudná	Klenovice u Soběslavi, Roudná nad Lužnicí, Rybova Lhota, Skalice nad Lužnicí
231	Lužnice nad Soběslaví	Čeraz, Dráčov, Řípec, Soběslav
232	Samoty	Doubí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Skalice nad Lužnicí, Třebiště, Ústrašice
233	Rod	Frahelž, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Val u Veselí nad Lužnicí
234	Hadač	Nakolice, Nové Hradý, Štiptoň
235	Cep	Cep
236	Hranice	Byňov
237	Na jitrech	Nakolice, Vyšné
238	Hamr	Drahov, Hamr nad Nežárkou, Nitovice, Val u Veselí nad Lužnicí
239	Píska	Kolence
240	Borek	Košice u Soběslavi, Planá nad Lužnicí, Turovec
241	Karlovka	Dědice u Nemyšle, Horní Střítež, Hoštice u Nemyšle, Mutice, Nemyšl
242	Hrádeček	Majdalena, Třeboň
243	Polní rybník	Sezimovo Ústí, Turovec

244	Hutecký les	Dobronice u Chýnova, Hlinice, Měšice u Tábora
245	Doubí	Beranova Lhota, Broučková Lhota, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Podolí u Ratibořských Hor, Ratibořice u Tábora
246	Habří	Brandlín u Tučap, Košice u Soběslavi, Krátošice
247	Pávek	Hatín, Kardašova Řečice, Val u Veselí nad Lužnicí
248	Žofinka	Dvory nad Lužnicí, Hranice u Nových Hradů, Obora u Vyšného, Vyšné
249	Slatina	Vyšné
250	Řemíčov	Hlasivo, Křtěnovice, Rašovice u Hlasiva, Řemíčov
251	Lužnice pod Suchdolem	Cep, Hamr, Klikov, Suchdol nad Lužnicí, Tuš
252	Kočíčí vrch	Hatín
253	U Lopiců	Hatín, Novosedly nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou
254	Halámky	Dvory nad Lužnicí, Halámky, Krabonoš, Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Tuš
255	U Vilemínky	Kardašova Řečice
256	Lesy u Blanice	Blanice u Mladé Vožice, Hlasivo, Horní Hrachovice, Stará Vožice
257	Na Planinkách	Plavsko, Stráž nad Nežárkou
258	Pacovská hora	Dolní Hořice, Chýnov u Tábora, Mašovice, Velmovice
259	Hatě	Choustník, Chrbonín, Krtov
260	Budislavská hora	Březina u Deštné, Budislav, Tříklasovice
261	Batkovy	Blanička, Dolní Hořice, Domamyšl, Dub u Ratibořských Hor, Chotčiny, Mašovice, Pohnánek, Pohnání
262	Choustník	Choustník, Mlýny u Choustníku
263	Zajíc	Chlum u Třeboně, Klikov
264	Větrov	Bendovo Záhoří, Radvanov u Mladé Vožice, Rodná
265	Na Stráni	Dírná, Chotěmice, Jižná, Vícemil
266	Na Floriánce	Rapšach
267	Šelmberk	Běleč u Mladé Vožice, Šebířov
268	Svatá Barbora	Děbolín, Mnich u Kardašovy Řečice, Plasná, Velký Ratmírov
269	Dračice	Klikov, Nová Ves u Klikova, Rapšach
270	Žabov	Plavsko, Vydří
271	Maršovina	Staňkov
272	Příbrazské rašeliniště	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Libořezy, Mirochov, Příbraz
273	Široké blato	Nová Ves u Klikova
274	Na Klenově	Lodhěřov, Velký Ratmírov
275	neobsazeno	
276	Bukovice	Běleč u Mladé Vožice, Stojslavice, Vilice
277	U Lip	Dolní Žďár u Lásenice, Horní Lhota u Lásenice, Lásenice, Malíkov nad Nežárkou, Nová Ves u Sedla
278	Kozlov	Malešín u Vodice, Prasetín
279	Lišný Dvůr	Dolní Pěna, Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec
280	Deštenská hora	Horní Radouň, Najdek u Lodhěřova, Rosička u Deštné, Světec
281	Sedelský rybník	Bílá u Sedla, Horní Pěna, Malíkov nad Nežárkou, Nová Ves u Sedla, Sedlo u Číměře
282	U Malíře	Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Jindřichův Hradec, Rodvínov
283	Hlubokodol	Jarošov nad Nežárkou, Lovětín, Nekrasín, Nová Včelnice
284	Kunějov	Číměř, Dobrá Voda u Číměře, Kunějov
285	Krvavý rybník	Blažejov, Číměř, Člunek, Hospřiz, Kačlehy, Kunějov, Střížovice u Kunžaku
286	Krupčiny	Žďár u Nové Včelnice
287	Peřeje	Blažejov, Dvoreček, Malý Ratmírov, Oldřiš u Blažejova
288	Stínadlo	Kláster, Staré Hutě u Veclova
289	Vysoký kámen	Kaproun, Kunžak, Lomy u Kunžaku
290	Skalka u Podlesí	Podlesí pod Landštejnem, Skalka u Nové Bystřice
291	Na Hamerském potoce	Horní Meziříčko, Malý Jeníkov, Strmilov
292	Studnice	Matějovec, Pomezí pod Landštejnem, Stálek, Vitiněves
293	Popelářka	Mosty, Valtínov
294	Houser	Horní Meziříčko, Horní Němčice, Maršov u Heřmanče, Velký Jeníkov
295	V Pustých	Skrýchov, Studená, Sumrakov
296	Radlický vrch	Radlice u Volfírova
297	Zhejral	Horní Pole

298	Hradisko	Skrýchov, Sumrakov, Velká Lhota u Dačic
299	Cizkrajovský les	Cizkrajov, Český Rudolec, Dolní Bolíkov, Dolní Bolíkov-Nová Ves
300	Montserrat	Cizkrajov, Mutišov, Mutná
301	Mutenská obora	Chvaletín, Mutná, Staré Hobzí, Václavov u Chvaletína
302	Hejbalův Mlýn	Holešice u Cizkrajova, Hradištko u Dačic, Urbaneč
303	Zahrádky	Dačice, Malý Pěčín
304	Černičský rybník	Velký Pěčín
305	Dlouhá hora	Chvalkovice u Dešné, Marketa, Staré Hobzí
306	Třebětický les	Třebětice u Dačic
307	Plačovický les	Bělčovice, Chvalkovice u Dešné, Plačovice
308	Bába	Budíškovice, Vesce u Dačic
309	Šimkův Mlýn	Dančovice
310	Žďárecká slat'-Stodůlky	Horní Světlé Hory, Stodůlky u Strážného

Regionální biokoridory

- (38) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto regionální biokoridory v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje:

NKOD	Název	Dotčená katastrální území
1	Pramen Vltavy – Modravské slatě, Roklan	Bučina u Kvildy, Kvilda.
2	Homole – Pramen Vltavy	Borová Lada, Bučina u Kvildy, Knížecí Pláně, Kvilda.
3	Buková slat' – Žďárecká slat'	Horní Světlé Hory, Knížecí Pláně, Stodůlky u Strážného.
4	Kvildská a Tetřevská slat' – K173	Kvilda.
5	Homole – Bukovec	Černá Lada, Zahrádky u Borových Lad.
6	Bukovec – Boubín	Horní Vltavice, Kubova Huť, Arnoštka, Račí, Černá Lada, Korkusova Huť.
7	Boubín – Vysoký les	Mlýnářovice u Volar, Volary, Lenora, Cudrovice, Zbytiny.
8	Vysoký les – Křemenná	Volary, Zbytiny, Horní Sněžná.
10	Boubín – Veselka	Včelná pod Boubínem, Pravětín, Arnoštka.
12	Blanice – Spálenec	Křišťanovice u Záblatí, Zbytiny, Cudrovice.
13	Spálenec – Puchérský potok	Spálenec, Křišťanov, Arnoštov u Českého Krumlova.
14	Vltavská niva – Vysoký les	Volary, Zbytiny.
15	Vysoký les – Spálenec	Zbytiny, Volary.
16	Blanice – Boubín	Mlýnářovice u Volar, Krejčovice, Horní Vltavice, Cudrovice, Milošice.
17	Vrchoviště – Stožec	České Žleby, Stožec.
18	Vltavská niva – Stožec	Radvanovice, České Žleby, Volary.
19	Vltavská niva – Zátoňská hora	Lenora, Volary.
20	Zátoňská hora – Boubín	Lenora, Horní Vltavice, Mlýnářovice u Volar.
21	Stráženská slatina – K173	Řasnice, Radvanovice, Vlčí Jámy, Strážný, Hliniště, České Žleby.
22	Stráženská slatina – Žďárecká slat'	Horní Světlé Hory, Strážný.
24	Trojmezí hora – Vrchoviště	Nová Pec, Stožec.

27	Peklo – Brusensko	Netolice, Hrbov u Lhenic, Žírná u Netolic.
28	Brusensko – Buglata	Lhenice, Jaronín, Horní Chrástany, Vodice u Lhenic, Hrbov u Lhenic.
29	Buglata – Skalka	Lipanovice, Jaronín, Nová Ves u Brloha, Jankov u Českých Budějovic.
30	Dívčí Kámen – Skalka	Jankov u Českých Budějovic, Křemže, Habří u Lipí, Slavče.
31	Klet', Bulový – Buglata	Třešňový Újezdec, Smědeč, Jaronín, Jaronín – Kuklov, Janské Údolí – Kovářov, Janské Údolí, Brloh pod Kletí.
32	Vysoká mýt' – Chroboly	Ovesné, Koryto, Chroboly, Křišťanov.
33	Chlum – Vysoká Mýt'	Křišťanov, Ondřejov u Českého Krumlova, Křižovice u Ktiše.
34	Nivy – Puchéřský potok	Jablonec u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova.
35	K71 – Břevniště	Boletice, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova.
37	Světlík – K118	Hrdějovice, České Budějovice 3, Úsilné.
40	Otěvěk – Pelikán	Březí u Trhových Svinů, Todně, Rankov u Trhových Svinů, Sedlo u Komařice, Komařice, Pašínovice.
42	Nivy – Olšina	Polná u Českého Krumlova, Jablonec u Českého Krumlova.
43	Olšina – Koukal	Horní Planá, Polná u Českého Krumlova.
45	Břevniště – Mýto	Polná u Českého Krumlova.
46	Mýto – Muckov	Černá v Pošumaví, Šebanov, Mýto u Hořic na Šumavě.
47	Muckov – Suš	Velké Strážné, Dvořetín, Světlík, Pasovary, Skubice.
48	Suš – Pod Kalištěm	Bolechy, Skubice, Horní Okolí, Horní Dlouhá.
49	Kyselovský les – Dolní Vltavice	Frymburk, Kyselov.
55	Pod Kalištěm – Čertova stěna, Luč	Lipno nad Vltavou, Dvorečná, Loučovice, Bolechy, Frymburk.
58	Římov – Dlouhá	Sedlec, Velešín, Dlouhá, Římov, Branišovice u Římovu, Mokřý Lom, Prostřední Svínice – Holkov.
59	Dlouhá – u Houdků	Dlouhá, Chlum nad Malší, Pořešín, Malče.
61	Černá – Hradiště	Děkanské Skaliny, Hradiště u Kaplice, Ličov, Blansko u Kaplice, Soběnov.
62	Černá – Kurský vrch	Benešov nad Černou.
63	Kurský vrch – Žofín	Hartunkov, Velký Jindřichov, Benešov nad Černou, Pivonice u Pohorské Vsi.
65	Suchdol – Tmavý les	Mladoňov, Rychnov nad Malší, Všeměřice.
67	K172 – Jelení hora	Dolní Příbrani.
68	Hrádeček – Stará řeka	Třeboň.
69	Cep – Hrádeček	Třeboň, Branná, Majdalena, Cep.
70	Červené blato – Cep	Cep, Lipnice u Kojákovice, Bor, Šalmanovice, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.
71	Vojířov – Maršovina	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Staňkov, Chlum u Třeboně.
72	Maršovina – Zajíc	Chlum u Třeboně, Staňkov.
73	Široké blato – Zajíc	Klíkov, Nová Ves u Klíkova, Staňkov.
74	Stínadlo – st. hranice	Staré Hutě u Veclova, Dobrotín, Rajchůřov, Košťálkov, Návary.
75	Janovka – Dubí	Žár u Nových Hradů, Buková u Nových Hradů, Pěčín u Trhových Svinů.
76	Hadač – Janovka	Žár u Nových Hradů, Údolí u Nových Hradů, Štiptov, Nové Hradky.

78	Hranice – Hadač	Byňov, Štiptůň, Nakolice.
81	Cukněstěj – Niva Stropnice	Štiptůň, Údolí u Nových Hradů, Byňov.
82	Jelení hřbet – Cukněstěj	Šejby, Dlouhá Stropnice, Horní Stropnice, Svěbohy, Údolí u Nových Hradů.
83	Červené blato – Žofinka	Hranice u Nových Hradů, Dvory nad Lužnicí, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí.
84	Žofinka – Slatina	Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Vyšné, České Velenice.
85	Slatina – st. hranice	Vyšné, České Velenice.
86	Hejbalův Mlýn – Mutenská obora	Urbaneč, Hradištko u Dačic, Vnorovice, Holešice u Cizkrajova, Mutná, Staré Hobzí.
87	Mutenská obora – st. hranice	Staré Hobzí, Václavov u Chvalotína, Nové Hobzí, Modletice, Marketa, Písečné u Slavonic, Nové Sady u Písečného, Mutná.
89	Mutenská obora – Dlouhá hora	Staré Hobzí.
90	Dlouhá hora – Šimkův Mlýn	Chvalkovice u Dešné, Plačovice, Dančovice, Staré Hobzí.
91	Šimkův Mlýn – Kopka	Dančovice.
93	Třebětický les – Dlouhá hora	Třebětice u Dačic, Ostojkovice, Nové Dvory, Báňovice, Staré Hobzí.
94	Dlouhá hora – st. hranice	Chvalkovice u Dešné, Nové Sady u Písečného, Županovice u Dešné, Rancířov, Písečné u Slavonic, Marketa.
100	Pohoří – K172	Pohoří na Šumavě.
274	Metelské rybníky – Zahorčice	Zámlyní, Zahorčice u Lnář, Předmíř.
274	Velká Kuš – Zahorčice	Lnáře, Zahorčice u Lnář, Tchořovice.
276	Špalková hora – Drahenický vrch	Svučice.
277	Drahenický vrch – Hliniční vrch	Hostišovice, Podruhlí, Drahenický Málkov, Závišín u Bělčic, Svučice.
280	Placka – Sedlická obora	Holušice u Mužetic, Kožlí u Čížové.
306	Větrov – Dědovické stráně	Čimelice, Smetanova Lhota, Varvažov, Horní Ostrovec.
307	Hrby – Placka	Zlivice, Nová Ves u Čížové, Cerhonice, Malčice u Mirotic, Radobytec, Bořice u Mirotic, Soběšice u Předotic.
308	Hrby – Dědovické stráně	Zlivice, Borečnice.
340	Rukávečská obora – Spálená	Hřejkovice, Rukáveč, Milevsko, Osek u Milevska, Zbelítov, Něžovice, Velká u Milevska.
341	Kopaniny – Rukávečská obora	Vůsí, Jetětice, Květov.
342	Šumava – Spálená	Přebořov, Hrazany, Hrazánky, Něžovice, Březí u Milevska, Klisín, Branišovice u Ratiboře.
343	Cunkovský hřbet – Bejšov	Píkov, Kamenná Lhota u Borotína, Orlov u Jistebnice.
344	Bejšov – Velká hora	Jistebnice, Padařov, Drahnětice, Makov u Jistebnice, Vlášnice u Makova, Olší u Opařan.
345	Velká hora – Příběnice	Dražice u Tábora, Řepeč, Oltyně, Drhovice, Meziříčí.
346	Příbenice – Dobronice	Dobronice u Bechyně, Bečice nad Lužnicí, Řepeč, Slavňovice, Dobřejice, Stádlec, Křída u Stádlce.

317	Příbenice – Pintovka	Řepeč, Hnojná Lhotka, Klokoty, Dražičky, Dražice u Tábora, Horky u Tábora.
318	Pintovka – Samoty	Sezimovo Ústí, Ústrašice, Tábor, Čelkovice, Planá nad Lužnicí, Horky u Tábora.
319	Pintovka – Mučírna	Hnojná Lhotka, Radimovice u Želče, Planá nad Lužnicí, Horky u Tábora, Slapy u Tábora, Čelkovice.
326	Kacle – K113	Kozlov nad Otavou, Střelské Hoštice.
327	Kacle – Katovická hora	Střelské Hoštice, Horní Poříčí, Střelskohoštická Lhota, Dolní Poříčí, Mnichov, Katovice.
329	Velká Kakada – Vrchy u Kuřiman	Zadní Ptákovice, Přední Ptákovice, Miloňovice, Sudkovice.
330	Manina – Vrchy u Kuřiman	Sudkovice, Kuřimany, Neuslužice, Milejovice, Střítež u Volyně.
331	RK 330 – Helfenburk	Kuřimany, Skály u Kváskovic, Střítež u Volyně, Krajníčko, Milejovice.
332	Zelenov – Bloudim	Krejnice, Vojnice.
333	Bloudim – Osičina	Vojnice, Strašice v Pošumaví, Škůdra, Zvotoky, Hoslovice, Nová Ves u Strakonice, Hodějov.
334	Bloudim – Kústrý	Lhota pod Kústrým, Vojnice.
343	Zlatý potok – K114	Milov, Nicov, Řetenice u Stach.
344	Mezilesní slat' – Buzošná	Nové Hutě, Studenec u Stach, Stachy.
345	Kvildská a Tetřevská slat' – Mezilesní slat'	Kvilda.
347	Javorník – K111	Javorník u Stach.
349	Kvildská a Tetřevská slat' – K112	Kvilda.
351	Kústrý – Javorník	Viska u Strakonice, Kváskovice u Drážova, Zálesí u Drážova, Lhota nad Rohanovem, Javorník u Stach.
352	Osičina – Na Kobylce	Radešov u Čestce, Dřešín, Dřešín, Čestice.
353	Na Kobylce – Betaň	Čestice, Krušlov, Nuzín, Starov, Nahořany u Čkyně, Zechovice, Nišovice, Malenice, Lčovice, Vacovice.
355	Mařský vrch – K110	Štítov, Svata Maří, Trhonín, Vyšovatka, Pravětín.
356	Betaň – Manina	Nišovice, Neuslužice, Litochovice u Volyně, Račí u Nišovic, Černětice, Přechovice.
357	Výrov – Husinec	Staré Prachatice, Husinec, Výrov u Husince, Prachatice.
358	Hrad – Hájek	Pohorovice, Skočice, Albrechtice, Drahonice, Skály u Protivína.
359	K 119 – Hájek	Protivín, Chvaletice u Protivína, Skály u Protivína.
360	Vysoký a Malý Kamík – Blanice pod Rabyní	Nová Ves u Protivína.
362	Nový Dvůr – Lužnice pod Bechyní	Hosty, Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Nuzice, Hvoždany u Bechyně, Všemyslice.
363	Dobronice – RK 365	Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Všechlapy u Malšic, Dudov, Vyhnalice, Bechyňská Smoleč.
364	Jelení hřbet	Bežerovice, Sudoměřice u Bechyně.
365	Černická obora – Vrchy	Vyhnalice, Skrýchov u Malšic, Želče u Tábora, Bezděčín, Hlavatce.
366	Vrchy – RK 457	Třebíště, Skalice nad Lužnicí, Rybova Lhota, Želče u Tábora, Ústrašice.

367	Černická obora – Obrovka	Sudoměřice u Bechyně.
368	Obrovka – Jahodíní	Komárov u Soběslavi, Hodětín.
370	Troják	Klečaty, Komárov u Soběslavi, Hodětín.
371	Borkovická blata – Kozohludky	Klečaty, Zálší, Mažice, Borkovice.
372	Kozohludky – Rašeliniště Ruda, Horusický rybník	Bošilec, Horusice, Kundratice u Svinů, Sviný, Veselí nad Lužnicí.
373	 Helfenburk – Hrad	Budyně, Svinětice, Útěšov, Krajničko, Měkynec, Bílsko u Vodňan.
374	Hrad – Kačírek	Svinětice, Skočice, Vitice u Vodňan, Vodňany.
375	Kačírek – Čichtický les	Bavorov, Svinětice, Vodňany, Křepice u Vodňan, Čichtice.
376	Čichtický les – Peklo	Truskovice, Čichtice, Velký Bor u Strunkovic, Krtely, Netolice.
377	Blanička – Výrov	Běleč u Těšovic, Těšovice u Prachatic, Žichovec, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Výrov u Husince.
378	Blanička – Kačírek	Bavorov.
379	Podvinice – Kačírek	Svinětice, Vodňany.
380	Milenovice – Podvinice	Křtětice, Vodňany, Radčice u Vodňan, Milenovice.
381	Němčice – Hlubocká obora	Lišnice u Kostelce, Vlčkov u Drahotěšic, Poněšice, Dobřejovice u Hosína.
383	U Zeleného kříže – Dvořiště	Dolní Slověnice, Velechvín, Smržov u Lomnice nad Lužnicí.
384	Dvořiště – Stará řeka	Přeseka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Dolní Slověnice, Lomnice nad Lužnicí.
385	V Panských – RK 384	Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Záblatí u Ponědraže.
386	Vlci jáma – Miletín	Velechvín, Levín u Lišova, Lišov, Hůrky u Lišova, Dolní Miletín.
392	Hrajovice – Šelmberk	Šebířov, Běleč u Mladé Vožice.
393	Šelmberk – Větrov	Rodná, Radvanov u Mladé Vožice, Běleč u Mladé Vožice, Janov u Mladé Vožice, Krchova Lomná.
398	Bukovice – Strážiště	Malý Ježov, Velký Ježov.
411	Lesy u Blanice – Větrov	Bendovo Záhodí, Stará Vožice, Blanice u Mladé Vožice, Mostek u Ratibořských hor, Horní Hrachovice.
412	Lesy u Blanice – Doubí	Ratibořice u Tábora, Hlasivo, Horní Hrachovice.
413	Doubí – Hutecký les	Podolí u Ratibořských Hor, Jeníčkova Lhota, Broučková Lhota, Vřesce, Hlinice, Měšice u Tábora.
417	Mučírna – RK 366	Ústrašice, Planá nad Lužnicí, Zhoř u Tábora, Obora u Maršova.
457	Borek – Roudná	Skalice nad Lužnicí, Roudná nad Lužnicí, Doubí nad Lužnicí.
458	Roudná – Lužnice nad Soběslavi	Čeraz, Soběslav, Klenovice u Soběslavi.
459	Lužnice nad Soběslavi – Pod Řípcem	Dráčov.
460	Pod Řípcem – Rašeliniště Ruda	Veselí nad Lužnicí.
461	Borek – RK 457	Planá nad Lužnicí.
462	Borek – Habří	Košice u Soběslavi, Chabrovice, Brandlín u Tučap.
463	Habří – RK 464	Brandlín u Tučap, Krátošice, Tučapy u Soběslavi, Předboř u Choustniku, Hlavňov u Budislavi, Kajetín.

464	Budislavská hora – Choustník	Choustník, Mlýny u Choustníku, Předboř u Choustníku, Tříklasovice, Hlavňov u Budislavi.
465	Budislavská hora – Na Stráni	Dírná, Budislav, Záluží u Budislavě, Chotěmice, Nová Ves u Dírně, Zářčí u Dírně, Jižná.
466	Na Stráni – Dešenská hora	Vícemil, Najdek u Lodhěřova, Jižná, Deštná u Jindřichova Hradce, Dírná, Mostečný, Světec.
468	Mnich – Dešenská hora	Starý Bozděchov, Horní Radouň, Světec, Rosička u Deštné.
473	Krupčiny – Hlubokodol	Žďár u Nové Včelnice, Nová Včelnice, Nekrasín.
477	RK 460 – Rod	Ponědrážka, Frahelž, Vlkov nad Lužnicí, Val u Veselí nad Lužnicí, Ponědraž, Horusice.
478	Rod – Stará řeka	Lomnice nad Lužnicí, Klec, Lužnice, Stará Hlína.
479	Rašeliniště Ruda – V Panských	Ponědraž, Záblatí u Ponědraže, Ponědrážka, Lhota u Dynína.
480	Rod – RK 479	Ponědraž, Frahelž.
481	RK 384 – Miletín	Dolní Slověnice, Horní Slověnice, Přesecka, Dolní Miletín, Smržov u Lomnice nad Lužnicí.
482	Stará řeka – RK 478	Lužnice.
483	Píska – RK 478	Kolence, Klec, Lužnice.
484	Pávek – Píska	Kolence, Val u Veselí nad Lužnicí.
485	Kočíčí vrch – Pávek	Hatín.
486	U Vilemínky – Kočíčí vrch	Kardašova Řečice, Hatín.
487	Svatá Barbora – u Vilemínky	Děbolín, Kardašova Řečice, Ratiboř u Jindřichova Hradce, Hatín, Mnich u Kardašovy Řečice.
488	RK 460 – Hamr	Drahov, Hamr nad Nežárkou, Vlkov nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí.
489	Hamr – Pávek	Kardašova Řečice, Nítovice, Val u Veselí nad Lužnicí.
490	Pávek – U Lopiců	Hatín, Novosedly nad Nežárkou, Val u Veselí nad Lužnicí.
492	Lišný Dvůr – U lip	Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Dolní Žďár u Lásenice, Horní Lhota u Lásenice.
493	Kočíčí vrch – Žabov	Hatín, Plavsko.
494	Žabov – Vojířov	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Dvorce u Stráže nad Nežárkou, Vydří.
495	U Lopiců – Stará řeka	Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Holíčky u Staré Hlíny, Stříbřec, Mláka, Stráž nad Nežárkou.
496	U Lip – Vojířov	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice.
497	Vojířov – Příbrazské Rašeliniště	Příbraz, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou.
498	U Malíře – Lišný Dvůr	Horní Skřýchov, Dolní Skřýchov, Jindřichův Hradec, Radouňka.
499	Na Hamerském potoce – Houser	Velký Jeníkov, Horní Meziříčko, Malý Jeníkov.
500	Na Hamerském potoce – Peřeje	Blažejov, Střížovice u Kunžaku, Malý Ratmírov, Vlčice u Střížovic, Budkov u Střížovic, Strmilov.
502	Krvavý rybník – Kunějov	Kačlehy, Číměř.
503	Vojířov – Kunějov	Sedlo u Číměře, Lhota u Sedla, Číměř, Nový Vojířov.
504	Kunějov – Sedelský rybník	Bílá u Sedla, Číměř, Kačlehy, Horní Pěna.

505	Vojřev – Sedelský rybník	Sedlo u Číměře.
506	Sedelský rybník – RK 503	Bílá u Sedla, Sedlo u Číměře.
507	Studnice – Cizkrajovský les	Stáلكov, Stojecín, Vlastkovec, Dolní Bolíkov Nová Ves, Český Rudolec, Matějovec.
520	Zahrádky – Černíčský rybník	Velký Pěčín, Malý Pěčín, Kostelní Vydří, Dačice.
521	Zahrádky – Hejbalův Mlýn	Dačice, Hradištko u Dačic, Urbaneč.
1609	Hlubokodol – Ú malíře	Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov.
3009	Křemenná – Knížecí stolec	Pěkná, Horní Sněžná, Uhlíkov u Českého Krumlova, Chlum u Volar, Arnoštov u Českého Krumlova.
3011	Husinec – Blanice	Zvěřonice, Saladin, Řepošín, Záblatí u Prachatic, Horní Záblatí, Kratušín, Zábrdí u Lažišť.
3025	Vltavská niva – Vlčí jáma	Zvonková, Nová Pec.
3026	Vlčí jáma – Zadní Hamry	Zvonková, Horní Planá, Pernek.
3036	Vrbenské rybníky – k 118	České Vrbné, Bavorovice.
3039	K 169 – Řimov	Doudleby, Dolní Stropnice, Řimov, Branišovice u Řimova.
3050	Klet, Bulový – Vraný	Český Krumlov, Kladno.
3052	Státní hranice – Dolní Vltavice	Jasánky.
3053	Dolní Vltavice, Ježová – Předmostí	Přední Výtoň, Pasečná, Frymburk, Jasánky.
3054	Čertovo kopyto – Předmostí	Lipno nad Vltavou, Kapličky, Přední Výtoň.
3056	Vítkův Kámen – Čertovo Údolí	Jasánky, Pasečná.
3060	U Houdků – Hradiště	Blansko u Kaplice, Pořešín, Soběnov.
3077	Hadač – státní hranice	Nakolice, Vyšné.
3079	Hadač – Vyhlička	Nové Hradý, Veverí u Nových Hradů, Dlouhá Stropnice.
3080	Vyhlička – Jelení hřbet	Dlouhá Stropnice, Šejby, Staré Hutě u Horní Stropnice.
0	Větrov – Bukovice	Radvanov u Mladé Vožice, Běloč u Mladé Vožice, Stojslavice, Smilovy Hory, Nahořany u Mladé Vožice, Janov u Mladé Vožice.
0	Niva pod Volyní – Betaň	Nišovice, Černôtice, Volyně.
0	Opolenec – K110	Boubská, Výškovice u Vimperka, Hrabice, Vimperk.
0	U lesa – Bagr	České Budějovice 2, Litvinovice, Branišov u Dubného.
0	Vrbenské rybníky – U lesa	Branišov u Dubného, Haklový Dvory, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Vrbné.
4000	Hliniční vrch – Střížovický vrch	Chobot, Drahenický Málkov, Skaličany, Závěšín u Bělčic, Bezdědovice.
4002	Střížovický vrch – Buzičky	Vahlovice, Chobot, Buzice, Skaličany, Míreč.
4003	Buzičky – Chlum	Škvořetice, Buzice.
4005	Chlum – Sedlická hora	Holušice u Mužetic, Škvořetice, Sedlice u Blatné, Mužetice.
4006	Vlčava – Horosedly	Myslín, Horosedly, Plíškovice, Mirovice.
4008	Horosedly – Větrov	Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Krsice.
4010	Šumava – Nová Ves	Mezný, Ratiboř, Hrazany.

4012	Nová Ves—Branišov	Mezný, Nosetín.
4014	Hrby—Kosejřín	Zlivice, Nová Ves u Čížové.
4016	Kosejřín—u Stašova	Bošovice u Čížové, Nepodřice, Mladotice u Drhově, Třebkov, Drhově.
4018	Lužnice pod Bechyní—Lišky	Bežerovice, Bechyně.
4020	Lišky—Dobronice	Senožaty u Bechyně, Černýšovice, Bežerovice, Bechyně, Dobronice u Bechyně.
4021	Hutecký les—Polní rybník	Zárybničná—Lhota, Kloužovice, Nová Ves u Chýnova, Dobronice u Chýnova, Turovec, Měšice u Tábora, Sezimovo Ústí.
4023	Polní rybník—Borek	Turovec, Planá nad Lužnicí.
4024	Niva pod Volyní—Slukův mlýn	Němčice, Strunkovice nad Volyňkou.
4026	Slukův mlýn—K113	Přední Zborovice, Radošovice u Strakonice, Strakonice, Mutěnice u Strakonice, Nové Strakonice.
4028	Jahodíní—Horní Bukovsko	Hartmanice u Žimutic, Dolní Bukovsko, Bzí u Dolního Bukovska, Horní Bukovsko, Žimutice, Soběšice u Žimutic.
4030	Horní Bukovsko—Němčice	Tuchonice, Lišnice u Kostelce, Dolní Bukovsko, Hroznějovice, Bzí u Dolního Bukovska, Radonice u Drahotěšic, Modrá Hůrka.
4031	Deštenská hora—Na Klenové	Deštná u Jindřichova Hradce, Velký Ratmírov, Ledhéřov, Mostečný.
4033	Na Klenové—Svatá Barbora	Velký Ratmírov, Klenov.
4034	Houser—v Pustých	Skrýchov, Studená, Horní Němčice.
4036	V Pustých—Zhejral	Horní Pole, Sumrakov, Horní Bolíkov, Studená.
4037	Betaň—u Smítků	Bohumilice v Čechách, Čkyně, Malenice, Lčovice.
4039	U Smítků—Opolenec	Bohumilice v Čechách, Dolany u Čkyně, Výškovice u Vimperka.
4040	Hlubocká obora—Sosničky	Choťčany, Lhotice u Českých Budějovic, Dobřejovice u Hosína, Vitín.
4042	U Zeleného kříže—Sosničky	Velechvín, Vitín, Kolný.
4043	U Lip—Na Planinkách	Dvorce u Stráže nad Nežárkou, Plavsko, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Stráž nad Nežárkou.
4045	Na Planinkách—U Lapiců	Plavsko, Stráž nad Nežárkou, Hatín.
4047	Jezbiny—Bába	Vesce u Dačic, Horní Slatina, Jersice.
4049	Bába—Třebětický les	Manešovice, Borek u Dačic, Třebětice u Dačic, Budiškovice.
4050	Cizkrajovský les—Montserrat	Mutišov, Mutná, Dolní Bolíkov, Cizkrajov, Dolní Bolíkov-Nová Ves.
4052	Montserrat—Mutenská obora	Mutišov, Mutná, Chvaletín.
4054	Buková slat'—Homole	Knížecí Pláně, Zahrádky u Borových Lad.
4056	Trojmezna hora—Smrčina	Nová Pec.
4057	Koukal—Slavkovické louky	Černá v Pošumaví.
4059	Slavkovické louky—Novoveský les	Černá v Pošumaví, Frymburk, Světlík.

4061	Novoveský les—Blíženský les	Černá v Pošumaví.
4062	Kyselovský les—Račín	Pestřice, Kyselov, Horní Planá.
4063	Kyselovský les—Dol. Vltavice—Ježová	Kyselov.
4066	Račín—Zadní Hamry	Pestřice, Horní Planá.
4067	Poluška—Křichová	Spolí, Zahrádka, Malčice-Osek, Zátos, Přídolí.
4069	Křichová—Vraný	Spolí, Spolí-Nové Spolí.
4070	Poluška—Chudějovský vrch	Zahrádka, Zahrádka u Omlenic, Hněvanov.
4072	Chudějovský vrch—Suchdol	Rožmitál na Šumavě, Zahrádka u Omlenic, Všeměřice, Hněvanov, Suchdol u Bujanova.
4073	Tmavý les—Jelení vrch u Bělé	Dolní Příbrani, Bělá u Malont.
4075	Jelení vrch u Bělé—Jelení hora	Rapotice u Malont, Dolní Příbrani.
4082	Dubí—Marouškův dvůr	Olešnice u Trhových Svinů, Trhové Sviny, Pěčín u Trhových Svinů.
4084	Marouškův dvůr—Otěvěk	Břeží u Trhových Svinů, Trhové Sviny, Mezilesí u Trhových Svinů, Mohuřice, Čížkrajice.
4100	Vlčí jáma—Mojský les	Libníč, Velechvín, Jelmo, Červený Újezdec.
4101	Mojský les—Světlík	Libníč, Úsilné, Červený Újezdec, Borek u Českých Budějovic.
4102	K113—Šibeník	Kozlov nad Otavou.
4103	K113—V Lučinách	Slaník, Strakonice, Rovná u Strakonice, Řepice.
4104	V Lučinách—Velká Kakada	Přední Ptákovice, Modlešovice.
4105	Betaň—Věmec	Malenice, Černětice, Úlehle u Předslavic, Zálezly u Čkyně.
4106	Věmec—Mařský vrch	Budilov, Zálezly u Čkyně, Radhostice.
4107	Blanice pod Rabyní	Krč u Protivína, Nová Ves u Protivína, Protivín, Milenovice.

KÓD	NÁZEV	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
1	hranice JČK-Drahenický vrch	Svučice
2	Vičava-Horosedly	Horosedly, Mirovice, Myslín, Plíškovice
3	Šelmbek-hranice JČK	Běleč u Mladé Vožice, Šebířov
4	Šumava-Nová Ves	Hrazany, Mezný, Ratibor
5	Nová Ves-hranice JČK	Mezný, Nosetín
6	Drahenický vrch-Hliniční vrch	Drahenický Málkov, Hostišovice, Podruhlí, Svučice, Závišín u Bělčic
7	Šelmbek-hranice JČK	Běleč u Mladé Vožice, Šebířov, Vilice
8	Jinčiny-hranice JČK	Libenice u Tábora
9	Horosedly-"Větrov-Skalice"	Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Krsice
10	Metelské rybníky-Zahorčice	Předmíř, Zahorčice u Lnář, Zámlyní
11	Cunkovský hřbet-Jinčiny (nové)	Libenice u Tábora
12	Hliniční vrch-Střížovický vrch	Bezdědovice, Drahenický Málkov, Chobot, Skaličany, Závišín u Bělčic
13	Bukovice-hranice JČK	Malý Ježov, Stojslavice, Velký Ježov

14	Šumava-Spálená	Branišovice u Ratiboře, Břeží u Milevska, Hrazánky, Hrazany, Klisín, Něžovice, Přeborov
15	Bukovice-RBK18	Běleč u Mladé Vožice, Janov u Mladé Vožice, Nahořany u Mladé Vožice, Radvanov u Mladé Vožice, Smilovy Hory, Stojslavice
16	Bachmač-NRBK60B	Sobědraž
17	Bachmač-NRBK60B	Jickovice, Sobědraž
18	Šelmbek-Větrov	Běleč u Mladé Vožice, Janov u Mladé Vožice, Radvanov u Mladé Vožice, Rodná
19	Střížovický vrch-Buzičky	Buzice, Chobot, Skaličany, Vahlovice
20	Cunkovský hřbet-Bejšov	Kamenná Lhota u Borotína, Orlov u Jistebnice, Pikov
21	"Větrov-Skalice"-Dědovické stráně	Čimelice, Horní Ostrovec, Smetanova Lhota, Varvažov
22	Varvažovská Paseka-RBK21	Varvažov, Zbonín
23	Lesy u Blanice-Větrov	Bendovo Záhoří, Blanice u Mladé Vožice, Horní Hrachovice, Stará Vožice
24	Varvažovská paseka-NRBK115A	Zbonín
25	Rukávečská obora-Spálená	Hrejkovice, Milevsko, Něžovice, Osek u Milevska, Rukáveč, Velká u Milevska, Zbelítov
26	Bejšov-Velká hora	Drahnětice, Jistebnice, Makov u Jistebnice, Olší u Opařan, Padařov, Vlásenice u Makova
27	Lesy u Blanice-Doubí	Hlasivo, Horní Hrachovice, Ratibořice u Tábora
28	Buzičky-"Chlum-Čicha"	Buzice, Škvořetice
30	Hrby-Placka	Bořice u Mirotic, Cerhonice, Malčice u Mirotic, Nová Ves u Čížové, Radobyte, Soběšice u Předotic, Zlivice
31	Kopaniny-Rukávečská obora	Jetětice, Květov, Vůsí
32	Doubí-Hutecký les	Broučková Lhota, Hlinice, Jeníčkova Lhota, Měšice u Tábora, Podolí u Ratibořských Hor, Vřesce
33	"Chlum-Čicha"-Sedlická obora	Holušice u Mužetic, Mužetice, Sedlice u Blatné, Škvořetice
34	Placka-Sedlická obora	Holušice u Mužetic, Kozlí u Čížové
35	Batkovy-Pacovská hora	Dolní Hořice, Chotčiny, Chýnov u Tábora, Mašovice
36	Velká hora-Přiběnice	Dražice u Tábora, Oltyně, Řepeč
37	Hrby-Dědovické stráně	Borečnice, Zlivice
38	Hrby-Kosejřín	Nová Ves u Čížové, Zlivice
39	Pacovská hora-RBK41	Dobronice u Chýnova, Chýnov u Tábora, Kloužovice, Mašovice, Velmovice
40	Přiběnice-Pintovka	Dražice u Tábora, Dražičky, Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Klokoty, Řepeč
41	Hutecký les-Polní rybník	Dobronice u Chýnova, Kloužovice, Měšice u Tábora, Nová Ves u Chýnova, Sezimovo Ústí, Turovec, Zárybnická Lhota
42	Kosejřín-U Stašova	Bošovice u Čížové, Drhové, Nepodřice, Mladotice u Drhové, Třebkov
43	Na hradcích-NRBK113B	Kozlov nad Otavou, Střelské Hoštice
44	NRBK113B-hranice JČK	Kozlov nad Otavou
45	Pintovka-Mučírna	Čelkovice, Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Slapy u Tábora
46	Na hradcích-Katovická hora	Dolní Poříčí, Horní Poříčí, Katovice, Mnichov, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota
47	Přiběnice-Dobronice	Bečice nad Lužnicí, Dobronice u Bechyně, Dobřejice, Křída u Stádlce, Malšice, Řepeč, Slavňovice, Stádlce
48	Pintovka-Mučírna	Čelkovice, Horky u Tábora, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor
49	Polní rybník-Borek	Planá nad Lužnicí, Turovec
50	Mučírna-RBK62	Planá nad Lužnicí, Ústrašice, Zhoř u Tábora
51	V Lučinách-NRBK113A	Slaník, Strakonice, Rovná u Strakonice, Řepice
52	Lišky-Dobronice	Bechyně, Bežerovice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Senožaty u Bechyně
53	Dobronice-RBK60	Bechyňská Smoleč, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Dudov, Všechlapy u Malšic, Vyhnalice

54	Choustník-Hatě	Choustník, Krtov
55	Samoty-Borek	Doubí nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Planá nad Lužnicí
56	Borek-Habří	Brandlín u Tučap, Chabrovice, Košice u Soběslavi
57	Lužnice pod Bechyní-Píliny	Bechyně, Hvoždany u Bechyně, Radětice u Bechyně
58	V Lučinách-Velká Kakada	Modlešovice, Přední Ptákovice
59	Bloudím-hranice JČK	Krejnice, Vojnice
60	Černická obora-Vrchy	Bezděčín, Hlavatce, Skrýchov u Malšic, Vyhnanice, Želeč u Tábora
61A	Lužnice pod Bechyní-Lišky	Bechyně, Bežerovice
61B	Lužnice pod Bechyní-Lišky	Bechyně, Bežerovice, Hodonice u Bechyně
62	Roudná-Samoty	Rybova Lhota, Skalice nad Lužnicí, Třebíště, Ústrašice, Želeč u Tábora
63	Píliny-RBK73	Hvoždany u Bechyně, Koloměřice
64	Slukův mlýn-NRBK113B	Mutěnice u Strakonice, Nové Strakonice, Přední Zborovice, Radošovice u Strakonice, Strakonice
65	Samoty-Roudná	Doubí nad Lužnicí, Roudná nad Lužnicí, Skalice nad Lužnicí
66	Choustník-Budislavská hora	Choustník, Mlýny u Choustníku, Předboř u Choustníku, Tříklasovice
67	Habří-RBK66	Brandlín u Tučap, Hlavňov u Budislavi, Kajetín, Krátošice, Předboř u Choustníku, Tříklasovice, Tučapy u Soběslavi
68	Obrovka-Lišky	Bežerovice, Hodětín, Sudoměřice u Bechyně
69	Černická obora-Obrovka	Sudoměřice u Bechyně
70	Velká Kakada-Vrchy u Kuřiman	Miloňovice, Přední Ptákovice, Sudkovice, Zadní Ptákovice
71	Bloudím-Osičina	Hodějov, Hoslovice, Nová Ves u Strakonice, Strašice v Pošumaví, Škúdra, Vojnice, Zvotoky
72	Bloudím-hranice JČK	Vojnice
73	Nový Dvůr-Lužnice pod Bechyní	Hosty, Hvoždany u Bechyně, Koloděje nad Lužnicí, Nuzice, Týn nad Vltavou, Všemyslice
74	Niva pod Volyní-Slukův mlýn	Němětice, Strunkovice nad Volýňkou
75	Vysoký a Malý Kamýk-Blanice pod Rabyní	Nová Ves u Protivína
76	Budislavská hora-Na Stráni	Budislav, Dírná, Chotěmice, Jižná, Nová Ves u Dírné, Záluží u Budislavě, Záříčí u Dírné
77	Roudná-Lužnice nad Soběslaví	Čeraz, Klenovice u Soběslavi, Soběslav
78	Hájek-NRBK119	Chvaletice u Protivína, Protivín, Skály u Protivína
79	Obrovka-Jahodíní	Hodětín, Komárov u Soběslavi
80	Borkovická blata-RBK79	Hodětín, Klečaty, Komárov u Soběslavi
81	Vrchy u Kuřiman-Manina	Kuřimany, Milejovice, Neuslužice, Střítež u Volyně, Sudkovice
82	Kůstrý-Javorník	Javorník u Stach, Kváskovice u Drážova, Lhota nad Rohanovem, Víska u Strakonice, Zálesí u Drážova
83	Osičina-Na Kobylce	Čestice, Dřešín, Dřešínek, Radešov u Čestic
84	Dešenská hora-hranice JČK	Horní Radouň, Starý Bozděchov, Světc
85	Hrad-Hájek	Albrechtice, Pohorovice, Skály u Protivína, Skočice
86	Helfenburk-RBK81	Krajníčko, Kuřimany, Milejovice, Skály u Kváskovic, Střítež u Volyně
87	Blanice pod Rabyní-Milenovice	Krč u Protivína, Milenovice, Nová Ves u Protivína, Protivín
88	Javorník-hranice JČK	Javorník u Stach
89	Niva pod Volyní-Betaň	Černětice, Nišovice, Volyně
90	Borkovická blata-Kozohlůdky	Borkovice, Klečaty, Mažice, Zálší
91	NRBK111-hranice JČK	Milov, Nicov, Řetenice u Stach
92	Dešenská hora-Na Stráni	Dešná u Jindřichova Hradce, Jižná, Najdek u Lodhěřova, Světc, Vícemil

93	Na Kobylce-Betaň	Čestice, Krušlov, Lčovice, Malenice, Nahořany u Čkyně, Nišovice, Nuzín, Starov, Zechovice
94	Lužnice nad Soběslaví-Pod Řípcem	Dráchov
95	Betaň-Manina	Černětice, Litochovice u Volyně, Neuslužice, Nišovice, Přechovice, Račí u Nišovic
96	Vrchy-RBK62	Želeč u Tábora
97	Jahodíní-Horní Bukovsko	Dolní Bukovsko, Hartmanice u Žimutic, Horní Bukovsko, Sobětice u Žimutic, Žimutice
98	Hrad-Podvinice	Skočice, Svinětice, Vítice u Vodňan
99	Helfenburk-Hrad	Bílsko u Vodňan, Budyně, Krajiňko, Měky nec, Svinětice, Útěšov
100	Milenovice-Podvinice	Křtětice, Milenovice, Radčice u Vodňan, Vodňany
101	RBK92-Na Klenově	Deštná u Jindřichova Hradce, Lodhěřov, Mostečný, Velký Ratmírov
102	Krupčiny-Hlubokodol	Nekrasín, Nová Včelnice, Žďár u Nové Včelnice
103	Podvinice-Kačírek	Svinětice, Vodňany
104	Betaň-U Smítků	Bohumilice v Čechách, Čkyně, Lčovice, Malenice
105	Betaň-Vě nec	Černětice, Malenice, Úlehle u Předslavic, Zálezly u Čkyně
106	Pod Řípcem-U Blažků	Veselí nad Lužnicí
107	U Smítků-Opolenec	Bohumilice v Čechách, Výškovice u Vimperka
108	Mezilesní slat'-Buzošná	Červená u Kašperských Hor, Horská Kvilda, Nové Hutě, Stachy, Studenec u Stach
109	Kozohludky-"Rašeliníště Ruda-Horusický rybník"	Bošilec, Horusice, Kundratice u Svinů, Sviný, Veselí nad Lužnicí
110	Blanička-Kačírek	Bavorov, Čichtice
111	Horní Bukovsko-Němčice	Bzí u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, Hroznějovice, Líšnice u Kostelce, Modrá Hůrka, Radonice u Drahotěšic, Tuchonice
112	Na Klenově-Svatá Barbora	Klenov, Velký Ratmírov
113	Podvinice-Svobodná hora	Bavorov, Svinětice, Vodňany
114	RBK106-Hamr	Drahov, Hamr nad Nežárkou, Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí
115	Vě nec-Mařský vrch	Budilov, Radhostice, Zálezly u Čkyně
116	Zhejral-"Pařezitý-Roštejn"	Horní Pole, Světlá pod Javořicí
117	Hlubokodol-U malíře	Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov
118	neobsazeno	
119	Kvildská a Tetřevská slat'-Mezilesní slat'	Kvilda
120	Opolenec-NRBK110	Boubská, Hrabice, Klášterec u Vimperka, Vimperk, Výškovice u Vimperka
121	V Pustých-Zhejral	Horní Bolíkov, Horní Pole, Studená, Sumrakov
122	neobsazeno	
123	Němčice-Hlubocká obora	Dobřejovice u Hosína, Líšnice u Kostelce, Poněšice, Vlkov u Drahotěšic
124	Svatá Barbora-U Vilemínky	Děbolín, Hatín, Kardašova Řečice, Mnich u Kardašovy Řečice, Ratiboř u Jindřichova Hradce
125	U Blažků-Rod	Frahelž, Horusice, Ponědraž, Ponědrážka, Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí
126	neobsazeno	
127	Hamr-Pávek	Kardašova Řečice, Nitovice, Val u Veselí nad Lužnicí
128	U Malíře-Líšný Dvůr	Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Jindřichův Hradec, Radouňka
129	Blanička-Výrov	Běleč u Těšovic, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Těšovice u Prachatic, Výrov u Husince, Žichovec
130	Kvilda a Tetřevská slat'-NRBK173	Kvilda
131	Mařský vrch-NRBK110	Pravětín, Svatá Maří, Štítkov, Vyšovatka, Trhonín
132	Čichtický les-Peklo	Čichtice, Krtely, Netolice, Truskovice, Velký Bor u Strunkovic
133	Rod-RBK136	Frahelž, Ponědraž
134	U Vilemínky-Kočíčí vrch	Hatín, Kardašova Řečice

135	Houser-V Pustých	Horní Němčice, Skrýchov, Studená
136	"Rašeliniště Ruda-Horusický rybník"-V Panských	Lhota u Dynína, Ponědraž, Ponědražka, Záblatí u Ponědraže
137	Na Hamerském potoce-Houser	Horní Meziříčko, Malý Jeníkov, Velký Jeníkov
138	Na Hamerském potoce-Krvavý rybník	Blažejov, Budkov u Střížovic, Malý Ratmírov, Strmilov, Střížovice u Kunžaku, Vlčice u Střížovic
139	Pávek-Píska	Kolence, Val u Veselí nad Lužnicí
140	Výrov-Husinec	Husinec, Prachatice, Staré Prachatice, Výrov u Husince
141	Kočičí vrch-Pávek	Hatín
142	Sosničky-NRBK117	Dobřejovice u Hosína, Chotýčany, Vitín
143	Pávek-U Lopiců	Hatín, Novosedly nad Nežárkou, Val u Veselí nad Lužnicí
144	V Panských-RBK159	Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Záblatí u Ponědraže
145	Boubín-Veselka	Pravětín, Včelná pod Boubínem
146	U Zeleného kříže-Sosničky	Kolný, Velechvín, Vitín
147	Pramen Vltavy-hranice JČK	Bučina u Kvildy, Kvilda
148	Kočičí vrch-Žabov	Hatín, Plavsko
149	Peklo-Brusensko	Hrbov u Lhenic, Netolice, Žitná u Netolic
150	Píska-RBK156	Klec, Kolence, Lužnice
151	Homole-Pramen Vltavy	Borová Lada, Bučina u Kvildy, Knížecí Pláně
152	Bukovec-Boubín	Arnoštka, Černá Lada, Horní Vltavice, Korkusova Huť, Kubova Huť, Račí
153	U Zeleného kříže-Dvořiště	Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Velechvín
154	Lišný Dvůr-U lip	Dolní Žďár u Lásenice, Horní Lhota u Lásenice, Horní Žďár u Jindřichova Hradce
155	Homole-Bukovec	Černá Lada, Zahrádky u Borových Lad
156	Stará řeka-Rod	Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Stará Hlína
157	Husinec-Blanice	Horní Záblatí, Kratušín, Řepešín, Saladin, Záblatí u Prachatic, Zábrdí u Lažišť, Zvěřenice
158	Stará řeka-RBK156	Lužnice
159	Stará řeka-Dvořiště	Dolní Slověnice, Lomnice nad Lužnicí, Přesecka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí
160	Na Planinkách-U Lopiců	Hatín, Plavsko, Stráž nad Nežárkou
161	Orty-NRBK117	Borek u Českých Budějovic, Hosín
162	Buková slat'-Homole	Knížecí Pláně, Zahrádky u Borových Lad
163	RBK159-Miletín	Dolní Miletín, Dolní Slověnice, Horní Slověnice, Přesecka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí
164	U Lip-Na Planinkách	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Dvorce u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Plavsko, Stráž nad Nežárkou
165	Zahrádky-Černíčský rybník	Dačice, Kostelní Vydří, Malý Pěčín, Velký Pěčín
166	Blanice-Boubín	Horní Vltavice, Krejčovice, Milešice, Mlynářovice u Volar
167	Orty-RBK169	Hosín, Hrdějovice
168	Krvavý rybník-RBK171	Číměř, Kačlehy
169	Světlik-NRBK118A	Bavorovice, České Budějovice 3, Hrdějovice, Úsilné
170A	Buková slat'-Žďarecká slat', Stodůlky	Horní Světlé Hory, Knížecí Pláně
170B	Žďarecká slat', Stodůlky-Žďarecká slat'	Horní Světlé Hory, Stodůlky u Strážného
171	Sedelský rybník-Kunějov	Bílá u Sedla, Číměř, Horní Pěna, Kačlehy
172/1	Žabov-RBK164	Dvorce u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Vydří
172/2	RBK164-RBK180	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice
172/3	RBK180-Vojřov	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice
173	Vičí jáma pod Vávrou-Mojský les	Červený Újezdec, Jelmo, Libnič, Velechvín
174	Brusensko-Buglata	Horní Chrástany, Hrbov u Lhenic, Jaronín, Lhenice, Vodice u Lhenic

175	U Lopiců-Staré reka	Holičky u Staré Hlínky, Mláka, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec
176	NRBK118A-Vrbenské rybníky	Bavorovice, České Vrbné
177	Vlčí jáma pod Vávrou-Miletín	Dolní Miletín, Hůrky u Lišova, Levín u Lišova, Lišov, Velechvín
178	Mojský les-Světlík	Borek u Českých Budějovic, Červený Újezdec, Libnič, Úsilné
179	RBK 186-Zátoňská hora	Horní Vltavice, Lenora
180	U Lip-Vojířov	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Příbraz
181	Bába-hraniceJČK	Horní Slatina, Jersice, Vesce u Dačic
182	Sedelský rybník-RBK187	Bílá u Sedla, Sedlo u Číměře
183	Blanice-Spálenec	Cudrovice, Křišťanovice u Záblatí, Zbytiny
184	Vojířov-Sedelský rybník	Sedlo u Číměře
185	Vrbenské rybníky-U lesa	Branišov u Dubného, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Vrbné, Haklovy Dvory
186	Vysoký les-RBK179	Cudrovice, Horní Vltavice, Lenora, Mlynářovice u Volar, Volary, Zbytiny
187/1	NRBK121-RBK171	Číměř, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, Sedlo u Číměře
187/2	NRBK121-Vojířov	Nový Vojířov, Sedlo u Číměře
188	Vltavská niva-Zátoňská hora	Lenora, Volary
189	Zahrádky-Hejbalův Mlýn	Dačice, Hradištko u Dačic, Urbaneč
190	Bába-Třebětický les	Budíškovice, Borek u Dačic, Dobrohošť, Manešovice, Třebětice u Dačic
191	Vysoký les-Spálenec	Volary, Zbytiny
192	Vojířov-Příbrazské rašeliniště	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
193	Strážněnská slatina-Žďarecká slat'	Horní Světlé Hory, Strážný
194	Vysoká mýt'-NRBK110	Chroboly, Koryto, Křišťanov, Ovesné
195	Buglata-Skalka	Jankov u Českých Budějovic, Jaronín, Lipanovice, Nová Ves u Brloha
196	Strážněnská slatina-NRBK173	České Žleby, Hliniště, Rasnice, Strážný, Vlčí Jámy
197	U lesa-Bagr	Branišov u Dubného, České Budějovice, Litvínovice
198	Hrádeček-Stará řeka	Třeboň
199	Studnice-Cizkrajovský les	Dolní Bolíkov-Nová Ves, Matějovec, Stádkov, Stojecín, Vlastkovec
200	Miletínky-NRBK110	Křižovice u Ktiše, Ovesné
201	"Klet'-Bulový"-Buglata	Janské Údolí, Janské Údolí-Kovářov, Jaronín, Jaronín-Kuklov, Smědeč, Třešňový Újezdec
202	Miletínky-Vysoká Mýt'	Křišťanov, Ovesné
203	Vysoký les-Křemenná	Horní Sněžná, Volary
204	Vltavská niva-Stožec	České Žleby, Radvanovice, Volary
205	Vltavská niva-Vysoký les	Volary
206	Cizkrajovský les-Montserrat	Cizkrajov, Dolní Bolíkov, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Mutišov, Mutná
207	Dívčí kámen-Skalka	Habří u Lipí, Jankov u Českých Budějovic, Křemže, Slavče
208	Chlum-Vysoká Mýt'	Křišťanov, Křižovice u Ktiše, Ondřejov u Českého Krumlova
209	Hejbalův Mlýn-Mutenská obora	Holešice u Cizkrajova, Hradištko u Dačic, Mutná, Staré Hobzí, Urbaneč, Vnorovice
210	Spálenec-Puchérský potok	Arnoštov u Českého Krumlova, Křišťanov, Spálenec
211	Vojířov-Maršovina	Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Staňkov
212	Třebětický les-RBK217	Báňovice, Nové Dvory, Ostojkovice, Staré Hobzí, Třebětice u Dačic
213	Cep-Hrádeček	Branná, Cep, Majdalena, Třeboň
214	Montserrat-Mutenská obora	Chvaletín, Mutišov, Mutná
215	Vrchoviště-Stožec	České Žleby, Stožec

216	Křemenná-Knižecí stolec	Pěkná, Uhlíkov u Českého Krumlova
217	Mutenská obora - Dlouhá hora	Staré Hobzí
218	Stínadlo-hranice ČR	Dobrotín, Košťálkov, Návary, Rajchěřov, Staré Hutě u Veclova
219/1	Puchérský potok-NRBK171	Ondřejov u Českého Krumlova
219/2	NRBK171-Nivy	Jablonec u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova
220	Maršovina-Zajíc	Chlum u Třeboně, Staňkov
221	Dlouhá hora-Plačovický les	Chvalkovice u Dešné, Staré Hobzí
222	Mutenská obora-hranice ČR	Marketa, Modletice, Mutná, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Staré Hobzí, Václavov u Chvaletína
223	NRBK171-Břevniště	Boletice, Polná u Českého Krumlova, Třebovice u Českého Krumlova
224	Dlouhá hora-hranice ČR	"Chvalkovice u Dešné, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Rancířov, Županovice u Dešné"
225	Červené blato-Cep	Bor, Cep, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Lipnice u Kojákovic, Šalmanovice
226	Široké blato-NRBK167	Klikov, Nová Ves u Klikova
227	Trojmezná hora-Vrchoviště	Nová Pec, Stožec
228	Šimkův mlýn-hranice JČK	Dančovice
229	Straňany-Římov	Branišovice u Říмова, Dolní Stropnice, Doudleby, Římov
230	Nivy-Olšina	Jablonec u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova
231	Otěvěk-Straňany	Branišovice u Říмова, Břeží u Trhových Svinů, Dolní Stropnice, Mokřý Lom, Sedlo u Komařic, Todně
232	Otěvěk-NRBK169	Břeží u Trhových Svinů, Komařice, Pašínovice, Rankov u Trhových Svinů, Sedlo u Komařic, Todně
233	Vičí jáma-Vltavská niva	Nová Pec, Pernek, Zvonková
234	Břevniště-Mýto u Hořic	Polná u Českého Krumlova, Polná na Šumavě
235	Římov-Dlouhá	Branišovice u Říмова, Dlouhá, Prostřední Svince-Holkov, Římov, Sedlce, Velešín
236	"Kleť-Bulový"-Vraný	Český Krumlov, Kladné
237	neobsazeno	
238	Marouškův dvůr-Otěvěk	Břeží u Trhových Svinů, Čížkrajice, Mezilesí u Trhových Svinů, Mohuřice, Trhové Sviny
239/1	Otěvěk-RBK238	Břeží u Trhových Svinů, Otěvěk, Trhové Sviny
239/2	Marouškův dvůr-RBK238	Čížkrajice, Mezilesí u Trhových Svinů, Mohuřice, Trhové Sviny
240	Olšina-Koukal	Horní Planá, Polná na Šumavě
241	Červené blato-Žofinka	Dvory nad Lužnicí, Hranice u Nových Hradů, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
242	Dubí-Marouškův dvůr	Olešnice u Trhových Svinů, Pěčín u Trhových Svinů, Trhové Sviny
243	Dubí-Marouškův dvůr	Pěčín u Trhových Svinů
244	Vičí jáma-Zadní Hamry	Horní Planá, Pernek, Zvonková
245	Křichová-Vraný	Spolí, Spolí-Nové Spolí
246	Janovka-Dubí	Buková u Nových Hradů, Pěčín u Trhových Svinů, Žár u Nových Hradů
247	Dlouhá-U Houdků	Dlouhá, Chlum nad Malší, Malče, Pořešín
248	Mýto u Hořic-Muckov	Černá v Pošumaví, Mýto u Hořic na Šumavě, Šebanov
249	Koukal-Slavkovické louky	Černá v Pošumaví
250	Hranice-Hadač	Byňov, Nakolice, Štiptůň
251	Niva Stropnice-Cuknštejn	Byňov, Nové Hradý, Štiptůň, Údolí u Nových Hradů
252	Poluška-Křichová	Malčice-Osek, Přídolí, Spolí, Zahrádka, Zátes
253	Račín-Zadní Hamry	Horní Planá, Kyselov, Pestřice
254/1	Janovka-RBK251	Štiptůň, Údolí u Nových Hradů, Žár u Nových Hradů
254/2	Hadač-RBK251	Nové Hradý, Štiptůň, Údolí u Nových Hradů
255	Žofinka-Slatina	Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Vyšné
256	Muckov-Suš	Dvořetín, Pasovary, Skubice, Světlík, Velké Strážné

257/1	U Houdků-NRBK170	Blansko u Kaplice, Pořešín, Soběnov
257/2	"Hradiště-Opálenec"-NRBK170	Blansko u Kaplice, Pořešín
258	Hadač-Na jitrech	Nakolice
259	Slavkovicé louky-Novoveský les	Černá v Pošumaví, Frymburk, Světlík
260	Novoveský les-Blíženský les	Černá v Pošumaví
261	Jelení hřbet-Cukněstěj	Bedřichov u Horní Stropnice, Horní Stropnice, Meziluží, Svěbohy, Údolí u Nových Hradů
262	Poluška-Chudějovský vrch	Zahrádka, Zahrádka u Omlenic
263	neobsazeno	
264/1	NRBK170-Černá	Blansko u Kaplice, Děkané Skality, Hradiště u Kaplice, Soběnov
264/2	"Hradiště-Opálenec"-NRBK170	Děkané Skality, Hradiště u Kaplice, Ličov
265	Hadač-Vyhlička	Dlouhá Stropnice, Nové Hradky, Veveří u Nových Hradů
266	Slatina-hranice ČR	České Velenice, Vyšné
267	Kyselovský les-"Dolní Vltavice-Ježová"	Frymburk, Kyselov
268	Kyselovský les-"Dolní Vltavice-Ježová"	Kyselov
269	Suš-Pod Kalištěm	Bolechov, Horní Dlouhá, Horní Okolí, Skubice
270/1	Černá-NRBK170	Benešov nad Černou
270/2	Kuřský vrch-NRBK170	Benešov nad Černou
271	Chudějovský vrch-Suchdol	Hněvanov, Rožmitál na Šumavě, Suchdol u Bujanova, Všeměřice, Zahrádka u Omlenic
272	"Dol.Vltavice-Ježová"-Předmostí	Frymburk, Jasánky, Pasečná, Přední Výtoň
273	Vyhlička-Jelení hřbet	Dlouhá Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby
274	"Dol.Vltavice-Ježová"-hranice ČR	Jasánky
275	Kuřský vrch-Žofín	Benešov nad Černou, Hartunkov, Pivonice u Pohorské Vsi, Velký Jindřichov
276	Pod Kalištěm-"Čertova stěna-Luč"	Bolechov, Dvůrčanská, Lipno nad Vltavou, Loučovice
277	Vítkův kámen-Čertovo Údolí	Jasánky, Pasečná
278	Suchdol-Tmavý les	Mladoňov, Rychnov nad Malší, Všeměřice
279	Žofín-Jelení hřbet	Staré Hutě u Horní Stropnice
280	Medvědí hora-Předmostí	Kapličky, Přední Výtoň
281	Tmavý les-Jelení vrch u Bělé	Bělá u Malont, Dolní Příbrani
282	Jelení vrch u Bělé-Jelení hora	Dolní Příbrani
283	Jelení hora-NRBK172	Dolní Příbrani
284	Pohoří-NRBK172	Pohoří na Šumavě
285	Kůstrý-hranice JČK	Lhota pod Kůstrým
286	Mučírna-Samoty	Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Ústrašice
287	Svobodná hora-Čichtický les	Bavorov, Čichtice, Křepice u Vodňan
288	Velká Kuš-Zahorčice	Lnáře, Tchořovice, Zahorčice u Lnář
289	Plačovický les-Šimkův Mlýn	Dančovice, Plačovice
290	Na jitrech-hranice ČR	Vyšné
291	Hranice ČR – Stráženská slatina	Dolní Cázov, Silnice, Strážný

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

(39) Pro prvky územního systému ekologické stability Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující:

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich 1., 2., 3., 4a., 5., 6., 7., 8., 9., 11. a 13. aktualizace a rozsudku 1As 15/2016–85 Nejvyššího správního soudu

- a. vymezené prvky ÚSES je účelné doplňovat o relevantní skladebné části místního ÚSES, tj. lze vkládat lokální biocentra do biokoridorů vyšší hierarchické úrovně k posílení jejich ekostabilizační funkce; hranice vložených lokálních biocenter přitom nejsou vázány hranicemi koridorů dle ZÚR,
- b. u vymezených prvků ÚSES musí být vždy zachována jejich funkčnost a vymezený charakter,
- c. u vymezených prvků ÚSES nesmí být narušena jejich kontinuita,
- d. v případě prvků ÚSES vložených do vyšší hierarchie je nutno při jejich využití respektovat přísnější podmínky, resp. podmínky toho prvku, který pojímá vyšší ochranu,
- e. ~~vymezená biocentra musí být chráněna před změnou využití území, která by snížila stávající stupeň ekologické stability, před umísťováním záměrů (zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí těchto ploch,~~ vymezená biocentra a biokoridory musí být chráněny před změnou využití území, která by negativně ovlivnila stávající stupeň ekologické stability, a především zamezila plnění jejich migrační funkce (průchodnosti), před umísťováním záměrů, které nejsou slučitelné s hlavní funkcí těchto ploch, tj. funkcí přírodní; u biokoridorů je nutno dbát, aby jejich případné protnutí bylo, pokud možno, co nejkratší,
- f. ~~vymezené biokoridory musí být chráněny především z hlediska zachování jejich průchodnosti, je možné do nich umísťovat dopravní a technickou infrastrukturu, pokud nedojde k překročení přípustných parametrů pro jejich přerušení (případně bude zajištěna průchodnost jiným opatřením), přitom zejména u dopravní infrastruktury dbát, aby protnutí bylo co nejkratší, pokud možno kolmo k ose biokoridoru, neobsazeno,~~
- g. vymezení skladebných prvků ÚSES v území ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, případně dojde k dočasné úpravě trasy biokoridoru, budou po ukončení těžby obnoveny v odpovídajícím charakteru, trase a v potřebném rozsahu, s výjimkou střetů prvků ÚSES a ložisek nerostů Černá v Pošumaví, Šebanov, Hořice na Šumavě-Muckov, Ponědrážka, Val, Drahov-Krkavec, Hatín, Hatín-Jemčina, Třeboň, Holičky u Staré Hlíně (v místě střetu s I. a II. zónou CHKO), Majdalena, Tušř, Dvory nad Lužnicí-Tušř, Tušř-Halámky a Halámky, kde převládají zájmy ochrany přírody nad případnou těžbou,
- h. v případě střetu ploch ložisek nerostů Sudoměř-Štěkeň, Jistec II, Jistec, Krašovice, Týn nad Vltavou, Sudoměřice I, Dráčov, Veselí nad Lužnicí-Jatky, Veselí nad Lužnicí I, Veselí nad Lužnicí-Vlkov, Horusice, Horusice-Vlkov, Novosedly nad Nežárkou, Cep, Cep I, Suchdol nad Lužnicí, Hamr, Tušř, Tušř-Suchdol nad Lužnicí je těžba součástí tvorby ÚSES za podmínky následné rekultivace podporující funkci ÚSES, v případě ložisek Týn nad Vltavou, Sudoměřice i a Dráčov pak za současného splnění podmínky průběžné sanace ložiska, v případě budoucí těžby u ložisek Hamr, Kolence-Pecák a Kolence dojde k dočasné úpravě trasy biokoridoru.

Vymezení územních rezerv

(39a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují plochy a koridory územních rezerv za účelem prověřit možnosti předpokládaného uvedeného budoucího využití nadmístního významu. Pro stanovení, zda se jedná o nadmístní význam, platí pro jednotlivé oblasti atributy nadmístnosti uvedené v předchozích kapitolách.

(40) **zrušen**

Územní rezervy pro těžbu nerostných surovin

(41) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy územních rezerv nadmístního významu v oblasti těžby nerostných surovin pro nové plochy těžby a rozšíření stávajících ploch těžby štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství uvedených surovin pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN:

PT/G	Ševětín – územní rezerva pro těžbu stavebního kamene. Dotčená katastrální území: Kolný, Ševětín.
PT/I	Rejta – územní rezerva pro těžbu stavebního kamene. Dotčená katastrální území: Trhové Sviny.

(41a) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy územních rezerv nadmístního významu

v oblasti těžby nerostných surovin určené k dotěžení ložisek štěrkopísku a stavebního kamene regionálního významu, tj. s odpovídajícím potenciálem pro zajištění dostatečného množství suroviny pro potřeby Jihočeského kraje (popř. pro export do deficitních sousedních krajů), u nichž lze garantovat objem vytěžitelných zásob nad 1,5 mil. m³ u štěrkopísku a nad 2,5 mil. m³ u stavebního kamene, současně se nacházejí v ekonomické dostupnosti (tj. do 40km od potencionálního místa odběru) a dosahují vyhovujících kvalitativních charakteristik výstupních parametrů sortimentních skladeb z těžené suroviny zařazených dle požadovaných ČSN EN:

PT/L	Vrábče – územní rezerva pro těžbu štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových zásob na využívaném bilancovaném ložisku (subregistr B) Vrábče – Boršov, č. 3245000 a ložisku nevyhrazeného nerostu Vrábče – Boršov 1 č. 3245002 v ploše CHLÚ Vrábče (č. 24500000). Dotčená katastrální území: Vrábče, Zahorčice u Vrábče.
PT/P	Veselí nad Lužnicí, Horusice-Vlkov – územní rezerva pro těžbu štěrkopísku v návaznosti na komplexní dotěžení zbytkových zásob na výhradních ložiskách Veselí nad Lužnicí a Horusice – Vlkov v rozsahu platných dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území. Dotčená katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Ponědrážka, Horusice.

- (41b) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** níže uvedené plochy územních rezerv nadmístního významu v oblasti těžby nerostných surovin celorepublikového významu, tj. živců, jíílů, žáruvzdorných jíílů, bentonitů, kaolinitů, diatomitů, polodrahokamů (vltavínů), kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu a rudních ložisek:

PT/F	Blana – územní rezerva pro těžbu jíílů a jíílů žáruvzdorných v rámci bilancovaného ložiska výhradního Zahájí – Blana. Dotčená katastrální území: Zahájí u Hluboké nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic, Munice.
PT/K	Krabonůš – územní rezerva pro těžbu živce, doprovodná surovina písek. Dotčená katastrální území: Krabonůš, Halámky.

Územní rezervy veřejné dopravní infrastruktury pro dopravní infrastrukturu

- (42) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** tyto koridory územních rezerv pro záměry veřejné dopravní infrastruktury:

D/A	Silnice I/23 - severní obchvat Jindřichova Hradce – koridor územní rezervy pro severní obchvat na silnici I/23, vymezen v šíři 150m. Dotčená katastrální území: Radouňka, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Rodvínov.
D/B	Silnice I/34 - severozápadní obchvat Lásenice – koridor územní rezervy pro budoucí přeložku silnice I/34 severně od obce, vymezen v šíři 200m. Dotčená katastrální území: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lásenice, Horní Lhota u Lásenice.
D/J	Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK – územní rezerva pro budoucí napojení města na železniční trať IV. tranzitního železničního koridoru, koridor je vymezen od Domoradic východně od obce Přísečná, jižně od sídla Černice, severně od obce Mojně a jižně od Dolního Třebonína, východně od této obce se napojuje na IV. tranzitní železniční koridor. Koridor územní rezervy vymezen v šíři 200m. Dotčená katastrální území: Přísečná-Domoradice, Přísečná, Rájov, Rájov-Černice, Mojně, Prostřední Svině, Dolní Třebonín.
D/M	Úzkorozchodná železnice – územní rezerva navržená pro případné prodloužení „úzkokolejky“ na hranici s Rakouskem v úseku Nová Bystřice – státní hranice. Koridor územní rezervy je vymezen v šíři 200m. Dotčená katastrální území: Nová Bystřice, Artolec.
D/N	Silnice I/19 - obchvat Mirovic – územní rezerva pro budoucí řešení silnice I/19 v okolí města Mirovice, obce Horosedly a sídla Plíškovice, severní obchvat mimo zastavěné území města. Koridor územní rezervy je vymezen proměnné šíře. Dotčená katastrální území: Plíškovice, Myslín, Mirovice, Horosedly.

D/P	Železniční napojení Klápy – územní rezerva pro napojení dolního nástupního bodu propojení Klápa – Hraničnick na systém Šumavských elektrických drah v úseku Nová Pec – Klápa. Koridor územní rezervy je vymezen v šíři 200m. Dotčená katastrální území: Nová Pec.
D/T	Silnice II/145 – obchvat sídla Zdíkovce – územní rezerva pro záměr přeložky na silnici II/145. Koridor územní rezervy je vymezen v šíři 100m. Dotčená katastrální území: Zdíkovce.
D/U	Silnice II/145 – obchvat obce Stachy – územní rezerva pro záměr přeložky na silnici II/145. Koridor územní rezervy je vymezen v šíři 100m. Dotčená katastrální území: Hodonín u Zdíkovce, Jaroškov, Stachy, Úbyslav, Zdíkovce.

Územní rezervy veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou

- (43) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje závazně **vymezují** tyto územní rezervy nadmístního významu v oblasti zásobování vodou vhodné pro akumulaci povrchových vod na území Jihočeského kraje:

L/A	Hradiště na Černé Dotčená katastrální území: Ličov, Ličov-Desky, Meziříčí u Malont, Kuří, Benešov nad Černou, Dluhoště.
L/B	Dolní Bolíkov na Bolíkovském potoce Dotčená katastrální území: Český Rudolec, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Dolní Bolíkov, Lipolec, Cizkrajov, Lidéřovice.
L/C	Větší Vltavice na Větší Vltavici Dotčená katastrální území: Svatomírov, Dolní Drkolná, Studánky u Vyššího Brodu, Herbertov, Horní Dvořiště.
L/D	Bednárec na Žirovnici Dotčená katastrální území: Bednárec, Hostějevec, Pejdlova Rosička a Kamenný Malíkov.
L/E	Nihošovice na Peklově Dotčená katastrální území: Počátky u Volyně, Nihošovice, Doubravice u Volyně.
L/F	Myslín na Skalici Dotčená katastrální území: Myslín, Boješice, Ohař.
L/G	Budislav na Černovickém potoce Dotčená katastrální území: Mlýny u Choustníku, Předboř u Choustníku, Hlavňov u Budislavi, Budislav, Březina u Deštné, Tříklasovice.
L/H	Chlum Dotčená katastrální území: Blansko u Kaplice, Chlum nad Malší, Dlouhá, Malče, Pořešín, Soběnov, Žďár u Kaplice.
L/CH	Chotěbudice Dotčená katastrální území: Budeč, Horní Slatina, Vesce u Dačic.

Územní rezervy veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování plynem

- (44) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** jako územní rezervy tyto koridory nadmístního významu v oblasti zásobování plynem pro vedení distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů:

Ep/A	VTL plynovod Hvožďany – Chrástřany , územní rezerva pro rozšíření vysokotlakého plynovodu, šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Chrástřany u Týna nad Vltavou, Dražič, Hvožďany u Bechyně.
Ep/G	VTL plynovod Horní Planá – Volary - územní rezerva pro záměr nového vysokotlakého plynovodu, šíře koridoru 200m.

	Dotčená katastrální území: Pernek, Nová Pec, Želnavá, Pěkná, Chlum u Volar, Volary, Maňávka u Českého Krumlova, Horní Planá, Houbový Vrch .
Ep/I	VTL plynovod Kaplice – Horní Stropnice – územní rezerva pro záměr nového vysokotlakého plynovodu, šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Kaplice, Mostky, Hradiště u Kaplice, Ličov, Ličov – Desky, Dluhoště, Benešov nad Černou, Valtěřov, Rychnov u Nových Hradů, Meziluží, Svěbohy, Stradov u Kaplice.
Ep/J	VTL plynovod Nové Hradky – České Velenice – územní rezerva pro záměr nového vysokotlakého plynovodu, obvyklá šíře koridoru 200m. Dotčená katastrální území: Byňov, Nakolice, Vyšné, České Velenice.

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území

- (45) Pro všechny výše vymezené typy územních rezerv platí, že dosavadní využití území dotčené navrženým koridorem nebo plochou územní rezervy nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil předpokládané budoucí využití²⁴.

e) UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot

- (46) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
- respektovat ochranu přírodních hodnot ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, respektovat cílovou charakteristiku krajiny dle vymezení krajinného typu, podporovat obnovu a doplnění krajinných prvků a segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny,
 - podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území,
 - při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledňovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
 - nové zastavitelné plochy budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již urbanizované území (tj. zastavěné území nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu,
 - při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledněny zásady ochrany přírody a krajiny,
 - při stanovování podmínek využití území dbát na posilování retenční schopnosti území, ve vztahu k posílení biodiverzity a k protipovodňové prevenci, podporovat obnovu břehových porostů a ploch lužních lesů, vytvoření ochranných pásem travních porostů v údolních nivách,
 - vytvořit územní předpoklady k ekologicky přijatelnému rekreačnímu využití vodních ploch a toků při omezení negativního dopadu jejich hospodářského využití,
 - respektovat vodohospodářské zájmy v území, ochranu přirozených koryt vodních toků, vodních ploch, ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod a vodních ekosystémů, včetně podmínek ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých zdrojů v území,
 - zajistit územní ochranu vymezených ložiskových území a prognózních ložisek nerostných surovin, upřesnit vymezení území pro těžbu nerostných surovin s ohledem na podmínky ochrany přírody a krajiny a pozemkovou

²⁴ Orgány územního plánování s ohledem na ustanovení § 28a odst. 1 zákona 254/2001 Sb. stanoví v územně plánovací dokumentaci k územím chráněným pro akumulaci povrchových vod následující podmínky jejich využití. **V těchto územích není možné navrhovat záměry na umístění zejména: nových staveb a změn dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod, a dále V těchto územích není možné navrhovat záměry na umístění zejména staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů, a dalších staveb, zařízení a činností, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území předpokládaného profilu přehrady nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí vodohospodářské využití plochy zátopy vodní nádrže, a to jak samotným rozsahem staveb ve vymezeném území (např. sídelní útvary), velkými plochami pro podnikání s investičně náročnými vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným provozem (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, sklady pohonných hmot atd.).**

držbu v dané lokalitě, dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin s preferencí přírodě blízké obnovy a na řešení způsobu jeho dalšího využívání.

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot

- (47) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
- vytvářet podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje²⁰ a podporovat rozvoj jeho dalšího možného využití,
 - vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o kulturní památky a o památkové rezervace a zóny, dbát na kvalitu řešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb se zvláštním důrazem na památky zasahující do širšího území (přesahující katastrální území) – „Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec (česká část)“, „Schwarzenberský plavební kanál“ a „Rožmberská rybníční soustava“,
 - vytvářet podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních hodnot kraje,
 - respektovat charakter krajiny, podporovat obnovu a doplnění originálních krajinných prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouštět zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a dálkové pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí,
 - vytvářet podmínky pro trvale udržitelný a přiměřený rozvoj zařízení a vybavenosti cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem kulturních hodnot,
 - vytvářet podmínky pro zařazení lokalit Slavonice a Rožmberská rybníční soustava do seznamu památek UNESCO,
 - vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj krajinných památkových zón a území s nesporným krajinářským potenciálem.

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot

- (48) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek civilizačních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
- podporovat ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na hodnoty území, zvláštní pozornost věnovat zařízením občanského vybavení a veřejným prostranstvím,
 - vytvářet podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfields (např. opuštěných a nevyužívaných území, nefunkčních průmyslových zón, nevyužívaných dopravních staveb),
 - dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoj doplňkové lázeňské infrastruktury, vytvářet podmínky pro rozvoj lázeňských míst Bechyně, Třeboň, Vráž u Písku, respektovat požadavky na kvalitní propojení obytného a přírodního prostředí v území,
 - podporovat vznik zařízení a vybavenosti cestovního ruchu; v oblasti infrastruktury např. rozvoj informačního systému cestovního ruchu, zřizování doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku, zřizování nových cykloturistických stezek nebo naučných stezek včetně doprovodné infrastruktury, zřizování a propojování hipostezek, v oblasti sportu a rekreace např. modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s prioritou komplexnosti těchto areálů a jejich celoročního využití, podpora tvorby produktů prodlužující sezónnost v regionu.

f) STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ

- (49) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují na území Jihočeského kraje následující typy krajiny:
- krajina lesní,
 - krajina rybníční,
 - vodní (přehradní) nádrže,
 - krajina lesopолní,
 - krajina polní,

¹⁹ Neobsazena

²⁰ Památkový fond tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území, kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností.

- f) krajina silně urbanizovaná,
- g) krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

(50) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují charakteristiku jednotlivých typů krajiny, cílovou charakteristiku jednotlivých typů krajín a též základní zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách následovně:

KRAJINA LESNÍ
Charakteristika krajiny: horský, vrchovinný a pahorkatinný reliéf, výrazné zastoupení lesních porostů (nad 70%), malý podíl produkčního intenzivního zemědělství, menší sídla či rozptýlená zástavba s výraznou rekreační funkcí, přírodní či relativně přírodní lesy, potoční a říční nivy, mokřady, přírodě blízké louky
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou míru, b) předcházet riziku narušení kompaktního lesního horizontu vhodným vymezováním zastavitelných ploch, resp. zabránit umístění nevhodných staveb (zejména dominant obytného charakteru) do území, tzn. dbát na vhodnost vymezování zastavitelných ploch a volbu dalších možných podmínek využití v územně plánovací dokumentaci, c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbu formou nejmenšího možného zásahu do charakteristických rysů okolní krajiny, d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, v rámci územně plánovací činnosti omezit možnost rozšiřování a intenzifikace chatových lokalit pro individuální rekreaci.

KRAJINA RYBNÍČNÍ
Charakteristika krajiny: odlesněná či naopak lesní krajina, plochý reliéf, složité rybníční soustavy propojené umělými či přirozenými kanály a toky, četné vlhké louky, vodní nádrže s přirozenými břehy a dnem, vodní a mokřadní společenstva, vlhké louky, olšiny, četná avifauna, liniové porosty na hrázích rybníků, četné památné stromy, říční a potoční nivy
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) zachovat v nejvyšší možné míře vodní plochy v území a dále podporovat doplňování rybníční soustavy, b) dbát na vhodnost vymezování zastavitelných ploch, dalších ploch s rozdílným způsobem využití a volbu dalších možných podmínek využití v územně plánovací dokumentaci s cílem eliminovat riziko zhoršení kvality vod, c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a urbanistických znaků sídel, případně umožnit i jejich vhodnou dostavbu, d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.

VODNÍ (PŘEHRADNÍ) NÁDRŽE
Charakteristika krajiny: rozsáhlé vodní plochy obklopené lesními porosty v širokých údolích (Lipno) nebo se strmými svahy (skalnaté kaňony na Orlíku), vodní biotopy, doprovodná vegetace, přírodě blízká rostlinná společenstva na prudkých skalnatých svazích, cenné živočišné biotopy na skalních masívech
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 1. <u>u vodních nádrží sloužících jako zdroj pitné vody:</u> a. zachovat stávající vodní nádrže, b. prověřit možnost využití nádrže též jako protipovodňového opatření, 2. <u>u vodních nádrží s rekreačním potenciálem:</u> a. dbát na vhodnost vymezování zastavitelných ploch, dalších ploch s rozdílným způsobem využití a volbu dalších možných podmínek využití v územně plánovací dokumentaci s cílem eliminovat riziko zhoršení kvality vod, b. podporovat opatření vedoucí k revitalizaci, c. prověřit možnost využití nádrže též jako protipovodňového opatření,

- d. rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.

KRAJINA LESOPOLNÍ

Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána s lesní krajinou (lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny, potoční a říční nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě blízké louky

Cílová charakteristika krajiny:

zachování charakteru tohoto typu krajiny

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- zachovat v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost podporovat doplňováním vhodných krajinných prvků, resp. nepřipuštěním vymizení prvků stávajících (např. minimalizací záborů PUPFL),
- podporovat retenční schopnost krajiny,
- územně plánovacími nástroji podpořit respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbu,
- rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.

KRAJINA POLNÍ

Charakteristika krajiny: ploché pahorkatiny až vrchoviny, vysoké zornění, velké bloky orné půdy, lesní porosty v plošně nevýznamných segmentech (do 30% plochy), skalní výchozy (kamýky)

Cílová charakteristika krajiny:

zachování charakteru tohoto typu krajiny

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany,
- při vhodných územních podmínkách podpořit zvýšení rozmanitosti krajiny,
- podporovat retenční schopnost krajiny,
- územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbu,
- rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.

SILNĚ URBANIZOVANÁ KRAJINA

Charakteristika krajiny: městské prostředí historických center, prostředí industriálních, obytných a rekreačních zón s parky, bodovou a liniovou zelení nepůvodních druhů, městské a zámecké parky, doprovodná zeleň vodních toků, městská zeleň

Cílová charakteristika krajiny:

krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy založená na postupné obnově přírodního prostředí v narušených částech

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- s ohledem na vysokou míru urbanizace vytvářet podmínky pro vznik ucelených ploch zeleně,
- vhodnými územně plánovacími nástroji umožnit zajištění rozmanitosti krajiny,
- preferovat využití brownfields,
- dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území.

KRAJINA S PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ MÍROU URBANIZACE

Charakteristika krajiny:

území vymezených rozvojových os a oblastí, do nichž má především směřovat urbanistický rozvoj kraje, vyjma území, kde rozvojové osy protínají specifické oblasti
Cílová charakteristika krajiny: krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším podílem zastavěných území vhodně zakomponovaných do krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy, b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území, c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES, d) preferovat využití brownfields, e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území, f) rozvíjet cestovní ruch.

(51) **zrušen**

(52) **zrušen**

g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

- (53) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanační území jsou vymezovány svým popisem v příslušných tabulkách v kapitole „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“ a především prostorově ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, ve výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanační nadmístního významu.

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb

- (54) Jako veřejně prospěšné stavby se **vymezují** záměry veřejné dopravní a technické infrastruktury republikového a nadmístního významu uvedené v tabulkách u odstavců (20), (21), (24), (24a), (25b), (28a), (28c), (28d), (28e), ~~(30b)~~, ~~(32b)~~ a (32d) s výjimkou ploch D19 a D21.
- (54a) Šíře koridorů veřejně prospěšných staveb je shodná se šíří koridorů pro navržené záměry pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření

- (55) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **nevymezují** na území kraje žádné plochy a koridory veřejně prospěšných opatření.
- (56) **zrušen**

Vymezení asanačních území nadmístního významu

- (57) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **vymezují** na území kraje plochy pro asanační území nadmístního významu uvedené v odstavci (17b).
- (57a) Asanační území se vymezuje v rozsahu hranic zakreslených v grafické části ve výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanační nadmístního významu.

h) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘÍHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ

STRUKTURY

- (58) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují následující úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí:

1. v obecné rovině:

- a. při zpracování všech ploch a koridorů nadmístního významu vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vymezených prvků ÚSES a ploch a koridorů územních rezerv, do navazujících územně plánovacích dokumentací je nutné je upřesnit podle konkrétních podmínek v daném území v souladu se zásadami pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovenými v předchozích kapitolách, přičemž upřesněním nesmí pozbýt nadmístního významu, tj. musí naplňovat atributy nadmístního významu definované Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje nebo být vymezeny za účelem nadmístního významu definovaným Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje; v případě upřesňovaných záměrů, které jsou Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje vymezeny v překryvu, je nutno řešit potřebu jejich vzájemné koordinace (pokud i po upřesnění zůstanou v překryvu),
- b. při zpracování ploch vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje do navazujících územně plánovacích dokumentací může být plocha nadmístního významu vymezena jako soubor ploch s rozdílným způsobem využití, které společně tvoří příslušný záměr nadmístního významu, přičemž musí být jednoznačně stanoveno, kterými plochami je příslušný záměr nadmístního významu tvořen,
- c. upřesněný koridor či plocha pro daný záměr a upřesněný koridor či plocha pro veřejně prospěšnou stavbu pro tentýž záměr si musí beze zbytku odpovídat,
- d. při upřesňování ploch a zejména koridorů nadmístního významu dbát na zajištění návaznosti na hranicích správních území obcí, tedy koordinovat (tj. napojit zpravidla v jednom bodu hranice ploch a koridorů na rozmezí správních území jednotlivých obcí) vymezení všech koridorů a ploch nadmístního významu včetně prvků ÚSES vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje přesahujících správní území jedné obce, vč. koordinace upřesněných podmínek využití,
- e. při zpracování a upřesňování ploch vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v navazujících územně plánovacích dokumentacích řešit odpovídající dopravní napojení na dopravní síť, včetně dostatečného dimenzování ploch pro dopravu v klidu, řešit odpovídající napojení na veřejnou technickou infrastrukturu, prověřit dimenzování dopravní sítě i pro případnou veřejnou dopravu,
- f. při upřesňování ploch a zejména koridorů nadmístního významu, ale i při návrhu dalších ploch a koridorů místního významu, řešit zachování prostupnosti krajiny, jak pro jeho obyvatele, tak pro migrující živočichy,
- g. krom zpracování a upřesnění koridorů silnic vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje je nutné v územně plánovacích dokumentacích měst a obcí řešit potřebu zajištění homogenity²¹ celé trasy,
- h. při zpracování a upřesňování koridorů dopravní infrastruktury vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ale i při návrhu dalších koridorů dopravní infrastruktury místního významu, je potřeba řešit dopravní vazby v území,
- i. řešit vymístění cyklistické dopravy ze silnic nadmístního významu, nejlépe vymezením samostatných cyklostezek, a zajistit jejich návaznost na síť stávajících cyklostezek či cyklotras,
- j. při upřesňování prvků ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje nesmí být narušena kontinuita systému, nesmí dojít k ohrožení funkčnosti prvku,
- k. při upřesňování prvků ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje lze doplnit relevantní skladebné části místního ÚSES, tj. lze vkládat lokální biocentra do biokoridorů vyšší hierarchické úrovně k posílení jejich ekostabilizační funkce; hranice vložených lokálních biocenter přitom nejsou vázány hranicemi koridorů dle ZÚR,
- l. koridory dopravní a technické infrastruktury trasovat primárně mimo biocentra; pokud bude trasování přes biocentra připuštěno, nesmí zcela znehodnotit biotopově nejhodnotnější části biocentra, zásah do nich musí být minimalizován a trasa nesmí být vedena jeho těžištěm,
- m. při upřesňování prvků ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, pokud je to možné, upřesnit je mimo plochy výskytu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů, tam, kde to nebude možné, respektovat při upřesňování ÚSES na ložiscích nerostů stanovené dobývací prostory,

²¹ Úprava stávající komunikace do parametrů odpovídajících příslušným normám, např. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tj. zejména rozšíření, úpravy na normový profil, směrové vedení a úprava nivelety.

- n. rovněž prvky ÚSES na lokální úrovni vymezované územním plánem vymezovat, pokud možno, mimo plochy výskytu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů, tam, kde to nebude možné, respektovat při upřesňování ÚSES na ložiscích nerostů stanovené dobývací prostory,
- o. na základě znalosti konkrétních podmínek v území navrhopat řešení vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,
- p. na základě znalosti konkrétních podmínek v území navrhopat protipovodňová opatření – **suché-či-polosuché poldry suché nádrže**, protipovodňové hráze, vodní nádrže, obtokové kanály a ostatní technická a přírodě blízká protipovodňová opatření,
- q. v záplavových územích 100-leté vody omezit vznik nových zastavitelných ploch, resp. omezit vznik nové zástavby v těchto územích,
- r. plochy pro umístování větrných a fotovoltaických elektráren, které nejsou nadmístního významu, na celém území Jihočeského kraje lze navrhopat v dalších stupních územně plánovacích dokumentací měst a obcí v rozsahu ploch vymezených ve výkrese č. 5 „Výkres typů krajín podle stanovených cílových charakteristik“, a to vždy při zohlednění krajinného rázu a kulturních hodnot. v ostatních oblastech kraje lze umístit pouze fotovoltaické systémy, které se posuzují jako technické zařízení stavby²² a větrné elektrárny do výše sloupu 24m a počtu 5 sloupů. Podpora malých vodních elektráren, výroben elektřiny na bázi spalování biomasy nebo štěpků a bioplynových stanic malého rozsahu platí obecně na celém území kraje, vždy za splnění všech zákonných podmínek,
- s. na území upřesněných ploch nadmístního významu pro asanaci a asanační úpravy lze krom jejich vymezení pro asanaci a asanační úpravy navrhopat územním plánem budoucí využití území na území ploch nadmístního významu pro asanaci a asanační úpravy po realizaci asanací a asanačních úprav, přičemž pro navržené využití bude plochu možno využít pouze, pokud bude slučitelné s podmínkami pro využití území stanovenými v rámci asanace,
- t. při upřesňování ploch pro těžbu prověřit možnost současného vymezení plochy pro navazující a následnou úpravu získané suroviny-,
- u. na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné **předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu vytvářet podmínky zajišťující, aby nejen nedocházelo k prohlubování tohoto stavu, ale také k jeho postupnému odstraňování**. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů,
- v. při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.

2. **vázící se ke konkrétním záměrům:**

- a. při zpřesňování plochy D21 Letiště Strakonice v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů vyloučit terénní úpravy a zpevňování ploch na části plochy D21 s výskytem zvláště chráněného druhu s národním významem (sysel obecný),
- b. při zpřesňování záměru V2 Vodní zdroj Mažice, vodovod Mažice – úpravna vody Dolní Bukovsko v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů dodržet následující podmínky a opatření:
 - zdroj Mažice bude sloužit především jako zdroj pro náhradní zásobování v případě havárie některého ze zdrojů vody pro běžné zásobování pitnou vodou, dle předpokladu bude množství čerpané vody 110 l/s, doba čerpání maximálně 90 dní,
 - trvalý odběr ze zdroje Mažice bude realizován v navrhované maximální výši 40 l/s proto, aby tento zdroj byl kdykoliv připraven pro okamžité zahájení odběru pro náhradní zásobování,
 - sledování změn hladin v ložisku Komárovské blato,
 - přijetí opatření k odvrácení možného negativního vlivu čerpání vod v severní části Třeboňské pánve,
 - dlouhodobé monitorování vybraných složek životního prostředí v oblasti Borkovických blat, a to hladiny podzemních vod, vztakového režimu proudění podzemních vod, zůstatkových průtoků v povrchových

²² Jako technická zařízení stavby se posuzují menší fotovoltaické systémy připojené na síť, jejichž vyrobená energie je buďto spotřebována přímo v dané stavbě a případné přebytky jsou prodány do distribuční sítě, nebo je vyrobená energie určena výhradně k výrobě a dodávání za výkupní cenu do distribuční sítě, ze které se pak odebírá pro vlastní spotřebu stavby, a rovněž ž systémy sloužící pro výrobu elektrické energie k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka.

- vodách a vegetace dle podmínek uvedených v hodnocení vlivů koncepce „Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje, oblast Třeboňská pánev – sever“ na životní prostředí,
 - průběžné vyhodnocování výsledků monitorování, porovnávání se stanovenými limitními parametry, přijetí opatření k odvrácení možného negativního vlivu čerpání vod v severní části Třeboňské pánve,
 - v případě nedodržení stanovených limitních parametrů bude sníženo čerpané množství vody trvalého odběru,
 - u náhradního zásobení bude v případě nedodržení stanovených limitních parametrů nezbytné vyhodnotit negativní ovlivnění sledovaných složek životního prostředí a v případě nepřijatelných negativních vlivů zřídít jiné zdroje náhradního zásobování,
- c. při zpřesňování záměru Ee33/2 ZVN 400kV Kočín – Mírovka řešit záměr tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do ochranného pásma přírodního léčivého zdroje „Komárovské Blato“ a nebyla ohrožena těžba ložiska peloidu.

3. vázící se ke konkrétním územím:

- a. v územních plánech obcí Chelčice, Libějovice, Malovice a Truskovice koridory Ee36 ZVN 400kV Kočín – Přeštice a Ee37 (ZVN 400kV Kočín – Dasný) zpřesnit tak, že při průchodu územím krajinné památkové zóny Libějovicko – Lomecko budou zahrnovat i ochranná pásma vedení, pro které je koridor vymezen. Tzn., budoucí ochranné pásmo v tomto území nesmí vymezený koridor překročit.

(59) **zrušen**

i) **VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ**

- (60) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje **nevymezují** žádné plochy a koridory nadmístního významu, ve kterých by bylo uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

j) **VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU**

- (61) Plocha pro „Propojení Klápa – Hraničnick“ **vymezena** kódem D83 bude podrobně řešena a limitována z hlediska využití území a ochrany životního prostředí vč. významnosti vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti Šumava regulačním plánem pořízeným Jihočeským krajem, resp. krajským úřadem, řešícím propojení areálu Hochficht a české strany. Vydání tohoto regulačního plánu je podmínkou pro rozhodování o změnách využití v území ve vymezeném prostoru dle výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Lhůta pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje se stanovuje na 5 let od nabytí účinnosti 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

(61a) **zrušen**

- (62) V řešeném území Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje **nejsou vymezeny** žádné koridory a plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu na žádost.

k) **ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE J)**

- (63) **Zadání regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničnick obsahuje toto:**

- a. vymezení řešeného území: dle hlavního výkresu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v rozsahu vymezené plochy Propojení Klápa – Hraničnick (kód D83) na katastrálním území Zvonková (obec Horní Planá) a Nová Pec (obec Nová Pec),
- b. požadavky na vymezení pozemků a jejich využití: pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury podle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v rozsahu ploch potřebných pro dopravní propojení a plochy občanského vybavení podle § 6 téže vyhlášky pro nástupní terminál a návštěvnické centrum Národního parku Šumava v oblasti Klápy a výstupní terminál v oblasti Hraničnicku, případně i plochy rekreace podle § 5 téže vyhlášky a plochy přírodní podle § 16 pro všechny ostatní plochy jinak nezahrnuté jako plochy národního parku, vč. návrhu zooparku Národního parku Šumava, v rozsahu dle konkrétního řešení regulačního plánu; pozemky budou vymezeny na základě katastrální mapy a v případě potřeby budou geometricky zaměřeny do potřebné podrobnosti (např. pro vymezení stožárů lanové dráhy),

- c. požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb: bude provedeno do podrobnosti umístění jednotlivých staveb na konkrétní pozemky v přesnosti metrů formou stanovení maximálních a limitních půdorysů navržených staveb, prostorové parametry staveb budou stanoveny v rozsahu max. výšky stavby do hřebene střechy (obecně nejvyššího místa objektu), výšky římsy, maximální možné podlažnosti staveb, tvaru střechy, intenzita využití pozemku nebude, vzhledem ke stanovení limitních půdorysů staveb, použita,
- d. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území (zejména přírodních hodnot) vč. řešení podmínek omezení pohybu osob v daném prostoru a vlivu záměru propojení Klápa – Hraničnick na lokality soustavy NATURA 2000, požadavky na rozvoj hodnot v území budou provedeny s vědomím přesahu významu vlastního propojení do celého regionu Horního Lipenska a Volarska,
- e. požadavky na řešení veřejné infrastruktury: veřejná infrastruktura bude řešena v podrobnosti stanovené přílohou č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pro regulační plán, tedy v měřítku 1 : 500, kdy textová část návrhu regulačního plánu bude v těchto pasážích svojí podrobností odpovídat podrobnosti řešení dokumentace pro územní řízení,
- f. požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření: návrh regulačního plánu vymezí veřejně prospěšné stavby v rozsahu místních komunikací, technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV, apod.), staveb občanského vybavení a veřejných prostranství ve smyslu definice veřejně prospěšné stavby v § 2 stavebního zákona, podle variantně posuzovaného způsobu propojení Klápy a Hraničnicku bude tento záměr příp. rovněž zařazen mezi veřejně prospěšné stavby, nicméně není to podmínkou zadání; pokud jde o veřejně prospěšná opatření, zde se bude jednat zejména o územní systém ekologické stability, který bude vymezen v podrobnosti metrů se zohledněním všech přírodních hodnot a specifických aspektů v daném území, výčet staveb a opatření s možností vyvlastnění bude zohledňovat i vlastnictví pozemků v době zpracování regulačního plánu,
- g. požadavky na asanace: budou prověřeny v rozsahu nástupního bodu Klápa,
- h. další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy): řešení návrhu regulačního plánu prověří řešení propojení Klápa – Hraničnick zejména z hledisek geologické stavby území, možného vlivu na odtokové poměry v území, možného snížení retenční schopnosti krajiny, potenciálního zvýšení rizika vzniku polomů nebo zvýšení rizika kůrovcové kalamity a navrhne taková opatření, která zmíněná rizika buďto zcela vyloučí nebo výrazně eliminují, z hlediska ochrany veřejného zdraví budou zvažována taková technická a provozní řešení propojení Klápa – Hraničnick, která zajistí bezpečný návrat občanů – turistů i ve zvláště nepříznivých povětrnostních podmínkách,
- i. výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí: územní rozhodnutí na všechny stavby veřejné infrastruktury dle § 2 odst. (1) písm. k) stavebního zákona navržené v řešení návrhu regulačního plánu vč. staveb občanského vybavení a veřejných prostranství,
- j. případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast: pořizovatel, Krajský úřad Jihočeského kraje, vědom si cennosti lokality z hlediska životního prostředí vč. soustavy NATURA 2000, již v rámci zadání jako součásti návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje, že regulační plán bude zpracován vč. dokumentace posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (tzv. EIA) a posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast v případě, že stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody nevyloučí významně negativní vliv záměru,
- k. případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci: uzavření plánovací smlouvy a/nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro řešení návrhu regulačního plánu,
- l. požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: obsah návrhu regulačního plánu vč. jeho odůvodnění bude strukturováno přesně dle požadavků přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, měřítko bude použito 1 : 500 a to jak pro zpracování tak i pro vyhotovení výkresové části (s výjimkou širších vztahů), minimální rozsah výkresů se stanovuje na výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres etapizace, samostatný výkres uspořádání krajiny a samostatný výkres veřejné infrastruktury (kde bude regulační plán nahrazovat územní rozhodnutí) pro výrokovou část regulačního plánu, pro část odůvodnění je vyžadován koordinační výkres, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5 000

a výkres předpokládaných záborů půdního fondu, součástí dokumentace bude rovněž dokumentace EIA a dokumentace posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000, výkresová část dokumentace návrhu regulačního plánu bude odevzdána v prostředí softwaru ArcGIS ve verzi 9.3 nebo novější (geografický informační systém používaný Krajským úřadem Jihočeského kraje) v rozsahu jednotlivých výkresů (formát MXD) a jejich podobě ve formátu PDF a všech použitých datových vrstev (formát SHP nebo osobní geodatabáze MDB), vč. metadat, v geografickém systému S-JTSK Křovák East – North, Balt po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkresů, textová část bude odevzdána ve formátu DOC nebo DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podobě, v případě tvorby výkresů regulačního plánu (zejména schémata a modely budov) v CAD systémech (AutoCAD, MicroStation, apod.) budou odevzdány i tyto výkresy v nativních datových formátech (DWG, DGN), s řádným odlišením hladin, vč. popisu jednotlivých souborů a hladin, výkresová i textová část dokumentace regulačního plánu bude předána ve kompletních 4 vyhotoveních.

(63a) **zrušen**

I) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

(64) Realizaci záměru dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín musí předcházet vybudování záměrů vymezených ve vazbě na dostavbu jaderné elektrárny Temelín²⁵.

(64a) Realizace Severní silniční tangenty města České Budějovice (záměr D89/5) musí předcházet realizaci záměru Veřejného logistického centra České Budějovice – Nemanice (záměr D19).

(64b) **zrušen**

(64d) V případě plochy těžby PT6 bude těžba na ploše PT6/2 zahájena nejdříve při vytěžení 80 % zásob na ploše PT6/1 uvedených v povolení činnosti prováděné hornickým způsobem.

(64e) Těžba bude z důvodu zachování potřebné kontinuity těžby živcové suroviny a štěrkopísků zahájena pouze v jedné ploše (PT8 nebo PT9) – I. etapa. V druhé ploše (II. etapě), bude možné zahájit přípravné práce pro těžbu (smýcení porostu, přípravné práce spojené se zásahem do terénu atd.) pouze v případě, kdy bude odtěženo nejméně 60 % objemu vytěžitelných zásob živcové suroviny povolených k těžbě dle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Zároveň platí, že přípravné práce na navazující těžební ploše nebudou zasahovat pod hladinu podzemní vody do doby dotěžení I. etapy.

m) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 Odst. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA

(64c) Kompenzační opatření nebyla na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí uplatněného k návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje požadována.

ZKRATKY

PUR	Politika územního rozvoje České republiky
ZUR	Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Jčk	Jihočeský kraj
ČSN-EN	československá státní norma, česká verze evropské normy
ZVN	zvláště vysoké napětí
VVN	velmi vysoké napětí
ÚPČ	územně úplánovací činnost
ÚSES	územní systém ekologické stability
NBC, NRBC	nadregionální biocentrum
NBK, NRBK	nadregionální biokoridor
RBC	regionální biocentrum
RBK	regionální biokoridor

²⁵ Záměry naplňující atribut uvedený v odstavci (20b) pod písmeny a. a b. Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

ČOV	čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČSN EN	československá státní norma, česká verze evropské normy
ETE	Jaderná elektrárna Temelín
EIA	dokumentace posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
CHKO	chráněná krajinná oblast
CHOPAV	chráněné oblasti přirozené akumulace vod
JČK	Jihočeský kraj
JVS	Jihočeský vodárenský svaz
KPZ	krajinná památková zóna
NBC, NRBC	nadregionální biocentrum
NBK, NRBK	nadregionální biokoridor
NP	národní park
PUPFL	pozemky určené k plnění funkce lesa
RBC	regionální biocentrum
RBK	regionální biokoridor
ÚPČ	územně plánovací činnost
ÚSES	územní systém ekologické stability
ÚV	úprava vody
VPS	veřejně prospěšná stavba
VTL	vysokotlak (plyn)
VVN	velmi vysoké napětí (elektro)
ZÚR	Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
ZVN	zvláště vysoké napětí (elektro)
IV. TŽK	IV. tranzitní železniční koridor

ÚDAJE O POČTU LISTŮ

Textová část výrokové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, obsahuje 93 stran textu.

Grafická část výrokové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, obsahuje:

- (1) Výkres uspořádání území kraje v měřítku 1:100 000,
- (2) Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES v měřítku 1:100 000,
- (3) Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury v měřítku 1:100 000,
- (4) Výkres územního systému ekologické stability v měřítku 1 : 100 000,
- (5) Výkres typů krajiny podle stanovených cílových charakteristik v měřítku 1 : 100 000,
- (6) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu v měřítku 1:100 000,
- (7) Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu v měřítku 1 : 100 000.

Pro rozhodování v území a pro navazující územně plánovací dokumentace je výkresová část závazná ve vydané a autorizované formě výkresů, tedy do podrobnosti maximálně 1:100 000

VYSVĚTLIVKY K TEXTU:

Text – nově vkládané znění textu

~~Text~~ – rušené znění textu

Text – změny patrné pouze v grafické části, bez vazby na změnu textu